



**Teotônio
Construções**
Comércio, Indústria e Serviços Ltda.

**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da prefeitura municipal de **Farias Brito-CE**.

O Licitante **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRIO, INDÚSTRIAL E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ/MF N° 10.453.927/0001-30, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei n° 8.666/93 e as alterações e condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.1**.

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado do Registro Cadastral-CRC. Ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objetivo abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados nos anexos. Caso **SEJAMOS VENCEDORES (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO**.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA A VILA UMARI AO PONTAL DO PADRE-CÍCERO, NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 315.151,48 (TREZENTOS E QUINZE MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Proponente: **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRIO, INDÚSTRIAL E SERVIÇOS LTDA**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 266 – BAIRRO SANTA TEREZA – JUAZEIRO DO NORTE-CE**

CNPJ: **N° 10.453.927/0001-30**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: conforme edital.


Teotônio Construções
Cláudio Tenório Camilo
Engenheiro Civil
CREA - 14327 D/CE

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 23 DE MARÇO DE 2017.


Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros.

Rua Rui Barbosa, 266 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro do Norte - CE
Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com



**Teotônio
Construções**
Comércio, Indústria e Serviços Ltda.

**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA UMARÍ AO PONTADO DO PADRE CICERO
LOCAL: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	275,87	1.655,22
1.2	78472	SERVIC OS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIC OS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.740,00	0,32	1.516,80
		TOTAL			R\$	3.172,02
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.740,00	1,23	5.830,20
		TOTAL			R\$	5.830,20
3.0		PAVIMENTAÇÃO				
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.266,00	39,40	168.080,40
3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.580,00	14,42	22.783,60
3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MODADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA	M	1.580,00	21,29	33.638,20
		TOTAL			R\$	224.502,20
4.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
4.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,84	634,60	533,06
		TOTAL			R\$	533,06
5.0		SERVIÇOS FINAIS				
5.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.740,00	1,86	8.816,40
		TOTAL			R\$	8.816,40
				TOTAL SIMPLES		242.853,88
				BDI 29,77%		72.297,60
				TOTAL GERAL		315.151,48

O ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 315.151,48 (TREZENTOS E QUINZE MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS).

Juazeiro do Norte/CE, 23 de março de 2017


Teotônio Construções
Cláudio Tenório Camilo
Engenheiro Civil
CREA - 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros.

Rua Rui Barbosa, 266 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro do Norte - CE
Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com



**Teotônio
Construções**
Comércio, Indústria e Serviços Ltda.

**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA UMARÍ AO PONTADO DO PADRE CICERO
LOCAL: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,31%	3.172,02
02	MOVIMENTO DE TERRA	2,40%	5.830,20
03	PAVIMENTAÇÃO	92,44%	224.502,20
04	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,22%	533,06
05	SERVIÇOS FINAIS	3,63%	8.816,40
	TOTAL GERAL	77,06%	242.853,88
	BDI 29,77%	22,94%	72.297,60
	TOTAL GERAL	100,00%	315.151,48

Juazeiro do Norte/CE, 23 de março de 2017


Teotônio Construções
Cláudio Tenório Camilo
Engenheiro Civil
CREA - 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros

Rua Rui Barbosa, 266 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro do Norte - CE
Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com



**Teotônio
Construções**
Comércio, Indústria e Serviços Ltda.

**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA UMARÍ AO PONTADO DO PADRE CICERO
LOCAL: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL (R\$)	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.110,21	35,00%	1.268,81	40,00%	634,40	20,00%	158,60	5,00%	3.172,02	1,01%
02	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00%	2.040,57	35,00%	2.623,59	45,00%	1.166,04	20,00%	5.830,20	1,85%
03	PAVIMENTAÇÃO	22.450,22	10,00%	89.800,88	40,00%	78.575,77	35,00%	33.675,33	15,00%	224.502,20	71,24%
04	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	533,06	100,00%	533,06	0,17%
05	SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.816,40	100,00%	8.816,40	2,80%
	TOTAL SIMPLES	23.560,43	7,48%	93.110,26	29,54%	81.833,76	25,97%	44.349,43	14,07%	242.853,88	77,06%
	BDI 29,77%	7.013,94	2,23%	27.718,92	8,80%	24.361,91	7,73%	13.202,83	4,19%	72.297,60	22,94%
	TOTAL GERAL	30.574,37	9,70%	120.829,18	38,34%	106.195,68	33,70%	57.552,26	18,26%	315.151,48	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	30.574,37	9,70%	151.403,55	48,04%	257.599,22	83,14%	315.151,48	101,40%	315.151,48	

Juazeiro do Norte/CE, 23 de março de 2017


Teotônio Construções
Cláudio Tenório Camilo
Engenheiro Civil
CREA - 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outras.

Rua Rui Barbosa, 266 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro do Norte - CE

Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com





**Teotônio
Construções**

Comércio, Indústria e Serviços Ltda.

**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA UMARÍ AO PONTADO DO PADRE CICERO
LOCAL: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

DEMONSTRATIVO DO BDI		
CALCULO DO BDI		
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIOS		
L	LUCROS	6,64%
S + G	SEGUROS / GARANTIAS	0,32%
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE IMPOSTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
		13,15%
BDI ADOTADO		29,77%

Juazeiro do Norte/CE, 23 de março de 2017

Teotônio
Teotônio Construções
Cláudio Tenório Camilo
Engenheiro Civil
CREA - 14327.D/CE

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros.

Rua Rui Barbosa, 266 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro do Norte - CE
Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com



**Teotônio
Construções**
Comércio, Indústria e Serviços Ltda.

**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA UMARÍ AO PONTADO DO PADRE CICERO
LOCAL: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

COMPOSIÇÃO DETALHADA DE ENCARGOS SOCIAIS E ENCARGOS INTERSINDICAIS

GRUPOS	DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A - ENCARGOS BASICOS		16,80%
A.1	Previdência Social - INSS	0,00%
A.2	Serviço Social da Indústria - SESI	1,50%
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	1,00%
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	0,20%
A.5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - SEBRAE	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%
A.7	Seguro contra Acidente de Trabalho - SAT	3,00%
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	8,00%
TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO A		16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A		46,45%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%
B.2	Feriados	3,72%
B.3	Auxílio-Enfermidade	0,91%
B.4	13o. Salário	10,92%
B.5	Licença-Paternidade	0,08%
B.6	Faltas Justificadas	0,73%
B.7	Dias de chuva/faltas justificadas/acidentes do trabalho / greve	1,65%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%
B.9	Férias Gozadas	10,42%
B.10	Salário Maternidade	0,03%
TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO B		46,45%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A		15,43%
C.1	Aviso-Prévio Indenizado	6,35%
C.2	Aviso-Prévio de Trabalho	0,15%
C.3	Férias Indenizadas	3,56%
C.4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,84%
C.5	Indenização Adicional	0,53%
TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO C		15,43%
GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		8,33%
D.1	Reincidência de A sobre B	7,80%
D.2	Reincidência de Grupo "A" sobre o Aviso Prévio trabalhado e Reincidência do FGTS	0,53%
TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO D		8,33%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D)		87,01%

Juazeiro do Norte/CE, 23 de março de 2017

Teotônio Construções
Cláudio Tenório Camilo
Engenheiro Civil
CREA - 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros.

Rua Rui Barbosa, 266 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro do Norte - CE

Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/men: teotonioconstrucoes@hotmail.com



**Teotônio
Construções**

Comércio, Indústria e Serviços Ltda.

**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 10.483.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA UMARÍ AO PONTADO DO PADRE CICERO
LOCAL: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C2995 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Preço Adotado: 39,40

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,04	287,24	12,35
TOTAL SERVIÇOS					12,35
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15	46,00	6,90
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	45,37	6,81
TOTAL MATERIAIS					13,71
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	63,02	0,63
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05	20,85	1,04
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,67
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,30	7,20	2,16
12543	SERVENTE	H	0,60	4,88	2,93
TOTAL MAO DE OBRA					5,09
Total Simples					32,82
Encargos					6,58
BDI					0,00
TOTAL GERAL					39,40

C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

Preço Adotado: 14,42

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25	1,76	0,44
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,02	12,93	0,26
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00	239,04	0,17
TOTAL SERVIÇOS					0,87
MATERIAIS					
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,00	8,25	8,25
TOTAL MATERIAIS					8,25
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,15	7,20	1,08
12543	SERVENTE	H	0,30	4,88	1,46
TOTAL MAO DE OBRA					2,54
Total Simples					11,66
Encargos					2,76
BDI					0,00
TOTAL GERAL					14,42

Teotônio Construções
Cláudio Tenório Camilo
Engenheiro Civil
CREA - 14327 D/CE

C3356 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO

Preço Adotado: 634,60

Unid: M2

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros.

Rua Rui Barbosa, 266 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro do Norte - CE

Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com



Teotônio
Construções
Comércio, Indústria e Serviços Ltda.

TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA UMARÍ AO PONTADO DO PADRE CICERO
LOCAL: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,90	16,57	14,91
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,10	86,05	8,61
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					23,52
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	0,10	7,20	0,72
12543	SERVENTE	H	1,00	4,88	4,88
TOTAL MAO DE OBRA					5,60
MATERIAIS					
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,00	18,76	112,56
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	4,00	7,88	31,52
12695	PLACA REFLECTIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00	430,47	430,47
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,00	0,48	1,92
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,00	0,84	3,36
TOTAL MATERIAIS					579,83
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,04	222,48	8,01
TOTAL SERVIÇOS					8,01
Total Simples					616,96
Encargos					17,64
BDI					0,00
TOTAL GERAL					634,60


Teotônio Construções
Cláudio Tenório Camilo
Engenheiro Civil
CREA - 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros

Rua Rui Barbosa, 266 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro do Norte - CE

Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/men: teotonioconstrucoes@hotmail.com



**Teotônio
Construções**
Comércio, Indústria e Serviços Ltda

**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 10.453.927/0001-30 - C.G.F.: 06.370.804-3



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA UMARÍ AO PONTADO DO PADRE CICERO
LOCAL: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

COMPOSIÇÕES SINAPI

74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)					
Código	FUNDACOES E ESTRUTURAS	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,01	208,50	2,09

Total: 2,09

Código	MATERIAL	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00	4,67	4,67
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,00	7,11	28,44
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M	M2	1,00	186,41	186,41
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	10,42	1,15

Total: 220,67

Código	SERVICOS DIVERSOS	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,02	16,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	11,97	23,94

Total: 39,96

Valor Simples: 262,71

Valor Encargos (87,01%): 13,16

Valor com Encargos: 275,87

Total Geral: 275,87

78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)					
Código	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	0,00	60,75	0,06

Total: 0,06

Código	EQUIPAMENTO	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00007247	TEODOLITO ELETROICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE (LOCALCAO)	H	0,00	2,30	0,01
00007252	NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X (LOCALCAO)	H	0,00	2,30	0,01

Total: 0,01

Código	MATERIAL	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00006204	TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1Â X 6Â) NAO APARELHADA, (TABEIRA-P/TELHADO).	M	0,00	4,99	0,01
00007287	TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS	GL	0,00	52,48	0,00

Total: 0,01

Código	SERVICOS DIVERSOS	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0015	19,16	0,03
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0015	20,38	0,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	11,97	0,03
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS	H	0,0010	14,73	0,08

COMPLEMENTARES

Total: 0,17

Valor Simples: 0,26

Valor Encargos (87,01%): 0,06

Teotônio Construções
Cláudio Tenório Camilo
Engenheiro Civil
CREA - 14327 D/CE



**Teotônio
Construções**
Comércio, Indústria e Serviços Ltda.

**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 08.370.804-3



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA UMARÍ AO PONTADO DO PADRE CICERO
LOCAL: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

COMPOSIÇÕES SINAPI

				Valor com Encargos:	0,32
				Total Geral:	0,32
72961 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA (M2)					
Código	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,00	4,66	0,01
5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,00	2,93	0,00
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,00	137,71	0,22
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,00	36,71	0,04
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,00	156,82	0,29
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,00	53,78	0,04
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,00	100,18	0,27
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,00	69,36	0,09
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,00	24,25	0,03
				Total:	1,00
Código	SERVICOS DIVERSOS	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	11,97	0,13
				Total:	0,13
				Valor Simples:	1,13
				Valor Encargos (87,01%):	0,10
				Valor com Encargos:	1,23
				Total Geral:	1,23
94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016 (M)					
Código	MATERIAL	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	40,50	0,41
00004517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	0,20	0,93	0,19
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,08	6,71	0,56
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,04	202,01	7,47
				Total:	8,62
Código	SERVICOS DIVERSOS	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,02	4,81

Teotônio Construções
Cláudio Tenório Cal.
Engenheiro Civil

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraços, estradas, praças, calçadas e outros.



**Teotônio
Construções**
Comércio, Indústria e Serviços Ltda.


**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA UMARÍ AO PONTADO DO PADRE CICERO
LOCAL: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

COMPOSIÇÕES SINAPI

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	11,97	3,59
				Total:	8,40
				Valor Simples:	17,02
				Valor Encargos (87,01%):	4,27
				Valor com Encargos:	21,29
				Total Geral:	21,29
9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)					
Código	MATERIAL	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	3,85	0,19
				Total:	0,19
Código	SERVICOS DIVERSOS	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	11,97	1,20
				Total:	1,20
				Valor Simples:	1,39
				Valor Encargos (87,01%):	0,46
				Valor com Encargos:	1,85
				Total Geral:	1,85


Teotônio Const.
Cláudio Tenório Camargo
Engenheiro Civil
CREA - 14327 D/CE







FUGMAX

EMPREENDIMENTOS E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.1

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO. INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI .8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, ÀS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.1

COM DATA DE MARCADA PARA O DIA 23 DE MARÇO DE 2017 ÀS 09:00 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

DECLARO, AINDA QUE CASO SEJA VENCEDOR DO PRESENTE CERTAME QUE CUMPRIREI COM DILIGÊNCIA A OBSERVÂNCIA DOS ITENS ABAIXO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e drenagem pluvial na via que liga a Vila Umari ao Pontal do Padre Cícero, no Município de Farias Brito/CE, nos termos do Contrato de Repasse nº 83552112016, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório.	Serv.	01	R\$ 315.666,86	R\$ 315.666,86
Total					R\$ 315.666,86
Valor Global da Proposta R\$ 315.666,86 (TREZENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.)					

FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA

CNPJ nº 10.360.685/0001-30

Rua do Limoeiro, nº 128 – São Miguel – Juazeiro do Norte – Ceará

Fone: 3587-1696 /88 2141-0362/96005964 EMAIL: fugmaxempreeprojetos@gmail.com

Banco Caixa Econômica - Agência nº 0684 – Conta Corrente nº 1821-4

Representante Legal: Ramon Machado da Silva

Carteira de Identidade nº 2001034118500 SSP CE

CPF nº 003.187.263-86.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

FORMA DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: DE ACORDO COM O EDITAL

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Juazeiro do Norte – CE, 22 de Março de 2017

FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.360.685/0001-30
Ramon Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UR	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.153,60
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	6,00	272,80	1.636,80
1.2	78472	SINAPI	INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.740,00	0,32	1.516,80
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				5.830,20
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	M2	4.740,00	1,23	5.830,20
3.0			PAVIMENTAÇÃO				224.895,62
3.1	C2895	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.266,00	39,47	168.379,02
3.2	C3097	SINAPI	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICCA	M2	1.580,00	14,44	22.815,20
3.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10CM ALTURA. AF_06/2016	M2	1.580,00	21,33	33.701,40
4.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				533,97
4.1	C3356	SEINFRA	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,84	635,68	533,97
5.0			SERVISOS FINAIS				8.816,40
5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.740,00	1,86	8.816,40

TOTAL S/ BDI	243.229,79 243.251,03
BDI (28,82%)	72.409,51 72.415,83
TOTAL COM BDI	315.639,30 315.666,86

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 315.666,86 (TREZENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.)

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.174,84	1,05%
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.830,20	1,85%
3	PAVIMENTAÇÃO	224.895,62	71,24%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	533,97	0,17%
5	SERVISOS FINAIS	8.816,40	2,79%
	TOTAL SIMPLES	243.251,03	77,06%
	BDI (29,77%)	72.415,83	22,94%
	TOTAL GERAL	315.666,86	100,00%

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 315.666,86 (TREZENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.)

FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA

CNPJ nº 10.360.685/0001-30

Rua do Limoeiro, nº 128 - São Miguel - Juazeiro do Norte - Ceará

Fone: 3587-1696 / 88 2141-0362 / 96005964 EMAIL: fugmaxempreeprojetos@gmail.com

Banco Caixa Econômica - Agência nº 0684 - Conta Corrente nº 1821-4

Representante Legal: Ramon Machado da Silva

Carteira de Identidade nº 2001034118500 SSP CE

CPF nº 003.187.263-86.

Juazeiro do Norte - CE, 22 de Março de 2017.

Ramon Machado da Silva

Ramon Machado da Silva

CPF nº 003.187.263-86

Sócio - Administrador

Ramon Machado da Silva
Téc.º 003 Cons. Civil Edificações
RNP: 0614.65232 / Reg. Nº CRE-14648

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.1

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.174,84	1,01	1.111,19	35,00	1.269,94	40,00	634,97	20,00	158,74	5,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.830,20	1,85			2.040,57	35,00	2.623,59	45,00	1.166,04	20,00
3	PAVIMENTAÇÃO	224.895,62	71,24	22.489,56	10,00	89.958,25	40,00	78.713,47	35,00	33.734,34	15,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	533,97	0,17								
5	SERVISOS FINAIS	8.816,40	2,79								
	TOTAL SIMPLES	243.251,03	77,06	23.600,75		93.268,76		81.972,03		35.059,13	
	BDI= 29,77%	72.415,83	22,94	7.025,95		27.766,11		24.403,07		10.437,10	
	TOTAL GERAL	315.666,86	100,00	30.626,70	9,70	121.034,87	38,34	106.375,10	33,70%	45.496,23	14,41

ESSE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 315.666,86 (TREZENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.)

FUGMAX EMPREENDEMENTOS E PROJETOS LTDA

CNPJ nº 10.360.685/0001-30

Rua do Limoeiro, nº 128 - São Miguel - Juazeiro do Norte - Ceará
Fone: 3387-1696/88 2141-0362/96005964 EMAIL: fugmaxempreprojetos@gmail.com

Banco Caixa Econômica - Agência nº 0684 - Conta Corrente nº 1821-4

Representante Legal: Ramon Machado da Silva

Carteira de Identidade nº 2001034118500 SSP CE

CPF nº 003.187.263-86.

Juazeiro do Norte - CE, 22 de Março de 2017.

Ramon Machado da Silva

Ramon Machado da Silva
CPF nº 003.187.263-86
Sócio - Administrador

Ramon Machado da Silva
Tecnólogo Const. Civil - Edificações
RNP: 0614352032 / Reg. Nº CREA 54888

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.1

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,5
	BENEFÍCIOS	
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,32
L	LUCRO	6,64
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	CONFINS	3
	ISS	5
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO - INSS)	4,5
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15
BDI=		29,77

FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA

CNPJ nº 10.360.685/0001-30

Rua do Limoeiro, nº 128 – São Miguel – Juazeiro do Norte – Ceará

Fone: 3587-1696 / 88 2141-0362/96005964 EMAIL: fugmaxempreeprojetos@gmail.com


Banco Caixa Econômica - Agência nº 0684 – Conta Corrente nº 1821-4

Representante Legal: Ramon Machado da Silva

Carteira de Identidade nº 2001034118500 SSP CE

CPF nº 003.187.263-86.

Juazeiro do Norte – CE, 22 de Março de 2017.



Ramon Machado da Silva
CPF nº 003.187.263-86
Sócio – Administrador

Ramon Machado da Silva
Rég. nº 330 Cc-33 Civil - Escolas
RNP 031436232 / Reg. Nº CRE-54848

J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Farias Brito

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.1

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta de preços para execução das obras e serviços de engenharia objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.1**, pelo preço global de **R\$ 315.666,86** (Trezentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com prazo de execução de 04 (Quatro) Meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.6.1**, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **JARISMAR GOMES DA SILVA JUNIOR**, portador da cédula de identidade nº 2015158420-0 SSP-CE e inscrito no CPF sob o nº 768.874.804-68 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes indicados sob as letras "1" e "2", contendo respectivamente as Documentações de Habilitação e Proposta de Preços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

EMPRESA: J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA Nº 631, CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CNPJ: 97.545.946/0001-75.

BANCO: BNB 004 AGÊNCIA: 029 CONTA: 72.798-0

Atenciosamente,

Juazeiro do Norte - CE, 20 de março de 2017.

J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
JARISMAR GOMES DA SILVA JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 768.874.804-68

FRANCISCO UBIRACY LEITE NOVAIS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PE
RNP: 1803399244

J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
TOMADA DE PREÇO Nº 2017.03.06.1

obra: Pavimentação em pedra tosca e drenagem pluvial na via que liga Umari ao portal do padre cicero no município de farias Brito/CE.

Data Base: Outubro/2016 Tabelas: Agosto/2016 Sinapi/CE Seinfra: 24.1A BDI= 29,77%

RESUMO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	INC. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.174,84	1,01
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.830,20	1,85
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 224.895,62	71,24
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 533,97	0,17
5.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.816,40	2,79
TOTAL SIMPLES:		R\$ 243.251,03	77,06
BDI- 29,77%		R\$ 72.415,83	22,94
TOTAL GERAL		R\$ 315.666,86	100,00

Trezentos e quinze mil, seiscientos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

Juazeiro do Norte-CE, 23 de março de 2017.

Handwritten signatures and initials:
- A large signature, possibly "Umar".
- Initials "MS".
- A signature that looks like "B".
- A signature that looks like "A".



J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
TOMADA DE PREÇO Nº 2017.03.06.1

obra: Pavimentação em pedra tosca e drenagem pluvial na via que liga Umari ao portal do padre cicero no município de farias Brito/CE.

Data Base: Outubro/2016 Tabelas: Agosto/2016 Sinapi/CE Seinfra: 24.1A BDI= 29,77%

Orçamento

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.174,84
1.1	74209/001	Sinapi	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	6,00	R\$ 276,34	R\$ 1.658,04
1.2	78472	Sinapi	serviços topograficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M²	4740,00	R\$ 0,32	R\$ 1.516,80
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 5.830,20
2.1	72961	Sinapi	Regularização e compactação de subleito ate 20cm de espessura	M²	4740,00	R\$ 1,23	R\$ 5.830,20
3.0			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 224.895,62
3.1	C2895	Seinfra	pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregado adquirido)	M²	4266,00	R\$ 39,47	R\$ 168.379,02
3.2	C3097	Seinfra	Meio fio de pedra granitica	M	1580,00	R\$ 14,44	R\$ 22.815,20
3.3	94287	Sinapi	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af_06/2016	M	1580,00	R\$ 21,33	R\$ 33.701,40
4.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				R\$ 533,97
4.1	C3356	Seinfra	Placa indicativa/ educativa/ serviços refletiva em aço galvanizado	M²	0,84	R\$ 635,68	R\$ 533,97
5.0			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 8.816,40
5.1	9537	Sinapi	Limpeza final da obra	M²	4740,00	R\$ 1,86	R\$ 8.816,40
TOTAL SIMPLES:						R\$	R\$ 243.251,03
BDI: 29,77%						R\$	R\$ 72.415,83
TOTAL GERAL:						R\$	R\$ 315.666,86

Este orçamento importa o valor de **R\$ 315.666,86** (Trezentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

OBS: Declaramos que os encargos segue com base a composição de encargos fornecida pela tabela Sinapi.

Juazeiro do Norte-Ce, 23 de março de 2017.

J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
JARISMAR GOMES DA SILVA JÚNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 768.874.804-68

[Handwritten signatures and initials]

J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
 EDITAL DE PREÇO Nº 2017.03.06.1

Objeto: Pavimentação em pedra tosca e drenagem pluvial na via que liga Umari ao portal do padre cicero no município de farias Brito/CE.
 Base: Outubro/2016 Tabelas: Agosto/2016 Sinapi/CE Seinfra: 24.1A BDI= 29,77%

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.174,84	1,01	R\$ 1.111,19	35,00%	R\$ 1.269,94	40,00%	R\$ 1.111,19	35,00%	R\$ 158,74	5,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.830,20	1,85	R\$ 0,00		R\$ 2.040,57	35,00%	R\$ 2.623,59	45,00%	R\$ 1.166,04	20,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 224.895,62	71,24	R\$ 22.489,56	10,00%	R\$ 89.958,25	40,00%	R\$ 78.713,47	35,00%	R\$ 33.734,34	15,00%
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 533,97	0,17	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
5.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.816,40	2,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL SIMPLES:		R\$ 243.251,03	77,06	R\$ 23.600,76	9,70	R\$ 93.268,75	38,34	R\$ 82.448,25	33,89	R\$ 35.059,13	14,41
BDI- 29,77%		R\$ 72.415,83	22,94	R\$ 7.025,95		R\$ 27.766,11		R\$ 24.544,84		R\$ 10.437,10	
TOTAL GERAL:		R\$ 315.666,86	100,00	R\$ 30.626,70		R\$ 121.034,86		R\$ 106.993,10		R\$ 45.496,23	

Trezentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

Juazeiro do Norte-CE, 23 de março de 2017.

[Handwritten signatures and initials]

RUA DA GLÓRIA 631 – CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE – CE CNPJ:97.545.946/0001 - 75





J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
TOMADA DE PREÇO Nº 2017.03.06.1

obra: Pavimentação em pedra tosca e drenagem pluvial na via que liga Umari ao portal do padre cicero no município de farias Brito/CE.
Data Base: Outubro/2016 Tabelas: Agosto/2016 Sinapi/CE Seinfra: 24.1A BDI= 29,77%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S+G	Garantia/Seguros	0,32
L	Lucro	6,64

I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração de INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15

	BDI=	29,77%
--	-------------	---------------

$$BDI = \frac{(I + AC + S + G + DF + L)}{(1 - I)} - 1$$

Juazeiro do Norte-CE, 23 de março de 2017.

[Handwritten signatures and initials]



J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
TOMADA DE PREÇO Nº 2017.03.06.1

QCI- QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA UMARI AO PORTAL DO PADRE CICERO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ORGÃO SUPERIOR: MINISTRO DO TURISMO

CONCEDENTE: CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR

PT Nº 1034523-59

nº do Item	Descrição	Recurso União	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)		
			Financeira	Total	Inc. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.073,25	R\$ 101,59	R\$ 3.174,84	1,01
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.643,63	R\$ 186,57	R\$ 5.830,20	1,85
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 217.669,26	R\$ 7.226,36	R\$ 224.895,62	71,24
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 516,88	R\$ 17,09	R\$ 533,97	0,17
5.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.534,28	R\$ 282,12	R\$ 8.816,40	2,79
TOTAL SIMPLES:		R\$ 235.437,30	R\$ 7.813,73	R\$ 243.251,03	77,06
BDI- 29,77%		R\$ 70.089,68	R\$ 2.326,15	R\$ 72.415,83	22,94
TOTAL GERAL		R\$ 305.526,98	R\$ 10.139,88	R\$ 315.666,86	100,00
PERCENTUAL		96,79	3,21	100,00	

Juazeiro do Norte-CE, 23 de março de 2017.



J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
TOMADA DE PREÇO Nº 2017.03.06.1

obra: Pavimentação em pedra tosca e drenagem pluvial na via que liga Umari ao portal do padre cicero no município de farias Brito/CE.

Data Base: Outubro/2016 Tabelas: Agosto/2016 Sinapi/CE Seinfra: 24.1A BDI= 29,77%

Composição

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Preço Adotado: 39,4700

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,6	4,88	2,928
I0445	CALCETEIRO	H	0,3	7,2	2,16
TOTAL MAO DE OBRA					5,088
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05	20,8499	1,0425
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	63,016	0,6302
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,6727
MATERIAIS					
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	45,37	6,8055
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,15	46	6,9
TOTAL MATERIAIS					13,7055
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,043	287,236	12,3511
TOTAL SERVIÇOS					12,3511
Total Simples					32,82
Encargos					6,65
BDI					0
TOTAL GERAL					39,47



J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Preço Adotado: 14,4400

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,3	4,88	1,464
I2391	PEDREIRO	H	0,15	7,2	1,08
TOTAL MAO DE OBRA					2,544
SERVIÇOS					
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	239,0424	0,1673
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02	12,932	0,2586
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25	1,758	0,4395
TOTAL SERVIÇOS					0,8655
MATERIAIS					
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1	8,2528	8,2528
TOTAL MATERIAIS					8,2528
Total Simples					11,66
Encargos					2,78
BDI					0
TOTAL GERAL					14,44

C3356 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO

Preço Adotado: 685,2900

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9	16,5686	14,9117
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1	86,0539	8,6054
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					23,5171
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1	4,88	4,88
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1	7,2	0,72
TOTAL MAO DE OBRA					5,6
MATERIAIS					

J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4	0,84	3,36
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4	0,48	1,92
I2695	PLACA REFLECTIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1	485,6	485,6
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	4	7,88	31,52
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6	18,76	112,56
TOTAL MATERIAIS					634,96

SERVIÇOS

C3268	<u>CONCRETO P/VIBR.,</u> <u>FCK=10MPa COM AGREGADO</u> <u>PRODUZIDO (S/TRANSP.)</u>	M3	0,036	222,4835	8,0094
TOTAL SERVIÇOS					8,0094

Total Simples 672,09
Encargos 13,2
BDI 0

TOTAL GERAL 685,29

C3356- PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO

Preço Adotado: 685,2900

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0581	<u>CAMINHÃO C/CARROCERIA</u> <u>DE MADEIRA HP 136 (CHI)</u>	H	0,9	16,5686	14,9117
I0703	<u>CAMINHÃO C/CARROCERIA</u> <u>DE MADEIRA HP 136 (CHP)</u>	H	0,1	86,0539	8,6054
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					23,5171
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1	4,88	4,88
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1	7,2	0,72
TOTAL MAO DE OBRA					5,6
MATERIAIS					
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4	0,84	3,36
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4	0,48	1,92



J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

I2695	PLACA REFLECTIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1	485,6	485,6
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	4	7,88	31,52
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6	18,76	112,56
TOTAL MATERIAIS					634,96

SERVIÇOS

C3268	<u>CONCRETO P/VIBR.,</u> <u>FCK=10MPa COM AGREGADO</u> <u>PRODUZIDO (S/TRANSP.)</u>	M3	0,036	222,4835	8,0094
TOTAL SERVIÇOS					8,0094

Total Simples	672,09
Encargos	13,2
BDI	0
TOTAL GERAL	685,29

Juazeiro do Norte-CE, 23 de março de 2017.

Handwritten signature and date: 23/03/2017

Handwritten mark or signature



realize
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.1

Através da presente, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no edital e seus anexos do **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.1**.

Declaramos, ainda, que nos preços contidos na proposta inicial apresentada e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação, ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da proponente vencedora.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para a execução dos serviços objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.1**, pelo preço global de **RS 315.666,86 (TREZENTOS E QUINZE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)**, com prazo de execução de 120 (CENTO E VINTE) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.1** nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação indicando para esse fim o Senhor (a) Ana Maria Batista dos Santos, Brasileira, Solteira, Autônoma, Residente e Domiciliado na Rua Boa vista Nº 340 – Centro – Juazeiro do Norte/CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob as letras “A” e “B”, contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

PROPONENTE: ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME
ENDEREÇO: RUA BOA VISTA Nº 340, LETRA A - CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CEP: 63.010-127
CNPJ Nº 24.654.099/0001-03


Atenciosamente,
Juazeiro do Norte - CE, 22 de Março de 2017.

Ignor Vicente Silva
IGNOR VICENTE SILVA
CREA Nº 52791/RNP Nº 0612857816
ENGENHEIRO CIVIL

Ana Maria dos Santos
24.654.099/0001-03
REALIZE EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS-ME
ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS-ME
Rua: Boa Vista, 340
CENTRO - CEP: 63.010-127
Juazeiro do Norte - CE



realizc
REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS




RESUMO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	INC. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.174,84	1,01%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	5.830,20	1,85%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	224.895,62	71,24%
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	533,97	0,17%
5.0	SERVIÇOS FINAIS	8.816,40	2,79%
TOTAL SIMPLES:		243.251,03	77,06%
BDI - 29,77%		72.415,83	22,94%
TOTAL GERAL		315.666,86	100,00%
TREZENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.			

Juazeiro do Norte - CE, 22 de Março de 2017.


IGOR VICENTE SILVA
CREA Nº 52791/RNP Nº 0612857816
ENGENHEIRO CIVIL


[24.654.099/0001-03]
REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS-ME
ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS-ME
Rua: Dos Visos, 340
CENTRO - CEP 63.010-127
Juazeiro do Norte - CE






realizc
CONSTRUTORA E ENGENHARIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA UNARÍ AO PONTAL DO PADRE CÍCERO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: OUTUBRO/2016 TABELAS : AGOSTO/2016 SINAPI/CE SEINFRA: 24.1 A BDI = 29,77%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT.	PREÇO (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.174,84
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	276,34	1.658,04
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	4.740,00	0,32	1.516,80
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				5.830,20
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	4.740,00	1,23	5.830,20
3.0			PAVIMENTAÇÃO				224.895,82
3.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	4.266,00	39,47	168.379,02
3.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.580,00	14,44	22.815,20
3.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.580,00	21,33	33.701,40
4.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				533,97
4.1	C3356	SEINFRA	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M²	0,84	635,68	533,97
5.0			SERVIÇOS FINAIS				8.816,40
5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	4.740,00	1,86	8.816,40
TOTAL SIMPLES :						R\$	243.251,03
BDI : 29,77%						R\$	72.415,83
TOTAL GERAL :						R\$	315.666,86

TREZENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.

OBS: DECLARAMOS QUE OS ENCARGOS SEGUE COMO BASE A COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS FORNECIDA PELA TABELA SINAPI.

Juazeiro do Norte - CE, 22 de Março de 2017.

IGOR VICENTE SILVA
CREA Nº 52791/RNP Nº 0612857816
ENGENHEIRO CIVIL

24.654.099/0001-03
REALIZE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS-ME
ANA MARIA BAPTISTA DOS SANTOS-ME
Rua: Boa Vista, 340
CENTRO - CEP: 63.010-127
Juazeiro do Norte - CE

[Handwritten signatures and initials]



realize
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.174,84	1,01%	1.111,19	35,00%	1.269,94	40,00%	634,97	20,00%	158,74	5,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	5.830,20	1,85%			2.040,57	35,00%	2.623,59	45,00%	1.166,04	20,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	224.895,62	71,24%	22.489,56	10,00%	89.958,25	40,00%	79.713,47	35,00%	33.734,34	15,00%
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	533,97	0,17%								
5.0	SERVIÇOS FINAIS	8.816,40	2,79%								
TOTAL COMPLEXO		243.251,03	77,06%	23.600,75		93.540,75		61.328,46		25.601,13	
MÊS - 10,77%		79.415,80	23,94%	7.200,00	9,07%	27.706,11	35,00%	24.000,00	30,00%	10.499,69	14,01%
TOTAL GERAL		311.066,80	100,00%	23.600,75		124.804,80		146.636,92		46.601,33	

TRÊScentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos.

Juazeiro do Norte - CE, 22 de Março de 2017.


IGOR VICENTE SILVA
CREA Nº 52791/RNP Nº 0612857816
ENGENHEIRO CIVIL

24.654.099/0001-03
REALIZE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS-ME
ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS-ME
Rua: Boa Vista, 340
CENTRO - CEP 63.010-127
Juazeiro do Norte - CE

8



realizc
SOLUÇÕES EM GESTÃO DE OBRAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA QUE LIGA
UMARÍ AO PONTAL DO PADRE CÍCERO
LOCAL: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%

	Benefício	
S + G	Seguro + Garantia	0,32%
L	Lucro	6,64%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15%

BDI = 29,77%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Juazeiro do Norte - CE, 22 de Março de 2017.

IGOR VICENTE SILVA
CREA Nº 52791/RNP Nº 0612857816
ENGENHEIRO CIVIL

24.654.099/0001-03
REALIZE EMPENDIMENTOS E SERVIÇOS-ME
ANACARDIA SANTOS DOS SANTOS-ME
Rua: Ben Visto 340
CENTRO - CEP 63.010-127
Juazeiro do Norte - CE

COMPOSIÇÕES - BASE TABELA SEINFRA/CE - VERSÃO 024.1 DESONERADA
C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Preço Adotado: 39,4700

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,6000	4,88	2,93
I0445	CALCETEIRO	H	0,3000	7,20	2,16
TOTAL MAO DE OBRA					5,09
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	H	0,0500	20,85	1,04
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	63,02	0,63
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,67
MATERIAIS					
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	45,37	6,81
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	46,00	6,90
TOTAL MATERIAIS					13,71
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M3	0,0430	287,24	12,35
TOTAL SERVIÇOS					12,35
Total Simples					32,82
Encargos					6,65
BDI					0,00
TOTAL GERAL					39,47

C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

Preço Adotado: 14,4400

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,3000	4,88	1,46
I2391	PEDREIRO	H	0,1500	7,20	1,08
TOTAL MAO DE OBRA					2,54
SERVIÇOS					
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.	M3	0,0007	239,04	0,17
C2784	PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	12,93	0,26
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,76	0,44
TOTAL SERVIÇOS					0,87
MATERIAIS					
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,0000	8,25	8,25
TOTAL MATERIAIS					8,25
Total Simples					11,66
Encargos					2,78
BDI					0,00
TOTAL GERAL					14,44

Handwritten signatures and initials:
 MS
 [Signature]
 Juan



realize
ENGENHARIA CIVIL



C3356 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO
Preço Adotado: 635,85

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000	16,57	14,91
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	86,05	8,61
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					23,52
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,6000	4,88	2,93
10498	CARPINTEIRO	H	0,1000	7,20	0,72
TOTAL MAO DE OBRA					3,65
MATERIAIS					
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,0000	0,84	3,36
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,0000	0,48	1,92
12695	PLACA REFLECTIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,0000	437,94	437,94
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	4,0000	7,88	31,52
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,0000	18,76	112,56
TOTAL MATERIAIS					587,30
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO P/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0360	222,48	8,01
TOTAL SERVIÇOS					8,01
				Total Simples	622,48
				Encargos	13,20
				BDI	0,00
				TOTAL GERAL	635,68

Juazeiro do Norte - CE, 22 de Março de 2017.

IGOR VICENTE SILVA
CREA Nº 52791/RNP Nº 0612857816
ENGENHEIRO CIVIL

24.654.099/0001-03
REALIZE ENGENHARIAS E SERVIÇOS LTDA
ANA MARIA SANTOS DOS SANTOS-ME
Rua: Boa Vista, 340
CENTRO - CEP: 63.010-127
Juazeiro do Norte - CE



realize
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DE ACESSO AO PONTAL DO PADRE CICERO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ORGÃO SUPERIOR: MINISTERIO DO TURISMO

CONCEDENTE: CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR

PT Nº: 1034523-89

Nº do Item	Descrição	Recursos União	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)		
			Financeira	Total	Inc. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.073,25	101,59	3.174,84	1,01%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	5.643,63	188,57	5.830,20	1,85%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	217.669,26	7.226,36	224.895,62	71,24%
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	516,88	17,09	533,97	0,17%
5.0	SERVIÇOS FINAIS	8.534,28	282,12	8.816,40	2,79%
TOTAL SIMPLES:		235.437,30	7.813,73	243.251,03	77,06%
BDI - 29,77%		70.069,68	2.326,15	72.415,83	22,94%
TOTAL GERAL		305.526,98	10.139,88	315.666,86	100,00%
PERCENTUAL		96,79%	3,21%	100,00%	

Juazeiro do Norte - CE, 22 de Março de 2017.

IGOR VICENTE SILVA
CREA Nº 52791/RNP Nº 0612857816
ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.