

**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299



CARTA PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.2

À Prefeitura Farias Brito/CE
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Data: 23/03/2017 às 10:00 horas

1 – Valor Global é de R\$ 298.756,97 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SETESSENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

2– O objeto da presente licitação , Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de cobertura e iluminação da quadra do Parque de Vaquejada, situada na sede do Município de Farias Brito/CE, nos termos do Contrato de Repasse nº 835701/2016, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal.

3 – Esta proposta está elaborada em conformidade com as Especificações Técnicas Parte Integrante do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.2 , inclusive no tocante a Forma de pagamento, prazos e execução dos serviços.

4 – A validade da proposta será de 60(sessenta) dias, contados a partir da data da sessão;

5- O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias.

6 – Declaro que examinamos as especificações, objeto desta licitação e que possuímos pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao perfeito cumprimento do contrato;

7 – Nos preços cotados desta proposta estão incluídos todos os valores incidentes, tais como custos com hospedagem, transporte, deslocamento de todos os materiais, utensílios necessários à consecução dos serviços, taxas, impostos, salários, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, fornecimento de refeições, uniformes, ferramentas/materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, fretes, seguro contra acidentes de trabalho e outros porventura existentes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta.

Crato -CE, 20 de março de 2017.

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
56772 CREA-CE

Yes

gust

C. Lima



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299



OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA


LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE

RESUMO GERAL

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.490,90	2,51
02	MOVIMENTO DE TERRA	4.797,45	1,61
03	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	12.098,44	4,05
04	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	173.733,60	58,15
05	PINTURA	20.639,85	6,91
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS	11.437,41	3,83
07	SERVIÇOS DIVERSOS	1.720,51	0,58
	TOTAL SIMPLES	231.918,16	77,63
	BDI (28,82%)	66.838,81	22,37
	TOTAL ACUMULADO	298.756,97	100,00
ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 298.756,97 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).			

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
56772 CREA-CE



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299



OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE


BDI = 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				7.490,90
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	272,75	1.636,50
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	835,20	0,27	225,50
1.3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	12,00	294,66	3.535,92
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UND	1,00	868,14	868,14
1.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	1,00	1.224,84	1.224,84
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				4.797,45
2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 4,00 M	M3	72,00	37,25	2.682,00
2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	60,58	34,92	2.115,45
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				12.098,44
3.1	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	1,08	15,62	16,87
3.2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	11,42	314,75	3.594,45
3.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	45,12	43,63	1.968,59
3.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	11,42	493,24	5.632,80
3.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	11,42	77,56	885,74
4.0	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA				173.733,60
4.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	960,00	92,40	88.704,00
4.2	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 3m VÃO DE 30m	M2	960,00	22,31	21.417,60
4.3	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	1.080,00	58,90	63.612,00
5.0	PINTURA				20.639,85
5.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	M2	807,19	25,57	20.639,85
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS				11.437,41
6.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	754,39	754,39
6.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	1,00	113,86	113,86

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CE
CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Handwritten signature and date: 20/07/2017



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299



OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

BDI = 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
6.3	ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 3.0M	UN	2,00	40,68	81,36
6.4	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	32,47	14,20	463,02
6.5	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	89,44	7,28	651,12
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	385,00	3,18	1.224,30
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	10,18	1.119,80
6.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	215,45	215,45
6.9	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	64,54	64,54
6.10	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	5,00	9,83	49,15
6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	9,83	9,83
6.12	PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 OU 400W	UN	16,00	276,81	4.428,96
6.13	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	18,00	4,22	75,96
6.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	19,81	39,62
6.15	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	M	19,00	60,80	1.155,20
6.16	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm	M	19,00	52,15	990,85
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS				1.720,51
7.1	LIMPEZA GERAL	M2	835,20	2,06	1.720,51
TOTAL S/ BDI					231.918,16
BDI (28,82%)					66.838,81
TOTAL COM BDI					298.756,97
ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 298.756,97 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).					

OBS: DECLARAMOS QUE OS ENCARGOS SEGUEREM COMO BASE A COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS FORNECIDA PELA TABELA SINAPI.

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
56772 CREA-CE

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO N°02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.490,90	100,00					7.490,90	2,51
002	MOVIMENTO DE TERRA	4.797,45	100,00					4.797,45	1,61
003	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	12.098,44	100,00					12.098,44	4,05
004	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA			86.866,80	50,00	86.866,80	50,00	173.733,60	58,15
005	PINTURA					20.639,85	100,00	20.639,85	6,91
006	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS					11.437,41	100,00	11.437,41	3,83
007	SERVIÇOS DIVERSOS					1.720,51	100,00	1.720,51	0,58
	TOTAL SIMPLES	24.386,79		86.866,80		120.664,57		231.918,16	77,63
	BDI = 28,82%	7.028,27		25.035,01		34.775,53		66.838,81	22,37
	TOTAL GERAL	31.415,07	10,52%	111.901,81	37,46%	155.440,10	52,03%	298.756,98	100,00
	TOTAL ACUMULADO	31.415,07	10,52%	143.316,88	47,97%	298.756,98	100,00%		

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 298.756,97 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
56772 CREA-CE

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299




OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBS: DECLARAMOS QUE OS ENCARGOS SEGUE COMO BASE A COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS FORNECIDA PELA TABELA SINAPI E SEINFRA-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		M2			272,75
—	FUNDACOES E ESTRUTURAS					2,08
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	SINAPI	M3	0,0100	208,21	2,08
	MATERIAL					232,58
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM QUE EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,0000	4,75	4,75
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,0000	6,65	26,60
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	1,0000	200,00	200,00
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,1100	11,19	1,23
	MÃO DE OBRA					38,09
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,0000	14,81	14,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000	11,64	23,28
2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		M2			0,27
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,15
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,0010	61,00	0,06
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,0020	22,28	0,04
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,0020	24,69	0,05
	MAO DE OBRA					0,12
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,0040	7,99	0,03
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,0020	21,69	0,04
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,0020	23,19	0,05
1.3.	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)		M2			294,66
	MATERIAL					98,38
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,0200	50,00	1,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,6200	0,46	1,67



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299



00002418	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO	SINAPI	UN	0,3300	9,24	3,05
00002745	OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO)	SINAPI	M	4,5000	1,63	7,34
00004408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	5,0000	1,99	9,95
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,5000	11,00	5,50
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	8,0000	6,51	52,08
07213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE *2,44 X 0,50* M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,2000	13,87	16,64
00011467	CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA	SINAPI	UN	0,1100	10,43	1,15

MOVIMENTO DE TERRA

73965/01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	SINAPI	M3	0,0600	40,75	2,45
----------	---	--------	----	--------	-------	------

MÃO DE OBRA

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,0000	14,81	88,86
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,8000	14,81	11,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,0000	11,64	93,12

1.4. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA

UND 868,14

MAO DE OBRA

10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,2500	10,62	87,62
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,2500	7,48	61,71

MATERIAIS

10020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,0000	14,41	14,41
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,0000	79,00	79,00
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,0000	2,84	28,40
10409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,5000	297,91	148,96
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,0000	6,00	24,00
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,0000	31,50	315,00
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,0000	14,00	70,00
12410	PREGO 2 1/2" x 10	SEINFRA	KG	0,5000	9,40	4,70

SERVIÇOS

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,1250	274,68	34,34
-------	--	---------	----	--------	--------	-------

1.5. INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA ,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR


UND 1.224,84

MATERIAL

590,04

18.845.268/0001-90

Miguel Correia Oliveira



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90




RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,0000	0,61	0,61
00000979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V	SINAPI	M	20,0000	6,56	131,20
00001875	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2"	SINAPI	UN	2,0000	4,71	9,42
00002673	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2, SEM LUVA	SINAPI	M	12,0000	1,99	23,88
00003406	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	SINAPI	UN	4,0000	18,45	73,80
00004481	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO	SINAPI	M	6,0000	32,24	193,44
00007701	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M	SINAPI	M	2,0000	45,13	90,26
00012056	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2"	SINAPI	M	1,0000	10,29	10,29
00012092	CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V	SINAPI	UN	1,0000	48,50	48,50
00012344	FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KAEM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V	SINAPI	UN	3,0000	2,88	8,64
	MÃO DE OBRA					634,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,0000	14,81	355,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,0000	11,64	279,36
2.0	MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M		M3			37,25
	MÃO DE OBRA					37,25
316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,2000	11,64	37,25
2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL		M3			34,92
	MÃO DE OBRA					34,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,0000	11,64	34,92
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
3.1	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO		M3			15,62
	FUNDACOES E ESTRUTURAS					6,25
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	SINAPI	M3	0,0300	208,21	6,25
	MÃO DE OBRA					9,37
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2400	14,81	3,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,5000	11,64	5,82
3.2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO		M3			314,75
	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					12,54

18.845.268/0001-90

Wellington Correia Oliveira



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299




89278	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO AF 11/2014	SINAPI	CHP	1,8336	6,84	12,54
	MATERIAL					224,62
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,8904	40,00	35,62
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	320,0000	0,46	147,20
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,8360	50,00	41,80
	MÃO DE OBRA					77,59
88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,8336	21,76	39,90
116	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,2378	11,64	37,69
3.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.		M2			43,63
	MATERIAL					16,68
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,5700	6,65	3,79
00004509	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,2700	3,42	0,92
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,1500	11,00	1,65
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	1,5850	6,51	10,32
	MÃO DE OBRA					26,95
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,0000	12,14	12,14
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,0000	14,81	14,81
3.4	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO FUNDACOES E ESTRUTURAS		UND			493,24
	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	22,0000	9,42	207,24
92917						
92922	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	55,0000	5,20	286,00
3.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES		M3			77,56
	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,74
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,3000	2,46	0,74

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO

Handwritten signature and initials.



LINHARES & BRANDÃO


CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO, CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299



	MÃO DE OBRA					76,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,6500	14,81	24,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,5000	11,64	52,38
4.0	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA					
4.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m		M2			92,40
	MAO DE OBRA					40,97
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,9100	7,99	15,26
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,9100	13,46	25,71
	MATERIAIS					51,43
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,1800	4,60	51,43
4.2	COLONAS P/PÉ DIREITO DE 3m VÃO DE 30m		M2			22,31
	MAO DE OBRA					9,66
I0037	AJUDANTE		H	0,4500	7,99	3,60
I1530	MONTADOR		H	0,4500	13,46	6,06
	MATERIAIS					12,65
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO		KG	2,7500	4,60	12,65
4.3	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,5 MM		M2			58,90
	MATERIAL					51,14
00007238	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM	SINAPI	M2	1,1900	40,33	47,99
	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM					
00011029	PARAFIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	3,0000	1,05	3,15
	MAO DE OBRA					7,76
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3000	14,22	4,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3000	11,64	3,49
5.0	PINTURA					
5.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)		M2			25,57
	MATERIAL					4,49
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,3000	1,36	0,41
	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS CObs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.					
00005318	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,0300	11,30	0,34
00007292	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,1440	13,92	2,00
00007307		SINAPI	L	0,1200	14,46	1,74
	MÃO DE OBRA					21,08
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,7950	14,81	11,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,8000	11,64	9,31
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS					



LINHARES & BRANDÃO


CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90



RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

6.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.					UND	754,39
	MATERIAL						595,69
00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	UN	2,0000	0,57	1,14	
00000420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXAMEDICAO	SINAPI	UN	2,0000	15,83	31,66	
00000985	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	36,0000	4,59	165,24	
00001072	CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE FERRO GALV	SINAPI	UN	1,0000	37,09	37,09	
00001091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADORObs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	SINAPI	UN	1,0000	15,18	15,18	
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A	SINAPI	UN	1,0000	13,40	13,40	
00002673	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2, SEM LUVAS	SINAPI	M	2,0000	1,99	3,98	
00002685	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVAS	SINAPI	M	9,0000	4,11	36,99	
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,0000	29,90	29,90	
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EMBAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,0000	3,70	3,70	
00004336	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	2,0000	3,17	6,34	
00005054	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)	SINAPI	UN	1,0000	246,42	246,42	
00011856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	SINAPI	UN	2,0000	2,21	4,42	
00020256	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	SINAPI	UN	1,0000	0,23	0,23	
	MÃO DE OBRA						158,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,0000	14,81	88,86	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,0000	11,64	69,84	



LINHARES & BRANDÃO


CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90



RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO						
6.2			UN			113,86
FUNDACOES E ESTRUTURAS						
						5,27
6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,0180	292,90	5,27
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS						
						21,28
6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	SINAPI	UN	1,0000	21,28	21,28
MATERIAL						
						19,34
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,8000	0,46	0,37
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	75,8860	0,25	18,97
MOVIMENTO DE TERRA						
						8,80
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	SINAPI	M3	0,2160	40,75	8,80
SERVICOS DIVERSOS						
						7,63
87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,0228	334,65	7,63
MÃO DE OBRA						
						51,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,9000	14,81	28,14
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,6500	11,64	19,21
630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,0165	254,02	4,19
6.3	ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 3.0M		UND			40,68
MATERIAL						
						29,90
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,0000	29,90	29,90
MÃO DE OBRA						
						10,78
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3900	12,47	4,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4000	14,81	5,92
6.4	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")		M			14,26
MATERIAL						
						10,77
00002681	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,1000	9,79	10,77



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA


CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0290



	MÃO DE OBRA					3,49
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1270	12,47	1,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1290	14,81	1,91
6.5	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")		M			7,28
	MATERIAL					2,76
00002674	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA	SINAPI	M	1,0170	2,71	2,76
	MÃO DE OBRA					4,52
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1600	12,47	2,00
264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1700	14,81	2,52
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M			3,18
	MATERIAL					2,15
00001003	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	1,1900	1,78	2,12
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,0090	3,80	0,03
	MÃO DE OBRA					1,03
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0350	12,47	0,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0400	14,81	0,59
7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M			10,18
	MATERIAL					9,84
00001004	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V16MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV	SINAPI	M	1,0270	9,54	9,80
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,0100	3,80	0,04
	MÃO DE OBRA					0,34
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0120	12,47	0,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0130	14,81	0,19
6.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO		UND			215,45
	MATERIAL					147,24

18.845.268/0001-90



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA


CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299



00012038	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO GALV	SINAPI	UN	1,0000	147,24	147,24
	MÃO DE OBRA					68,21
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,5000	12,47	31,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,5000	14,81	37,03
6.9	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A		UND			64,54
	MATERIAL					53,63
C 2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 40A	SINAPI	UN	1,0000	53,63	53,63
	MÃO DE OBRA					10,91
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4000	12,47	4,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4000	14,81	5,92
6.10	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A		UND			9,83
	MATERIAL					7,99
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	1,0000	7,99	7,99
	MÃO DE OBRA					1,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1240	14,81	1,84
6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A		UND			9,83
	MATERIAL					7,99
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	1,0000	7,99	7,99
	MÃO DE OBRA					1,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1240	14,81	1,84
6.12	PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 OU 400W		UND			276,81
	MATERIAL					222,25
00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	UN	1,0000	70,69	70,69
00012273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARALAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO	SINAPI	UN	1,0000	62,44	62,44
00012318	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	SINAPI	UN	1,0000	89,12	89,12
	MÃO DE OBRA					54,56

18.845.268/0001-90



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90




RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO - CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000	12,47	24,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000	14,81	29,62
6.13	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"		UN			4,22
	MAO DE OBRA					3,16
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1500	10,47	1,57
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1500	10,62	1,59
	MATERIAIS					1,06
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,0000	1,06	1,06
6.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN			19,81
	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO					19,81
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,0000	5,59	5,59
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,0000	14,22	14,22
6.15	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm		M			60,80
	MAO DE OBRA					25,30
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,2000	10,47	12,56
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,2000	10,62	12,74
	MATERIAIS					35,50
948	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	SEINFRA	M	1,0000	35,50	35,50
6.16	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm		M			52,15
	MAO DE OBRA					15,82
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,7500	10,47	7,85
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,7500	10,62	7,97
	MATERIAIS					36,33
I1923	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)MM	SEINFRA	M	1,0000	36,33	36,33
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS					
7.1	LIMPEZA GERAL		M2			2,06
	MATERIAL					0,45
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,0500	8,95	0,45
	MAO DE OBRA					1,61
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1380	11,64	1,61

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA. ME



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO N°02, SÃO MIGUEL, CRATO - CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299



RESUMO DA OBRA

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS:	164.465,72	55,05%
MÃO DE OBRA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES:	67.459,33	22,58%
BDI:	66.831,94	22,37%
TOTAIS	298.756,98	100,00%

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
58772 CREA-CE

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Handwritten signatures and initials.



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299




OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL C/ DESONERAÇÃO		
GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	HORISTA (%)
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	FGTS	8,00%
A7	Salário Educação	2,50%
A8	Seguro Acidente de Trabalho	3,00%
	Total do Grupo A	16,80%
GRUPO B	ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS	
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%
B.2	Feriados	3,72%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,92%
B.4	13º Salário	10,99%
B.5	Licença Paternidade	0,08%
B.6	Faltas Justificadas	0,73%
B.6	Dias de Chuvas	1,67%
B.7	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%
B.8	Férias Gozadas	11,61%
B.9	Salário Maternidade	0,03%
	Total do Grupo B	47,75%
GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATÓRIOS	
C.1	Aviso-Prévio Indenizado	7,26%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%
C.3	Férias Indenizadas	2,44%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,00%
C.5	Indenização Adicional	0,61%
	TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO C	15,48%
GRUPO D	INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,61%
	TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO D	8,63%
	TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D + E)	88,66%

OBS: DECLARAMOS QUE OS ENCARGOS ACIMA DESCRITOS SEGUE COMO BASE A COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS FORNECIDA PELA TABELA SINAPI 03/2016.

18.845.268/0001-90



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO N°02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299



OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%

	Benefício	
S + G	Seguro + Garantia	0,80%
L	Lucro	6,16%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15%

BDI = 28,82%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
56772 CREA-CE

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Juazeiro do Norte/CE, 23 de Março de 2017.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FARIAS BRITO – CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.2

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.2**, cujo objeto é Contratação de serviços de engenharia para Construção de cobertura e iluminação da quadra do Parque de Vaquejada, situada na sede do Município de Farias Brito/CE, pelo preço global de **R\$: 298.763,45 (duzentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e três reais, quarenta e cinco centavos)**, com prazo de execução conforme o Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). Francisco Pinto de Macedo Junior, portador (a) da carteira de Identidade nº. 303320596 e CPF nº 938.784.863-91, Como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ:15.621.138/0001-85

Fcº Pinto de Macedo Junior
CPF:938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº CIVIL CREA - RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO

JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail

a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA	DATA :	23/03/2017	BDI :	28,82%
ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	- 03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SINAPI	2016/04 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66% 05/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.453,67	2,49
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.747,56	1,59
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	11.954,30	4,00
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	174.099,60	58,27
5	PINTURA	20.486,48	6,86
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS	11.461,07	3,84
7	SERVIÇOS DIVERSOS	1.720,51	0,58
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	66.840,26	22,37
Valor total do Orçamento		298.763,45	100,00

Duzentos e Noventa e Oito Mil Setecentos e Sessenta e Três reais e Quarenta e Cinco centavos

Juazeiro do Norte-Ce, 23 de Março de 2017.

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ:15.621.138/0001-85

Francisco de Macedo Junior
CPF:938.784.863-91
CÍDIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº CIVIL CREA - RN 2637-D

A.I.L. CONSTRUTORA

Handwritten signatures and initials on the right margin.



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA			DATA:	23/03/2017
ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE			BDI:	28,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE			FONTE	VERSÃO
				SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2016/04 COM DESONERAÇÃO
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						7.453,67
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	269,78	1.618,68
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	835,20	0,28	233,86
1.3	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	12,00	291,49	3.497,88
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	891,51	891,51
1.5	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRAOBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	SINAPI	UN	1,00	1.211,74	1.211,74
2	MOVIMENTO DE TERRA						4.747,56
2.1	79517/002	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 4,00 M	SINAPI	M3	72,00	36,86	2.653,92
2.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SINAPI	M3	60,58	34,56	2.093,64
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						11.954,30
3.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	SINAPI	M2	1,08	15,58	16,83
3.2	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	11,42	309,72	3.537,00
3.3	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	SINAPI	M2	45,12	43,17	1.947,83
3.4	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	11,42	488,29	5.576,27
3.5	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	11,42	76,74	876,37
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA						174.099,60
4.1	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	960,00	93,24	89.510,40
4.2	CP	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 3M VÃO DE 30M		M2	960,00	22,56	21.657,60
4.3	84038	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,5 MM	SINAPI	M2	1.080,00	58,27	62.931,60
5	PINTURA						20.486,48
5.1	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	SINAPI	M2	807,19	25,38	20.486,48
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS						11.461,07
6.1	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	SINAPI	UN	1,00	746,15	746,15



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 –NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA		DATA :	23/03/2017	BDI : 28,82%
ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE		FONTE	VERSÃO	HORA MES DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01% - 03/2016
			SINAPI	2016/04 COM DESONERAÇÃO	88,66% 50,66% 05/2016
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- - -

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	SINAPI	UN	1,00	112,72	112,72
6.3	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	SINAPI	UN	2,00	40,37	80,74
6.4	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	32,47	14,13	458,80
6.5	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	89,44	7,31	653,81
6.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	385,00	3,21	1.235,85
6.7	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	110,00	10,08	1.108,80
6.8	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	213,10	213,10
6.9	74130/004	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 40A	SINAPI	UN	1,00	63,84	63,84
6.10	74130/001	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SINAPI	UN	5,00	9,73	48,65
6.11	74130/001	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SINAPI	UN	1,00	9,73	9,73
6.12	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	SINAPI	UN	16,00	273,78	4.380,48
6.13	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	18,00	4,60	82,80
6.14	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	19,59	39,18



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA	DATA :	23/03/2017	BDI :	28,82%	
ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2016/04 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	05/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.15	C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	SEINFRA	M	19,00	63,50	1.206,50
6.16	C2301	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm	SEINFRA	M	19,00	53,68	1.019,92
7	SERVIÇOS DIVERSOS						1.720,51
7.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	835,20	2,06	1.720,51

Valor Orçamento (A): 231.923,19
Valor Encargos (B): 32.799,40
Total sem Encargos (A - B): 199.123,79
Valor BDI (C): 66.840,26
Valor BDI Diferenciado (D): 0,00
Valor Total (A + C + D): 298.763,45

Duzentos e Noventa e Oito Mil Setecentos e Sessenta e Três reais e Quarenta e Cinco centavos

Juazeiro do Norte-Ce, 23 de Março de 2017.

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Dr. Paulo de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
CIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ 15.621.138/0001-85

Fran...
ENR...
2637-D

A.I.L. CONSTRUTORA

Handwritten signatures and initials on the right margin.



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoralda@hotmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA		DATA:		23/03/2017
ENDEREÇO:		SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE		BDI:		28,82%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE				
				FONTE	VERSÃO	HORA
				SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
				SINAPI	2018/04 COM DESONERAÇÃO	88,66%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.453,67	100,00			100,00
			7.453,67			7.453,67
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.747,56	100,00			100,00
			4.747,56			4.747,56
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	11.954,30	100,00			100,00
			11.954,30			11.954,30
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	174.099,60		50,00	50,00	100,00
				87.049,80	87.049,80	174.099,60
5	PINTURA	20.486,48			100,00	100,00
					20.486,48	20.486,48
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS	11.461,07			100,00	100,00
					11.461,07	11.461,07
7	SERVIÇOS DIVERSOS	1.720,51			100,00	100,00
					1.720,51	1.720,51
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	66.840,26	10,42	37,54	52,04	100,00
			6.964,76	25.091,83	34.783,67	66.840,26
TOTAL GERAL		298.763,45	31.120,29	112.141,63	155.501,53	298.763,45
			31.120,29	143.261,92	298.763,45	

Juazeiro do Norte-Ce, 23 de Março de 2017.

Manoel *Yes* *Amor*

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ:15.621.138/0001-85
Fcº Pinto de Macedo Junior
CPF:938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ 15.621.138/0001-85
Francisco Pereira de Sousa
Engº CIVIL CREA - RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA	DATA:	23/03/2017	BDI:	28,82%
ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
		SINAPI	2016/04 COM DESONERAÇÃO	88,66%	05/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Juazeiro do Norte-Ce, 23 de Março de 2017.

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ:15.621.138/0001-85

Fcº Pinto de Macedo Junior
CPF:938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L.

CONSTRUTORA

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº CIVIL CREA - RN 2637-D

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA	DATA:	23/03/2017	BDI:	28,82%
ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	- 03/2016
		SINAPI	2016/04 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,86% 05/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,58%

A + B + C + D

Juazeiro do Norte-Ce, 23 de Março de 2017.

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ:15.621.138/0001-85

Fcº Pinto de Macedo Junior
CPF:938.784.863-9
CÁD. DE REGISTRO

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA - RN 26378

Handwritten notes:
Folha 03
C/Es
Nº 11



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA	DATA :	23/03/2017	BDI :	28,82%	
ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2016/04 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	05/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

Código	FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,01	184,85	1,85

Total: 1,85

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00	4,70	4,70
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,00	6,58	26,31
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	1,00	197,80	197,80
00000775	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11	11,07	1,22

Total: 230,02

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00	9,67	9,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00	8,01	16,01

Total: 25,68

Valor Simples: 257,55

Valor Encargos (88,66%): 12,23

Valor com Encargos: 269,78

Total Geral: 269,78

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00	53,45	0,05
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00	12,05	0,02
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00	13,75	0,03

Total: 0,11

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
12437	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00	5,54	0,02
12442	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00	11,47	0,02
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00	12,26	0,02

Total: 0,07

Valor Simples: 0,17

Valor Encargos (87,01%): 0,11

Valor com Encargos: 0,28

Total Geral: 0,28

1.3. 74210/001 - BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (M2)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02	49,45	0,99
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,62	0,45	1,65
00002418	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	0,33	9,14	3,02
00002745	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO)	SINAPI	M	4,50	1,61	7,25
00004408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	5,00	1,97	9,84



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO

JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail

a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA		DATA : 23/03/2017		BDI : 28,82%	
ENDEREÇO:		SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE		FONTE		VERSÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE		SEINFRA		204.1 COM DESONERAÇÃO	
				SINAPI		2016/04 COM DESONERAÇÃO	
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
00000979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V	SINAPI	M	20,00	6,49	129,76	
00001875	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2"	SINAPI	UN	2,00	4,66	9,32	
00002673	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2, SEM LUVA	SINAPI	M	12,00	1,97	23,62	
00003406	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE *15* KV	SINAPI	UN	4,00	18,25	72,99	
00004481	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO	SINAPI	M	6,00	31,89	191,31	
00007701	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2. 1/2" (65MM) E=3,65MM -6,51KG/M	SINAPI	M	2,00	44,63	89,27	
00012056	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2"	SINAPI	M	1,00	10,18	10,18	
00012092	CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V	SINAPI	UN	1,00	47,97	47,97	
00012344	FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KAEM VCC, TENSÃO NOMIMNAL DE 500 V	SINAPI	UN	3,00	2,85	8,54	



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS														
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA			DATA :		23/03/2017		BDI :		28,82%			
ENDEREÇO:		SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE			FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
					SEINFRA		024.1 COM DESONERAÇÃO		87,01%		-		03/2016	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE			SINAPI		2016/04 COM DESONERAÇÃO		88,66%		50,66%		05/2016	
							COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
					Total Geral:					15,58				

3.2. 73972/002 - CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (M3)

Código	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
89278	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	1,83	6,77	12,41
Total:						12,41
Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,89	39,56	35,22
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	320,00	0,45	145,57
00000721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,84	49,45	41,34
Total:						222,13
Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,83	13,08	23,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,24	8,01	25,92
Total:						49,90
Valor Simples:						284,44
Valor Encargos (88.66%):						25,28
Valor com Encargos:						309,72
Total Geral:						309,72

3.3. 5970 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. (M2)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,57	6,58	3,75
00004509	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,27	3,38	0,91
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,15	10,88	1,63
00005189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	1,59	6,44	10,20
Total:						16,50
Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00	8,27	8,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00	9,67	9,67
Total:						17,94
Valor Simples:						34,44
Valor Encargos (88.66%):						8,73
Valor com Encargos:						43,17
Total Geral:						43,17

3.4. 73990/001 - ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (UN)

Código	FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
92917	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	22,00	7,99	175,76



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA	DATA: 23/03/2017		BDI: 28,82%	
	ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	Fonte	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
			SINAPI	2016/04 COM DESONERAÇÃO	88,66%	05/2016
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

92922	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	55,00	4,88	268,30
Total:						444,06
Valor Simples:						444,06
Valor Encargos (88.66%):						44,23
Valor com Encargos:						488,29
Total Geral:						488,29

3.5. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

Código	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	SINAPI	CHP	0,30	2,43	0,73
Total:						0,73

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65	9,67	15,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50	8,01	36,03
Total:						51,98

Valor Simples:						52,71
Valor Encargos (88.66%):						24,03
Valor com Encargos:						76,74
Total Geral:						76,74

4.1. C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,65	5,54	9,14
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,90	7,12	13,52
Total:						22,66

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,18	4,55	50,86
Total:						50,86

Valor Simples:						73,52
Valor Encargos (87.01%):						19,72
Valor com Encargos:						93,24
Total Geral:						93,24

4.2. CP - COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 3M VÃO DE 30M (M2)

Código	OUTROS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
CP	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 3M VÃO DE 30M		M2	1,00	22,56	22,56
Total:						22,56

Valor Simples:						22,56
Valor Encargos:						0,00
Valor com Encargos:						22,56
Total Geral:						22,56

4.3. 84038 - COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,5 MM (M2)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00007238	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM	SINAPI	M2	1,19	39,89	47,46
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARAFIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	3,00	1,04	3,12
Total:						50,58

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
--------	-------------------	-------	-------	-------------	-------	-------



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO

JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail

a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA	DATA :		23/03/2017		BDI :		28,82%							
			ENDEREÇO:		SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
							SEINFRA		024.1 COM DESONERAÇÃO		87,01%		-		03/2016	
							SINAPI		2016/04 COM DESONERAÇÃO		88,66%		50,66%		05/2016	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-		-								
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,30	9,36	2,81								
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,30	8,01	2,40								
							Total:	5,21								
							Valor Simples:	55,79								
							Valor Encargos (88.66%):	2,48								
							Valor com Encargos:	58,27								
							Total Geral:	58,27								

5.1. 6067 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (M2)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,30	1,34	0,40
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS COBs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	SINAPI	L	0,03	11,18	0,34
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,14	13,77	1,98
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,12	14,30	1,72
						Total: 4,44

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80	9,67	7,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80	8,01	6,40
						Total: 14,14
						Valor Simples: 18,58
						Valor Encargos (88.66%): 6,80
						Valor com Encargos: 25,38
						Total Geral: 25,38

6.1. 9540 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. (UN)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	UN	2,00	0,56	1,13
00000420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO	SINAPI	UN	2,00	15,66	31,32
00000985	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	36,00	4,54	163,42
00001072	CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE FERRO GALV	SINAPI	UN	1,00	36,68	36,68
00001091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR Obs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	SINAPI	UN	1,00	15,01	15,01
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35. ATE 50A	SINAPI	UN	1,00	13,25	13,25
00002673	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2, SEM LUVA	SINAPI	M	2,00	1,97	3,94
00002685	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA	SINAPI	M	9,00	4,06	36,58
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00	29,57	29,57
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EMBAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,00	3,66	3,66
00004336	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	2,00	3,14	6,27
00005054	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR	SINAPI	UN	1,00	243,71	243,71



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA	DATA : 23/03/2017		BDI : 28,82%		
		ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
				SINAPI	2016/04 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	05/2016
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	
00011856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	SINAPI	UN	2,00	2,19	4,37		
00020256	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICAAPARENTE	SINAPI	UN	1,00	0,23	0,23		

00011856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	SINAPI	UN	2,00	2,19	4,37
00020256	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	SINAPI	UN	1,00	0,23	0,23

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00	9,67	58,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00	8,01	48,04
Total:						106,04
Valor Simples:						695,18
Valor Encargos (88.66%):						50,97
Valor com Encargos:						746,15
Total Geral:						746,15

6.2. 74104/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO (UN)

Código	FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,02	268,60	4,83

Total: 4,83

Código	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	SINAPI	UN	1,00	19,33	19,33

Total: 19,33

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,80	0,45	0,36
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	75,89	0,25	18,77

Total: 19,13

Código	MOVIMENTO DE TERRA	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	SINAPI	M3	0,22	28,02	6,05

Total: 6,05

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
85	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02	312,13	7,12

Total: 7,12

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90	9,67	18,37
-------	--------------------------------------	--------	---	------	------	-------

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65	8,01	13,21
-------	--------------------------------------	--------	---	------	------	-------

88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,02	238,25	3,93
-------	---	--------	----	------	--------	------

Total: 42,63

Valor Simples: 91,97

Valor Encargos (88.66%): 20,75

Valor com Encargos: 112,72

Total Geral: 112,72

6.3. 68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR (UN)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00	29,57	29,57

Total: 29,57



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO

JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail

a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA	DATA :	23/03/2017	BDI :	28,82%	
ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2016/04 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	05/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40	8,44	3,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40	9,67	3,87
Total:						7,24
Valor Simples:						36,81
Valor Encargos (88.66%):						3,56
Valor com Encargos:						40,37
Total Geral:						40,37

6.4. 93009 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00002681	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10	9,68	10,65
Total:						10,65
Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13	8,44	1,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13	9,67	1,25
Total:						2,34
Valor Simples:						12,99
Valor Encargos (88.66%):						1,14
Valor com Encargos:						14,13
Total Geral:						14,13

6.5. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00002674	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA	SINAPI	M	1,02	2,68	2,73
Total:						2,73
Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17	8,44	1,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17	9,67	1,64
Total:						3,08
Valor Simples:						5,80
Valor Encargos (88.66%):						1,51
Valor com Encargos:						7,31
Total Geral:						7,31

6.6. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00001003	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM², TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	1,19	1,76	2,09
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01	3,76	0,03
Total:						2,13
Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04	8,44	0,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04	9,67	0,39
Total:						0,72
Valor Simples:						2,85
Valor Encargos (88.66%):						0,36
Valor com Encargos:						3,21
Total Geral:						3,21



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO

JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail

a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA	DATA :	23/03/2017	BDI :	28,82%	
ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2016/04 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	05/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

6.7. 92981 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00001004	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V16MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV	SINAPI	M	1,03	9,44	9,69
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01	3,76	0,04

Total: 9,73

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01	8,44	0,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01	9,67	0,13

Total: 0,24

Valor Simples: 9,96

Valor Encargos (88.66%): 0,12

Valor com Encargos: 10,08

Total Geral: 10,08

6.8. 74131/004 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00012038	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO GALV	SINAPI	UN	1,00	145,62	145,62

Total: 145,62

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50	8,44	21,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50	9,67	24,17

Total: 45,27

Valor Simples: 190,89

Valor Encargos (88.66%): 22,21

Valor com Encargos: 213,10

Total Geral: 213,10

6.9. 74130/004 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 40A (UN)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00	53,04	53,04

Total: 53,04

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40	8,44	3,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40	9,67	3,87

Total: 7,24

Valor Simples: 60,28

Valor Encargos (88.66%): 3,56

Valor com Encargos: 63,84

Total Geral: 63,84

6.10. 74130/001 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	1,00	7,90	7,90

Total: 7,90

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13	9,67	1,21

Total: 1,21



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA	DATA :	23/03/2017	BDI :	28,82%	
ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2016/04 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	05/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

Valor Simples:	9,11
Valor Encargos (88.66%):	0,62
Valor com Encargos:	9,73
Total Geral:	9,73

6.11. 74130/001 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	1,00	7,90	7,90
Total:						7,90

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13	9,67	1,21
Total:						1,21

Valor Simples:	9,11
Valor Encargos (88.66%):	0,62
Valor com Encargos:	9,73
Total Geral:	9,73

6.12. 74246/001 - REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W (UN)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	UN	1,00	69,91	69,91
00012273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	SINAPI	UN	1,00	61,75	61,75
00012318	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	SINAPI	UN	1,00	88,14	88,14
Total:						219,81

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00	8,44	16,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00	9,67	19,34
Total:						36,22

Valor Simples:	256,02
Valor Encargos (88.66%):	17,76
Valor com Encargos:	273,78
Total Geral:	273,78

6.13. C0621 - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15	5,54	0,83
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15	7,12	1,07
Total:						1,90

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00	1,05	1,05
Total:						1,05

Valor Simples:	2,95
Valor Encargos (87.01%):	1,65
Valor com Encargos:	4,60
Total Geral:	4,60

6.14. 92001 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Código	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
--------	--	-------	-------	--------------	-------	-------



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO

JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail

a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA		DATA :		23/03/2017	BDI :		28,82%		
		ENDEREÇO:			SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE		FONTE		VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE		SEINFRA		024.1 COM DESONERAÇÃO		87,01%		-	03/2016
					SINAPI		2016/04 COM DESONERAÇÃO		88,66%		50,86%	05/2016
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-		-		
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	4,91	4,91						
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	11,98	11,98						

Total: 16,89

Valor Simples: 16,89

Valor Encargos (88,66%): 2,70

Valor com Encargos: 19,59

Total Geral: 19,59

6.15. C1160 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (M)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
2	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20	5,54	6,64
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20	7,12	8,54
Total:						15,19

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11048	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	SEINFRA	M	1,00	35,11	35,11
Total:						35,11

Valor Simples: 50,30

Valor Encargos (87,01%): 13,20

Valor com Encargos: 63,50

Total Geral: 63,50

6.16. C2301 - TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm (M)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75	5,54	4,15
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75	7,12	5,34
Total:						9,49

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11923	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)MM	SEINFRA	M	1,00	35,93	35,93
Total:						35,93

Valor Simples: 45,42

Valor Encargos (87,01%): 3,26

Valor com Encargos: 53,68

Total Geral: 53,68

7.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05	8,85	0,44
Total:						0,44

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14	8,01	1,12
Total:						1,12

Valor Simples: 1,56

Valor Encargos (88,66%): 0,50

Valor com Encargos: 2,06

Total Geral: 2,06


A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ:15.621.138/0001-85

Feo Paulo de Macedo Junior
CPF:938.784.863-91
Sócio Administrador

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ 15.621.138/0001-85



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME



CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

DECLARAÇÃO

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, empresa de construção civil e outros, inscrita sob CNPJ N° 15.621.138/0001-85, com sede na Rua Augusto Dias de Oliveira n° 815 – Novo Juazeiro – Juazeiro do Norte-CE, **DECLARA**, que elaborou as planilhas orçamentárias no programa SEOBRA 682, comprado, conforme Nota Fiscal de N° 229 anexa.



Juazeiro do Norte – Ceará.

A.I.L.
CONSTRUTORA


des

Ant

sum

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ:15.621.138/0001-85

Ant
Fco Pinto de Macedo Junior
CPF:938.784.863-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

 Prefeitura de Fortaleza Secretaria Municipal das Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e: FL 229 229	
Data e Hora da Emissão	24/05/2016 12:53:05	Competência	05/2016	Código de Verificação	889627796		
Número do RPS		Nº NFS-e substituído		Local da Prestação	FORTALEZA - CE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
 682 SOLUÇÕES	Razão Social/Nome		HEBER RUBEM AVELAR LIMA ME				
	Nome Fantasia		682 SOLUCOES				
	CPF/CNPJ	23.674.714/0001-80	Insc. Municipal	455/319-5	Município	FORTALEZA-CE	
	Endereço e CEP		R B (CJ JD PRIMAVERA),166 - PARQUE DOIS IRMÃOS CEP: 60.743-225				
	Complemento		Telefone	(85)98764-6257	E-mail	contato@682solucoes.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME					
CPF/CNPJ	938.784.863-91	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP							
Complemento		Telefone		E-mail	a.i.l.construtora@outlook.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
ENÇA DE 1 ANO PARA 1 USUARIO DO SISTEMA SEOBRA							
CODIGO DE ATIVIDADE CNAE							
1.01 / 620310001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS							
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código de Obra		Código ART					
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	649,90	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		649,90		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(+) Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(+) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo		649,90		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		2,00		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	649,90	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$		13,00		
		2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

CNPJ:15.621.138/0001-83

Rec. Digitalizado



ROMA CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.2

À Prefeitura Municipal de Farias Brito – Ceará

Comissão Permanente De Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para *Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de cobertura e iluminação da quadra do Parque de Vaquejada, situada na sede do Município de Farias Brito/CE, nos termos do Contrato de Repasse nº 835701/2016, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal*, objeto do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.2, pelo preço global de **R\$ 299.157,82 (Duzentos e Noventa e Nove Mil Cento e Cinquenta e Sete reais e Oitenta e Dois centavos)**, com prazo de execução de 3 (tres) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.03.06.2, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicado para esse fim, o Senhor Roberto Antônio de Castro Macêdo, portador da cédula de identidade de nº 0327001720075, expedida pela SSP/MA e do CPF Nº 249.129.563-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes indicados sobre as letras “A” e “B”, contendo respectivamente as documentações de Habilitação e Propostas de Preços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.


Barbalha – CE, 23 de março de 2017.

ROMA CONSTRUTORA LTDA ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 249.129.563-68



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE DE VAQUEJADA	DATA :	22/03/2017	BDI :	28,82%
	ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	FORTE:	VERSÃO:	NOME:	DATA INF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	- 03/2016
			SINAPI	201604 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.471,83	2,58
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.760,22	1,59
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	12.011,88	4,02
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	174.241,20	58,24
5	PINTURA	20.534,91	6,86
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS	11.488,78	3,84
7	SERVIÇOS DIVERSOS	1.720,51	0,58
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	66.928,49	22,37
Valor total do Orçamento		299.157,82	100,00

Duzentos e Noventa e Nove Mil Cento e Cinquenta e Sete reais e Oitenta e Dois centavos

Para Lida - ME
1-37

Herberto Antonio de Castro Macedo
CPF 249.129.563-68

Handwritten signatures and initials:
Cler
man