



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10. MM,	SINAPI	M2	0,9706	23,00	22,32
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E	SINAPI	M	3,4105	3,95	13,47
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E	SINAPI	UN	1,1751	1,48	1,74
	REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL					
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),	SINAPI	UN	1,9411	0,11	0,21
	LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM					
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	SINAPI	CENTO	0,0117	12,75	0,15
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25	SINAPI	CENTO	0,0295	21,86	0,64
					TOTAL MATERIAL:	38,85

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4424	15,79	6,99
				TOTAL SERVIÇO:	6,99
				VALOR:	45,84
				VALOR ENCARGOS (87.01%):	2,27

7.1 C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,0239	20,09	0,48
				TOTAL EQUIPAMENTO:	0,48

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,2652	13,46	3,57
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,7293	9,13	6,66
				TOTAL MAO DE OBRA:	10,23

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0220	46,00	1,01
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,0292	56,00	1,63
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,2929	0,50	3,65
				TOTAL MATERIAL:	6,29
				VALOR:	17,00
				VALOR ENCARGOS (87.01%):	4,91

7.2 C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,5056	13,46	6,81
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,5056	9,13	4,62
				TOTAL MAO DE OBRA:	11,42

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	0,9269	32,61	30,23
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,7412	2,00	13,48
				TOTAL MATERIAL:	43,71
				VALOR:	55,13
				VALOR ENCARGOS (87.01%):	5,31

7.3 C1120 - REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,1109	13,46	1,49
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,1109	9,13	1,01
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,50

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,1292	2,75	0,36
				TOTAL MATERIAL:	0,36
				VALOR:	2,86
				VALOR ENCARGOS (87.01%):	1,17

7.4 C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,4371	13,46	5,88
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,2185	9,13	2,00
				TOTAL MAO DE OBRA:	7,88

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	0,8741	59,10	51,66
				TOTAL MATERIAL:	51,66

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SP/EN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,0033	464,38	1,52
				TOTAL SERVIÇO:	1,52
				VALOR:	61,06

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
 CNPJ: 17.573.772/0001-15

Marcos Roger de Almeida Bastos



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

VALOR ENCARGOS (87.01%): 3,80

7.5. 94993 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	0,9982	1,20	1,19
00004517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,3970	1,16	0,46
00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,9902	16,21	16,05
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,0642	244,99	15,73
TOTAL MATERIAL:					33,44

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1195	17,25	2,06
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1044	17,34	1,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2238	13,04	2,92
TOTAL SERVICO:					6,79
VALOR:					40,23
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,17

7.6. 84089 - PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004826 PEITORIL/SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 25* CM, E= 3* CM, CORTE DE 90º	SINAPI	M	0,8577	52,72	45,22
TOTAL MATERIAL:					45,22

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,5146	16,54	8,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,5146	13,04	6,71
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO-MANUAL AF_08/2014	SINAPI	M3	0,0047	326,44	1,54
TOTAL SERVICO:					16,76
VALOR:					61,98
VALOR ENCARGOS (87.01%):					4,96

8.1. 90841 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90800 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO	SINAPI	UN	0,8595	159,75	137,30
90805 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA	SINAPI	UN	0,8595	51,67	44,41
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,8595	351,63	302,21
90826 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,7189	24,44	42,01
90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,8595	68,62	58,98
TOTAL SERVICO:					584,90
VALOR:					584,90
VALOR ENCARGOS (87.01%):					45,70

8.2. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO	SINAPI	UN	0,8515	171,77	146,22
90817 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015 P	SINAPI	UN	0,8515	60,39	51,42
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,8515	374,37	318,77
90828 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,7030	26,84	45,71
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,8515	87,52	74,52
TOTAL SERVICO:					636,64
VALOR:					636,64
VALOR ENCARGOS (87.01%):					55,14

8.3. 73838/001 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA	SINAPI	CJ	0,9315	356,70	332,28
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,7606	277,36	488,32
CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME CNPJ: 17.573.772/0001-15					

Marcos Rodrigues Miranda Bastos

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



17/27
COMIS
FL 2024
C/O

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

00011499	MOLA HIDRÁULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	SINAPI	UN	0,9315	1064,45	991,58
00011523	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATÃO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, USO SEM FURO PARA SUAVE, COM FURTO PARA FIXAR PARAFUSOS 12X 20MM	SINAPI	UN	0,9315	10,74	10,00
TOTAL MATERIAL:						1822,18

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2795	15,56	4,35
TOTAL SERVIÇO:						4,35
VALOR:						1.826,53
VALOR ENCARGOS (87,01%):						1,40

8.4 94584 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034370	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,20 (AXL) M COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO INCLUSO QUADRADO)	SINAPI	UN	0,6334	758,26	480,26
TOTAL MATERIAL:						480,26

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,3607	17,34	23,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,6808	13,04	8,88
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,0082	326,44	2,68
TOTAL SERVIÇO:						35,15
VALOR:						515,41
VALOR ENCARGOS (87,01%):						10,85

8.5 C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,9037	13,46	12,16
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,3163	13,46	4,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,2259	9,13	2,06
TOTAL MAO DE OBRA:						18,48

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,0009	50,00	0,05
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,1356	0,50	0,07
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)	SEINFRA	UN	0,9037	290,40	262,44
TOTAL MATERIAL:						262,56
VALOR:						281,04
VALOR ENCARGOS (87,01%):						8,60

9.1 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,0695	0,35	0,02
00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	0,0340	41,00	1,39
TOTAL MATERIAL:						1,42

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2169	17,28	3,75
98316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0793	13,04	1,03
TOTAL SERVIÇO:						4,78
VALOR:						6,20
VALOR ENCARGOS (87,01%):						1,57

9.2 C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,2476	13,46	3,34
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,2165	10,47	2,27
TOTAL MAO DE OBRA:						5,60

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,1549	0,55	0,09
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,1053	12,57	1,32
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,0743	10,04	0,75
TOTAL MATERIAL:						2,16
VALOR:						7,76
VALOR ENCARGOS (87,01%):						2,61

9.3 C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,2604	13,46	3,51
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,2279	10,47	2,39
TOTAL MAO DE OBRA:						5,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME					
CNPJ: 17.573.772/0001-15					

Marcelo Roberto de Almeida Bastos



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,1628	0,55	0,09
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,1107	13,45	1,49
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,0781	16,64	1,30
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,0326	10,46	0,34
TOTAL MATERIAL:						3,22
VALOR:						9,11
VALOR ENCARGOS (87,01%):						2,74

9.4. C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA CROLO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	0,8949	6,10
TOTAL MATERIAL:					5,46

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,3442	13,46
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,2272	10,47
TOTAL MAO DE OBRA:					7,01
VALOR:					12,47
VALOR ENCARGOS (87,01%):					3,26

9.5. 74065/003 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,2984	10,35
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,0296	11,78
00006086	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0,0415	40,52
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,1188	21,95
TOTAL MATERIAL:					4,74

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2964	17,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2593	13,04
TOTAL SERVIÇO:					8,50
VALOR:					13,24
VALOR ENCARGOS (87,01%):					2,72

10.1.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA-FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89356	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	SINAPI	M	1,4618	14,68
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	SINAPI	UN	0,8060	5,91
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO	SINAPI	UN	0,6831	11,18
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	SINAPI	UN	0,6079	8,20
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU	SINAPI	M	1,4618	8,76
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS	SINAPI	M	1,4618	8,53
TOTAL SERVIÇO:					64,12
VALOR:					64,12
VALOR ENCARGOS (87,01%):					17,11

10.1.2. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,2117	6,92
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	0,8964	45,01
TOTAL MATERIAL:					56,58

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2062	14,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2689	17,31
TOTAL SERVIÇO:					7,58
VALOR:					64,16
VALOR ENCARGOS (87,01%):					2,47

10.1.3. 94498 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,0330	8,92
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	SINAPI	UN	0,8695	97,70
TOTAL MATERIAL:					84,95

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Marcos Roder de Holanda Bastos



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

SERVICO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,7117	14,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,7112	17,31
TOTAL SERVICOS:					22,40
VALOR:					107,64
VALOR ENCARGOS (87.01%):					7,26

TOTAL MATERIAL: 85,24

10.1.4. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,6477	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					5,91

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,9252	388,50
TOTAL MATERIAL:					359,46
VALOR:					385,37
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,75

10.1.5. 94796 - TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016 (UN)

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,0060	8,92
00011824	TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	0,8614	20,79
TOTAL MATERIAL:					17,96

SERVICO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1740	14,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1740	17,31
TOTAL SERVICOS:					5,48
VALOR:					23,44
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,77

10.1.6. C0020 - ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,0777	10,47
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,0777	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					1,86

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10012	ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	0,8630	10,93
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,0022	38,25
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,6904	0,38
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,0035	27,30
TOTAL MATERIAL:					9,87
VALOR:					11,73
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,86

10.2.1. 89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,0126	34,23
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	0,6537	9,44
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC)	SINAPI	UN	0,0171	12,83
00020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0192	28,73
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,5537	1,11
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0312	1,20
TOTAL MATERIAL:					10,28

SERVICO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1153	14,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1153	17,31
TOTAL SERVICOS:					3,63
VALOR:					13,89
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,18

10.2.2. 89848 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AÉREOS DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,0108	34,23
00009836	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,8183	6,65
00020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0175	29,73
TOTAL MATERIAL:					0,37
VALOR:					5,44
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,52

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



20/27
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL 2027
✓

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0701 1,20 0,08

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2104	14,17	2,98
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2104	17,31	3,64
TOTAL MATERIAL:					6,42
TOTAL SERVIÇO:					6,62
VALOR:					13,04
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,15

10.2.3. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,7327	2,52	1,85
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0698	1,20	0,08
TOTAL MATERIAL:					1,93

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2093	14,17	2,97
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2093	17,31	3,62
TOTAL SERVIÇO:					6,59
VALOR:					8,52
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,14

10.2.4. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0077	34,23	0,26	
00003516 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,7773	2,14	1,66
00020083 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0117	29,73	0,35
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0163	1,20	0,02
TOTAL MATERIAL:					2,29

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0777	14,17	1,10
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0777	17,31	1,35
TOTAL SERVIÇO:					2,45
VALOR:					4,74
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,79

10.2.5. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,7960	2,20	1,75
00003520 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,7960	6,69	5,33
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC)	SINAPI	UN	0,0366	12,53	0,46
TOTAL MATERIAL:					7,54

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1990	14,17	2,82
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1990	17,31	3,44
TOTAL SERVIÇO:					6,26
VALOR:					13,80
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,03

10.2.6. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,3853	9,13	12,65
TOTAL MAO DE OBRA:					12,65

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	SEINFRA	M3	1,0335	56,00	57,87
12298 CURVA PVC LONGA DN 100	SEINFRA	UN	2,0780	23,37	48,56
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,7317	9,82	17,00
TOTAL MATERIAL:					123,44

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm(1:2:8)	SEINFRA	M2	6,9613	37,58	261,61
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	SEINFRA	M2	8,9492	66,30	593,33
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	28,9950	6,67	193,40
C0828 CONCRETO PAVIBR, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,2009	291,24	58,50

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Marcos Rogério de Menezes Bastos

URUA 42204

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



21/12

PA

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,4142	309,75	128,30
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	1,2745	43,72	55,72
C2123	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	7,6193	13,85	105,53
	P/PAREDE					
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	9,8636	24,18	238,50
						TOTAL SERVIÇO: 1634,89
						VALOR: 1.770,98
						VALOR ENCARGOS (87,01%): 455,03

10.3.1. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA.	SINAPI	UN	1,8300	19,20
00006138	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	0,9150	1,36
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	0,9150	265,68
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,1344	5,36
					TOTAL MATERIAL: 291,60
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,7197	12,35
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4026	5,25
					TOTAL SERVIÇO: 17,60
					VALOR: 309,20
					VALOR ENCARGOS (87,01%): 5,71

10.3.2. 00000377 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN)

					VALOR: 20,70
					VALOR ENCARGOS: 0,00

10.3.3. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,7955	29,27
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,7955	37,63
					TOTAL MAO DE OBRA: 66,90
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	1,6943	0,29
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,6943	27,21
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,9488	0,36
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	0,8471	138,90
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS.	SEINFRA	UN	1,6943	4,32
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1" X 1/2"	SEINFRA	UN	0,8471	65,65
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	0,8471	37,19
					TOTAL MATERIAL: 273,92
					VALOR: 340,82
					VALOR ENCARGOS (87,01%): 31,13

10.3.4. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0,60) m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,6664	17,45
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,6664	22,43
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,6664	22,43
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,6664	15,21
					TOTAL MAO DE OBRA: 77,52
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,0155	0,79
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,4999	2,07
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,1904	4,10
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,0217	1,37
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	0,8332	78,07
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3/2"	SEINFRA	UN	0,9332	26,68
12344	FITA VEDA ROSCA 25M X 3/4"	SEINFRA	UN	0,3165	5,96
12487	PIA EM INOX 1.20x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	SEINFRA	UN	0,8332	113,73
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4". CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,8332	29,16
					TOTAL MATERIAL: 281,93
					VALOR: 359,45
					VALOR ENCARGOS (87,01%): 36,07


10.3.5. 86927 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 (UN)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	SINAPI	UN	0,8780	94,29
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO	SINAPI	UN	0,8780	4,27
86882	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013				
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,1/4" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	SINAPI	UN	0,8780	12,16

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Marcos Roger de Almeida Bastos
CPF: 028.304.114-00

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 200023	SINAPI	UN	0,8780	14,99	13,16
						TOTAL SERVIÇO: 123,88
						VALOR: 123,88
						VALOR ENCARGOS (87.01%): 7,23

10.3.6. C0358 - BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLÓCADO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,7848	13,46	24,02
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,7848	9,13	16,30
TOTAL MAO DE OBRA:					40,32
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,0071	50,00	0,36
10185 BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO	SEINFRA	M2	0,8924	445,20	397,31
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,8557	0,50	1,43
TOTAL MATERIAL:					399,09
VALOR:					439,41
VALOR ENCARGOS (87.01%):					18,76

11.1. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,2627	10,47	44,63
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,2627	13,46	57,38
TOTAL MAO DE OBRA:					102,01
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,6642	0,82	2,18
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,6642	0,96	2,56
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	1,7761	8,05	14,30
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	0,8881	4,33	3,85
10436 CAIXA TIPO U 50X80X21CM	SEINFRA	UN	0,8881	74,31	65,99
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	0,8881	315,71	280,37
10941 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	0,8881	2,35	2,09
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,3321	2,20	2,93
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	0,8881	48,37	42,96
11720 POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	SEINFRA	UN	0,8881	542,90	482,13
TOTAL MATERIAL:					899,35
VALOR:					1.001,36
VALOR ENCARGOS (87.01%):					47,46

11.2. C1947 - PONTO DE ILUMINAÇÃO COM CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,9877	10,47	20,81
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,9877	13,46	26,75
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,6564	9,13	15,12
TOTAL MAO DE OBRA:					62,69
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	7,9509	1,21	9,62
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3" 4"X2" 3"X4" CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,6626	1,06	0,70
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA F. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,6626	7,41	4,91
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,6626	2,10	1,39
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,0663	8,30	0,55
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,9877	3,20	6,36
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,6626	2,10	1,39
11181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	1,9877	0,69	1,37
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,6626	16,23	10,75
11409 LUVIA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,3251	0,83	1,10
TOTAL MATERIAL:					38,15
VALOR:					100,84
VALOR ENCARGOS (87.01%):					29,17

11.3. C1947 - PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA E INTERRUPTORES INCLUINDO TOMADA + INTERRUPTOR 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (PT)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,9877	10,47	20,81
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,9877	13,46	26,75
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,6564	9,13	15,12
TOTAL MAO DE OBRA:					62,69
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	7,9509	1,21	9,62

Marcos Rogério Holanda Bastos

CECA 42804

CNPJ: 17.573.772/0001-15

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,6626	1,06	0,70
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,6626	7,41	4,91
10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,6626	2,10	1,39
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,0663	8,30	0,55
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,9877	3,20	6,36
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,6626	2,10	1,39
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	1,9877	0,69	1,37
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,6626	16,23	10,75
11409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,3251	0,83	1,10
TOTAL MATERIAL:						38,15
VALOR:						100,84
VALOR ENCARGOS (87.01%):						28,17

11.4. C1947 - PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (AR CONDICIONADO) RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,9877	20,81
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,9877	26,75
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,6564	15,12
TOTAL MAO DE OBRA:					62,69

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	7,9509	9,62
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,6626	0,70
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,6626	4,91
10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,6626	1,39
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,0663	0,55
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,9877	6,36
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,6626	1,39
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	1,9877	1,37
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,6626	10,75
11409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,3251	1,10
TOTAL MATERIAL:					38,15
VALOR:					100,84
VALOR ENCARGOS (87.01%):					28,17

11.5. 93144 - PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES), INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (PA)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40	SINAPI	M	1,6422	7,01
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	0,7465	2,10
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,6422	14,01
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS.	SINAPI	M	2,9858	10,72
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,6422	8,67
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	13,4362	46,09
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,2799	1,94
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,7465	7,08
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO 12,00	SINAPI	UN	0,7465	5,14
91945	M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
TOTAL SERVIÇO:					102,75
VALOR:					102,75
VALOR ENCARGOS (87.01%):					20,44

11.6. 83463 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	0,8815	279,09
TOTAL MATERIAL:					279,09

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Marcos Roger de Almeida

Romildo Pedrosa Lima

ESTRADA BR: 230 Nº 07 SALA 02, BAIRRO: VIRGÍLIO DE AGUIAR GURGEL - LAVRAS DA MANGABEIRA - CEARÁ
FONES: (88) 99741.3579 / CNPJ: 17.573.772/0001-15 / CEP: 63.300-000 - EMAIL: construtorapedrosa@hotmail.com

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



COM FL. 2081
24/12/17
PP

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,7629	14,32	25,24
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,7629	17,50	30,85
				TOTAL SERVIÇO:	56,10

VALOR: 335,19

VALOR ENCARGOS (87.01%): 18,26

11.7. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	0,8731	9,38	8,19
				TOTAL MATERIAL:	8,19

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1091	17,50	1,91
				TOTAL SERVIÇO:	1,91

VALOR: 10,10

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,65

11.8. 74130/002 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002386 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	0,8947	15,73	14,07
				TOTAL MATERIAL:	14,07

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1118	17,50	1,96
				TOTAL SERVIÇO:	1,96

VALOR: 16,03

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,66

11.9. C1375 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,0790	10,47	0,83
12312 - ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,0790	13,46	1,06
				TOTAL MAO DE OBRA:	1,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11173 - FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	0,6719	1,65	1,11
				TOTAL MATERIAL:	1,11

VALOR: 3,00

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,88

11.10. C1376 - FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,0876	10,47	0,92
12312 - ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,0876	13,46	1,18
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,10

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11174 - FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	0,6875	2,07	1,42
				TOTAL MATERIAL:	1,42

VALOR: 3,52

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,98

11.11. 74041/002 - LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 30W (UN)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003753 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	SINAPI	UN	0,8159	7,32	6,00
00003803 - LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO 225 CM, PARA 1 LAMPADA BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	0,8195	35,78	29,32
				TOTAL MATERIAL:	35,32

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,6556	14,32	9,39
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,6556	17,50	11,47
				TOTAL SERVIÇO:	20,86


VALOR: 58,18

VALOR ENCARGOS (87.01%): 6,79

12.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003 - ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,0343	3,99	0,14
				TOTAL MATERIAL:	0,14

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0961	13,04	1,25

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

TOTAL SERVIÇO: 1,25
VALOR: 1,39
VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,37

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima

Marcos Rogério de Holanda Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL



26/27
COM FL 8033
4
PP

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMACIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO - CE

DATA: 16/02/2018

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	2,00%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
R	Riscos	0,47%
	Benefício	
S+G	Seguro + Garantia	0,32%
L	Lucro	5,00%
	Impostos	
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISSQN		5,00%
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15%
	BDI ADOTADO =	25,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Administrador

Marcos Rogério da Silva Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS - TABELA SEINFRA 024.1 (DESONERADA)

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMACIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO - CE

DATA: 16/02/2018

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

CÓD	DESCRIÇÃO	%
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	IN CRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	46,45
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FÉRIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA-PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	-0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A	15,43
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPOSITO DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
	TOTAL GERAL	87,01

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

Marcos Roger de Holanda Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL