



PROPOSTA DE PREÇOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FARIAS BRITO - CE.**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1 ✓

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1**, cujo objeto é Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção do Centro de Abastecimento da Farmácia do Município de Farias Brito/CE, pelo preço global de **RS: 156.029,42 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Vinte e Nove reais e Quarenta e Dois centavos)**, com prazo de execução conforme o Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). Luciany de Oliveira Lima, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 2002029188374 e CPF nº 047.895.993-10, Como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação. ✓

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados dentro do prazo exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Juazeiro do Norte/CE, 16 de Fevereiro de 2018


Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR


Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM.BDI	TOTAL R\$
						SEM.BDI	BDI		
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1									2.248,06
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	7,00	201,16	50,29	251,45	1.508,70
1.2	74077/002	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	SINAPI	M2	173,09	3,41	0,85	4,26	737,36
MOVIMENTO DE TERRA									
2									
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	SINAPI	M3	14,01	47,16	11,79	58,95	766,94
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	13,01	15,51	3,88	19,39	252,26
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	34,62	53,47	13,37	66,84	2.314,00
FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS									
3									20.641,69
FUNDAÇÕES									
3.1									6.916,96
3.1.1	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COM ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	4,10	390,48	99,00	489,48	2.001,21
3.1.2	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS C/ RADEROS, 0,17	SINAPI	M3	0,49	278,40	69,60	348,00	170,52
3.1.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	SINAPI	M2	27,31	35,85	8,99	44,84	1.227,31
3.1.4	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 PH 09/13 DE CONCRETO	SINAPI	UN	3,53	390,50	97,63	488,13	1.723,10
3.1.5	C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,53	263,58	75,90	329,48	1.163,06
3.1.6	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	SINAPI	M3	3,53	80,80	20,20	101,00	356,53
3.1.7	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOCS.	SINAPI	M2	32,91	6,69	1,67	8,36	275,13
ESTRUTURAS									
3.2									13.724,83
3.2.1	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP=10mm UTIL_3X	SEINFRA	M2	108,04	73,76	18,44	92,20	9.961,29
3.2.2	73990/001	ARMACAO ACO CA-50/P1 0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	3,79	390,50	97,63	488,13	1.850,01
3.2.3	C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,79	263,56	65,90	329,46	1.248,73
3.2.4	C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,79	140,33	35,08	175,41	664,80
PAREDES E PAINÉIS									
4									15.972,52
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	374,59	34,11	8,53	42,64	15.972,52
4.2	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	SINAPI	M	8,54	20,72	5,16	25,88	221,19
4.3	73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	6,00	74,16	18,54	92,70	556,20



[Handwritten signatures and initials]

Luciany de Oliveira Lima

Francisco Pereira de Sousa

Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME

5	COBERTA																	21.001,94
5.1	C4460	MADREIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO, LINHA)	SEINFRA	M2		196,42		57,60	14,40	72,00								14.142,24
5.2	COMP. 01	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COM MATERIAL EXISTENTE		M2		196,42		10,17	2,54	12,71								2.496,50
5.3	92592	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO VAO DE 6 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVAMENTE AF_12/2015	SINAPI	UN		3,00		789,49	197,37	986,86								2.980,56
5.4	C0041	ALGUEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL	SEINFRA	M		8,80		14,71	3,68	16,39								161,83
5.5	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M		49,60		7,34	1,84	9,18								455,33
5.6	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M		25,00		16,57	4,14	20,71								517,75
5.7	16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M		7,00		16,41	4,10	20,51								143,57
5.8	00001364	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE 2,2 X 1,6' M. E = 10 MM	SINAPI	M2		6,00		16,55	4,14	20,69								124,14
6	REVESTIMENTOS																	31.463,33
6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M2		749,16		2,45	0,61	3,06								2.292,49
6.2	87550	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	SINAPI	M2		43,69		13,11	3,28	16,39								716,08
6.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA DE 100 CM ² PARA TRACO 1:7	SEINFRA	M2		705,49		18,84	4,71	23,55								16.614,29
6.4	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM FLORES E SALTADA EXTRA	SINAPI	M2		35,96		46,95	11,74	58,69								2.110,49
6.5	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG CIMENTO E ÁREA DE 100 CM ² DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2		8,09		65,52	16,38	81,90								652,57
6.6	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG PRE-FABRICADA JUNTA ENTRE 2mm e 6mm (100 cm ²) - DECORATIVA P/ SEDE/PISO	SEINFRA	M2		8,09		8,60	2,15	10,75								86,97
6.7	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG PRE-FABRICADA JUNTA ENTRE 8mm e 10mm (30x30 cm (900 cm ²) E P/ PAREDES, ALTORES, QUADROS, PISOS, LAJES, PORTAS, BARRAS DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2		35,96		5,91	1,48	7,39								265,74
6.8	96466	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES QUADROS, INCLUSIVE BARRAS DE FIXAÇÃO AF_05/2017 P	SINAPI	M2		173,09		40,23	10,06	50,29								8.704,70
7	PISOS																	18.978,08
7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2		173,09		23,24	5,91	29,05								5.026,26
7.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30 cm (900 cm ²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2		173,09		52,46	13,12	85,58								11.351,24
7.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2		173,09		5,00	1,25	6,25								1.081,81
7.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L = 15cm	SEINFRA	M		6,40		54,73	13,68	68,41								437,82
7.5	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M2		11,36		35,56	8,89	44,45								504,95
7.6	84089	FORRO EM VARNOR BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTO EM CIMENTO E ÁREA MÉDIA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M		8,00		57,40	14,35	71,75								574,00
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS																	10.828,21
8.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN		1,00		539,98	135,00	674,98								674,98



[Handwritten signatures and initials]

Confiança Construção e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME

8.2	90843		SINAPI	UN	5,00	596,81	149,20	746,01	3.730,05
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIO), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015							
8.3	73839/001		SINAPI	UN	2,00	1.471,41	367,85	1.839,26	3.678,52
		PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS							
8.4	94584		SINAPI	M2	1,68	430,18	107,55	537,73	903,39
		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016							
8.5	C3659		SEINFRA	M2	6,18	238,35	59,59	297,94	1.841,27
		REVESTIMENTO EM PAREDES INTERNAS EM MASSA LATEX COM ACABAMENTO EM MASSA LATEX EM PAREDES INTERNAS EM MASSA LATEX DUAS DEMÃOIS AF_07/2016							
9		PINTURA							13.346,41
9.1	88497		SINAPI	M2	380,56	7,94	1,99	9,93	3.778,56
		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES DUAS DEMÃOIS AF_07/2016							
9.2	C1615		SEINFRA	M2	380,56	11,66	2,92	14,58	5.548,56
		LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS EM MASSA							
9.3	C1614		SEINFRA	M2	176,07	12,76	3,19	15,95	2.808,32
		LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS EM MASSA							
9.4	C2233		SEINFRA	M2	34,42	16,13	4,03	20,16	693,91
		REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO							
9.5	74065/003		SINAPI	M2	26,77	15,44	3,86	19,30	516,66
		PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO							
10		INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA							6.964,06
10.1		HIDRAULICA							1.134,52
10.1.1	89957		SINAPI	UN	4,00	84,36	21,09	105,45	421,80
		PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (TUBO RAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA INCLUSIVE O CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014							
10.1.2	89987		SINAPI	UN	2,00	55,22	13,81	69,03	138,06
		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCA SEM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA AF_12/2014							
10.1.3	94498		SINAPI	UN	1,00	97,49	24,37	121,86	121,86
		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCA SEM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA AF_12/2014							
10.1.4	C3442		SEINFRA	UN	1,00	297,77	74,44	372,21	372,21
		CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO, 100L, COM SERVAÇÃO DE							
10.1.5	94796		SINAPI	UN	1,00	21,56	5,39	26,95	26,95
		TORNEIRA DE BOIA REAL ROSA VEL 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE AGUA FRIA AF_06/2016							
10.1.6	C0020		SEINFRA	UN	4,00	10,73	2,68	13,41	53,64
		ADAPTADOR PVC SOLID PLANT, S/ VÍVOS, PARA DN 1/2" X DN 3/4"							
10.2		SANITÁRIA							3.180,87
10.2.1	89482		SINAPI	UN	1,00	12,97	3,24	16,21	16,21
		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL AF_12/2014							
10.2.2	89848		SINAPI	M	5,00	14,08	3,52	17,60	88,00
		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOIR AEREO DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014							
10.2.3	89711		SINAPI	M	12,00	10,86	2,72	13,58	162,96
		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014							
10.2.4	89726		SINAPI	UN	6,00	5,14	1,29	6,43	38,58
		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014							
10.2.5	89744		SINAPI	UN	2,00	14,42	3,61	18,03	36,06
		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014							
10.2.6	C2832		SEINFRA	UN	1,00	2.271,25	567,81	2.839,06	2.839,06
		FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA							
10.3		LOUÇAS E METAIS							2.648,66
10.3.1	86988		SINAPI	UN	1,00	256,92	64,23	321,15	321,15
		TOILETE EM ALVENARIA FORNECIMENTO							



[Handwritten signatures and initials]

Confiança Construção e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME

10.3.2	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00	16,85	4,16	20,81	20,81
10.3.3	C1618	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	SEINFRA	UN	1,00	321,49	80,37	401,86	401,86
10.3.4	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	328,81	82,20	411,01	411,01
10.3.5	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00	110,40	27,60	138,00	138,00
10.3.6	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,85	380,56	95,15	475,73	1.355,83
									10.091,89
11		INSTALAÇÃO ELÉTRICAS							
11.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	874,40	216,60	1.093,00	1.093,00
11.2	C1947	PONTO DE ILUMINAÇÃO COM CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016	SEINFRA	PT	10,00	137,80	34,45	172,25	1.722,50
11.3	C1947	PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA E INTERRUPTORES INCLUINDO TOMADA + INTERRUPTOR 10x250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SEINFRA	PT	17,00	137,80	34,45	172,25	2.928,25
11.4	C1948	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (AR CONDICIONADO), RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SEINFRA	PT	4,00	91,25	22,81	114,06	456,24
11.5	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	4,00	116,48	29,62	148,10	592,40
11.6	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHUVA, PARA USO RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAS DE NEUTRO, TERMOFUSICO E NEUTRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	296,73	74,18	370,91	370,91
11.7	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 1P/1F, 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	8,00	9,09	2,27	11,36	90,88
11.8	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 1P/1F, 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	13,85	3,46	17,31	17,31
11.9	C1375	FIO ISOLADO PVC-P/750V 4MM2	SEINFRA	M	320,00	4,13	1,03	5,16	1.651,20
11.10	C1376	FIO ISOLADO PVC-P/750V 6MM2	SEINFRA	M	80,00	4,69	1,17	5,86	468,80
11.11	74041/002	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LETTOSUPLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	SINAPI	UN	10,00	56,03	14,01	70,04	700,40
12		SERVIÇOS FINAIS							
12.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	173,09	1,82	0,46	3,30	394,65
									VALOR ORÇAMENTO: 124.820,52
									VALOR BDI TOTAL: 31.208,90
									VALOR TOTAL: 156.029,42



Cento e Cinquenta e Seis Mil Vinte e Nove reais e Quarenta e Dois centavos

Juazeiro do Norte/CE, 16 de Fevereiro de 2018.

[Handwritten signatures and notes]



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF.	DATA: 16/02/2018		BDI: 25,00%	
LOCAL:	RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CEARÁ	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
		SINAPI	2017/11 COM DESONERAÇÃO	88,68%	01/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.248,06	1,44
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.333,20	2,14
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	20.641,69	13,23
3.1	FUNDAÇÕES	6.916,86	4,43
3.2	ESTRUTURAS	13.724,83	8,80
4	PAREDES E PAINÉIS	16.749,91	10,74
5	COBERTA	21.001,94	13,46
6	REVESTIMENTOS	31.453,33	20,16
7	PISOS	18.978,08	12,16
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10.828,21	6,94
9	PINTURA	13.346,41	8,55
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	6.964,05	4,46
10.1	HIDRÁULICA	1.134,52	0,73
10.2	SANITÁRIA	3.180,87	2,04
10.3	LOUÇAS E METAIS	2.648,66	1,70
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	10.091,89	6,47
12	SERVIÇOS FINAIS	394,65	0,25
	VALOR ORÇAMENTO:	124.820,52	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	31.208,90	
	VALOR TOTAL:	156.029,42	

Cento e Cinquenta e Seis Mil Vinte e Nove reais e Quarenta e Dois centavos

Juazeiro do Norte/CE, 16 de Fevereiro de 2018.

Luciany de Oliveira Lima
Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sou
Francisco Pereira de Sou
Engº Civil CREA RN 2637



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF.		DATA: 16/02/2018		BDI: 25,00%		
LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FÁRIAS BRITO - CE		FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 87,01%	MES: -	REF: 03/2016
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CEARÁ		SINAPI: 2017/11 COM DESONERAÇÃO	C.COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		MES: 50,78%	REF: 01/2018
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.246,06	100,00			100,00
			2.246,06			2.246,06
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.333,20	100,00			100,00
			3.333,20			3.333,20
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	20.641,69	70,00	30,00		100,00
			14.449,18	6.192,51		20.641,69
4	PAREDES E PAINÉIS	16.749,91	15,00	55,00	30,00	100,00
			2.512,49	9.212,45	5.024,97	16.749,91
5	COBERTA	21.001,94		20,00	80,00	100,00
				4.200,39	16.801,55	21.001,94
6	REVESTIMENTOS	31.453,33		15,00	85,00	100,00
				4.718,00	26.735,33	31.453,33
7	PISOS	18.978,08		15,00	85,00	100,00
				2.846,71	16.131,37	18.978,08
	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10.828,21		15,00	85,00	100,00
				1.624,23	9.203,98	10.828,21
9	PINTURA	13.346,41			100,00	100,00
					13.346,41	13.346,41
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	6.964,05			100,00	100,00
					6.964,05	6.964,05
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	10.091,89			100,00	100,00
					10.091,89	10.091,89
12	SERVIÇOS FINAIS	394,65			100,00	100,00
					394,65	394,65
		156.029,42	22.540,93	28.794,29	104.694,20	156.029,42
			22.540,93	51.335,22	156.029,42	

Juazeiro do Norte/CE, 16 de Fevereiro de 2018.

MS
[Signature]

[Signature]

[Signature]

Luciany de Oliveira Lima
Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

[Signature]

[Signature]

Francisco Pereira de Sou
Francisco Pereira de Sou
Engº Civil CREA RN 2637



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF.	DATA:	16/02/2018	
LOCAL:	RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO - CE	BDI:	25,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	67,01%
		SINAPI	2017/11 COM DESONERAÇÃO	88,68%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
			MES	REF.
			50,78%	03/2016
				01/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,7500
L	Lucro	5,3300
	TOTAL	6,0800

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	1,0000
	TOTAL	5,8200

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO ISS)	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Juazeiro do Norte/CE, 16 de Fevereiro de 2018.

Luciany de Oliveira Lima
Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de So
Francisco Pereira de So
Engº Civil CREA RN 263



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF.	DATA:	16/02/2018	BDI: 25,00%	
LOCAL:	RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CEARÁ	SINAPI:	2017/11 COM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%
				MES:	50,78%
				REF:	03/2018
					01/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,9700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

Luciany de Oliveira Lima
Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Souza
Francisco Pereira de Souza
Engº Civil CREA RN 2637



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500
	TOTAL	8,5400	3,5200

Horista = 88,68%

Mensalista = 50,78%

A + B + C + D

Juazeiro do Norte/CE, 16 de Fevereiro de 2018.

Luciany de Oliveira Lima

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF.	DATA:	16/02/2018	BDI:	25,00%
LOCAL:	RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO - GE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CEARÁ	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
		SINAPI	2017/11 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					01/2016

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	13,48	40,38
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	13,48	40,38
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	9,13	27,39
TOTAL MAO DE OBRA:					108,15

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	12,17	2,07
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	13,20	2,24
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	16,80	25,20
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRICÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	59,54	59,54
TOTAL MATERIAL:					89,06

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15-MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	0,01250000	316,61	3,96
TOTAL SERVIÇO:					3,86
VALOR ENCARGOS (87.01%):					51,36
VALOR COM ENCARGOS:					201,16
VALOR BDI (25.00%):					50,29
VALOR COM BDI:					251,45

1.2. 74077/002 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	9,00	0,18
00004491 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,03600000	5,77	0,21
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01000000	8,10	0,08
00010567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,03200000	4,10	0,13
TOTAL MATERIAL:					0,60

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	16,16	1,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	11,92	1,19
TOTAL SERVIÇO:					2,81
VALOR ENCARGOS (88.68%):					0,99
VALOR COM ENCARGOS:					3,41
VALOR BDI (25.00%):					0,85
VALOR COM BDI:					4,26

2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (M3)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	11,92	47,16
TOTAL SERVIÇO:					47,16
VALOR ENCARGOS (88.68%):					15,53
VALOR COM ENCARGOS:					47,16
VALOR BDI (25.00%):					11,79
VALOR COM BDI:					58,95

2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

EIRELI - ME



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	9,13	15,52
TOTAL MAO DE OBRA:						15,52
VALOR ENCARGOS (87.01%):						7,21
VALOR COM ENCARGOS:						15,51
VALOR BDI (25.00%):						3,88
VALOR COM BDI:						19,39

2.3. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,52	
TOTAL MAO DE OBRA:						15,52

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	37,95	
TOTAL MATERIAL:						37,95
VALOR ENCARGOS (87.01%):						7,22
VALOR COM ENCARGOS:						53,47
VALOR BDI (25.00%):						13,37
VALOR COM BDI:						66,84

3.1.1. C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	H	7,00000000	13,46	94,22	
12543	SERVENTE	H	9,63000000	9,13	87,92	
TOTAL MAO DE OBRA:						182,14

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	11,03	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	28,79	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	19,45	
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	149,06	
TOTAL MATERIAL:						208,33
VALOR ENCARGOS (87.01%):						84,75
VALOR COM ENCARGOS:						390,48
VALOR BDI (25.00%):						97,62
VALOR COM BDI:						488,10

3.1.2. 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,43700000	88,41	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48300000	17,68	
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,13000000	172,31	
TOTAL SERVICO:						278,40

VALOR ENCARGOS (88.68%):						54,69
VALOR COM ENCARGOS:						278,40
VALOR BDI (25.00%):						69,60
VALOR COM BDI:						348,00

3.1.3. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	0,08
00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,60500000	3,49
00004517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,56700000	0,49
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02800000	0,22

Luciany de Oliveira Lima
 CPF: 047.895.993-10
 Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	1,00800000	6,05	6,10
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	10,17	0,35
TOTAL MATERIAL:						10,73

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47100000	6,14
88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14500000	18,50
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	0,33
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01400000	0,25
TOTAL SERVIÇO:					25,22
VALOR ENCARGOS (88,68%):					9,07
VALOR COM ENCARGOS:					35,95
VALOR BDI (25,00%):					8,99
VALOR COM BDI:					44,94

3.1.4. 73990/001 - ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDações, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	22,00000000	148,50
92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDações, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	55,00000000	242,00
TOTAL SERVIÇO:					390,50
VALOR ENCARGOS (88,68%):					32,30
VALOR COM ENCARGOS:					390,50
VALOR BDI (25,00%):					97,63
VALOR COM BDI:					488,13

3.1.5. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	13,76
TOTAL EQUIPAMENTO:					13,76
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	54,78
TOTAL MAO DE OBRA:					54,78
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	29,42
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	126,00
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	39,63
TOTAL MATERIAL:					195,04
VALOR ENCARGOS (87,01%):					29,95
VALOR COM ENCARGOS:					283,58
VALOR BDI (25,00%):					65,90
VALOR COM BDI:					329,48

3.1.6. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65000000	26,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	53,64
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,30000000	0,33
TOTAL SERVIÇO:					80,80
VALOR ENCARGOS (88,68%):					27,50
VALOR COM ENCARGOS:					80,80

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



VALOR BDI (25.00%):	20,20
VALOR COM BDI:	101,00

3.1.7. 74106/001 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (M2)

MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,40000000	4,80	1,92
TOTAL MATERIAL:						1,92
SERVICO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	11,92	4,77
TOTAL SERVICOS:						4,77
VALOR ENCARGOS (88.68%):						1,57
VALOR COM ENCARGOS:						6,69
VALOR BDI (25.00%):						1,67
VALOR COM BDI:						8,36

3.2.1. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm (M2)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	10,47	14,13
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	13,46	18,17
TOTAL MAO DE OBRA:						32,31
MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (L 10 X 2,70)	SEINFRA	M2	0,43000000	10,82	4,65
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	11,09	22,19
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,56	5,44
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	4,64	7,42
12408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,25000000	7,05	1,76
TOTAL MATERIAL:						41,46
VALOR ENCARGOS (87.01%):						15,03
VALOR COM ENCARGOS:						73,76
VALOR BDI (25.00%):						16,44
VALOR COM BDI:						92,20

3.2.2. 73990/001 - ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (UN)


SERVICO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92917	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	22,00000000	6,75	148,50
92922	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	55,00000000	4,40	242,00
TOTAL SERVICOS:						390,50
VALOR ENCARGOS (88.68%):						32,30
VALOR COM ENCARGOS:						390,50
VALOR BDI (25.00%):						97,63
VALOR COM BDI:						488,13

3.2.3. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,27	13,76
TOTAL EQUIPAMENTO:						13,76
MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	9,13	54,78
TOTAL MAO DE OBRA:						54,78
MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	34,50	29,42
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,38	126,00

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	47,40	39,63	
						TOTAL MATERIAL:	195,04
						VALOR ENCARGOS (87.01%):	29,95
						VALOR COM ENCARGOS:	263,58
						VALOR BDI (25.00%):	65,90
						VALOR COM BDI:	329,48

3.2.4. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	13,46	67,30
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	9,13	73,04
					TOTAL MAO DE OBRA:	140,34
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	65,29
					VALOR COM ENCARGOS:	140,33
					VALOR BDI (25.00%):	35,08
					VALOR COM BDI:	175,41

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	H	1,00000000	13,46	13,46	
12543	SERVENTE	H	1,12000000	9,13	10,23	
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,69

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	34,50	0,52
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,56	1,21
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,38	0,82
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,32	7,88
					TOTAL MATERIAL:	10,42
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	11,02
					VALOR COM ENCARGOS:	34,11
					VALOR BDI (25.00%):	8,53
					VALOR COM BDI:	42,64

4.2. 71623 - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	9,00	0,18
00001346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	SINAPI	M2	0,20000000	20,80	4,16
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02000000	8,24	0,16
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,13000000	6,05	0,79
00010567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,18000000	4,10	0,74
					TOTAL MATERIAL:	6,69

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	16,16	2,10
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	16,26	4,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	11,92	5,36
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01400000	167,73	2,35
					TOTAL SERVIÇO:	14,69
					VALOR ENCARGOS (88.68%):	4,52
					VALOR COM ENCARGOS:	20,72
					VALOR BDI (25.00%):	5,18
					VALOR COM BDI:	25,90

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sou
Engº Civil CREA RN 2637



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



4.3. 73937/001 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	4,00000000	12,26	49,05
TOTAL MATERIAL:					49,05	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	16,28	13,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	11,92	10,13
88631	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00480000	241,30	1,18
TOTAL SERVICO:					25,11	
VALOR ENCARGOS (88.68%):					8,56	
VALOR COM ENCARGOS:					74,16	
VALOR BDI (25.00%):					18,54	
VALOR COM BDI:					92,70	

5.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	10,47	10,47
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					23,93	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	2,13	7,46
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	7,05	0,85
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 3X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,01	3,54
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	16,41	21,83
TOTAL MATERIAL:					33,67	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					11,13	
VALOR COM ENCARGOS:					57,60	
VALOR BDI (25.00%):					14,40	
VALOR COM BDI:					72,00	

5.2. COMP. 01 - COBERTURA COM TELHA CERAMICA, COM MATERIAL EXISTENTE (M2)


VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10,17
VALOR BDI (25.00%):	2,54
VALOR COM BDI:	12,71

5.3. 92592 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	38,60000000	3,40	131,14
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,37800000	13,43	5,07
00040598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	SINAPI	KG	92,34000000	5,00	461,93
TOTAL MATERIAL:					598,15	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,13300000	14,69	31,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	11,92	5,86
92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	154,14	154,14
TOTAL SERVICO:					191,34	
VALOR ENCARGOS (88.68%):					52,86	
VALOR COM ENCARGOS:					788,49	
VALOR BDI (25.00%):					197,37	

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



VALOR COM BDI:	986,86
----------------	--------

5.4. C0041 - ALGUEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	13,46	8,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64000000	9,13	5,84
TOTAL MAO DE OBRA:						13,92
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00500000	37,50	0,19
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,64800000	0,56	0,36
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,64800000	0,38	0,24
TOTAL MATERIAL:						0,79
VALOR ENCARGOS (87.01%):						6,48
VALOR COM ENCARGOS:						14,71
VALOR BDI (25.00%):						3,68
VALOR COM BDI:						18,39

5.5. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO		H	0,30000000	13,46	4,04
12543	SERVENTE		H	0,30000000	9,13	2,74
TOTAL MAO DE OBRA:						6,78
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	283,91	0,57
TOTAL SERVICOS:						0,57
VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,23
VALOR COM ENCARGOS:						7,34
VALOR BDI (25.00%):						1,84
VALOR COM BDI:						9,18

5.6. C0388 - BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	10,47	5,24
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	10,47	2,09
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	13,46	6,73
TOTAL MAO DE OBRA:						14,06
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,06000000	9,00	0,54
11826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	1,00000000	1,97	1,97
TOTAL MATERIAL:						2,51
VALOR ENCARGOS (87.01%):						6,54
VALOR COM ENCARGOS:						16,57
VALOR BDI (25.00%):						4,14
VALOR COM BDI:						20,71

5.7. 16519 - LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2") (M)

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	16,41
VALOR BDI (25.00%):	4,10
VALOR COM BDI:	20,51

5.8. 00001364 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 10 MM (M2)

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	16,55
VALOR BDI (25.00%):	4,14
VALOR COM BDI:	20,69

6.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00420000	292,41	1,23
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	16,26	1,14
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	11,92	0,08
TOTAL SERVIÇO:					2,45	
VALOR ENCARGOS (88.68%):					0,62	
VALOR COM ENCARGOS:					2,45	
VALOR BDI (25.00%):					0,61	
VALOR COM BDI:					3,06	

6.2. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 2CM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02130000	315,09	6,71
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	16,26	5,04
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	11,92	1,36
TOTAL SERVIÇO:					13,11	
VALOR ENCARGOS (88.68%):					3,25	
VALOR COM ENCARGOS:					13,11	
VALOR BDI (25.00%):					3,28	
VALOR COM BDI:					16,39	

6.3. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	13,46	8,08
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	9,13	5,48
TOTAL MAO DE OBRA:					13,55	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	211,25	5,28
TOTAL SERVIÇO:					5,28	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					7,37	
VALOR COM ENCARGOS:					12,84	
VALOR BDI (25.00%):					4,71	
VALOR COM BDI:					23,55	

6.4. 87272 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09000000	22,11	24,10
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,34	2,07
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,22000000	2,15	0,47
TOTAL MATERIAL:					26,64	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97000000	15,04	14,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	11,92	5,72
TOTAL SERVIÇO:					20,31	
VALOR ENCARGOS (88.68%):					7,10	
VALOR COM ENCARGOS:					46,95	

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



VALOR BDI (25.00%):	11,74
VALOR COM BDI:	58,69

6.5. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	13,46	18,84
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	9,13	12,78
TOTAL MÃO DE OBRA:						31,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	22,67	24,94
TOTAL MATERIAL:						24,94
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	447,72	8,95
TOTAL SERVIÇO:						8,95
VALOR ENCARGOS (87.01%):						17,47
VALOR COM ENCARGOS:						65,52
VALOR BDI (25.00%):						16,38
VALOR COM BDI:						81,90

6.6. C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 3mm EM CERÂMICA ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA		H	0,23000000	13,46	3,10
I2543	SERVENTE		H	0,23000000	9,13	2,10
TOTAL MÃO DE OBRA:						5,20
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	1,65200000	2,06	3,41
TOTAL MATERIAL:						3,41
VALOR ENCARGOS (87.01%):						2,41
VALOR COM ENCARGOS:						8,60
VALOR BDI (25.00%):						2,15
VALOR COM BDI:						10,75

6.7. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)


MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	13,46	2,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	9,13	1,83
TOTAL MÃO DE OBRA:						4,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67800000	2,06	1,39
TOTAL MATERIAL:						1,39
VALOR ENCARGOS (87.01%):						2,10
VALOR COM ENCARGOS:						5,91
VALOR BDI (25.00%):						1,48
VALOR COM BDI:						7,39

6.8. 96486 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	6,23	0,27
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,09560000	17,25	18,90
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,84990000	2,96	11,41
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	1,11	1,47

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,08	0,16
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	SINAPI	CENTO	0,01320000	9,56	0,13
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03330000	16,40	0,55
TOTAL MATERIAL:						32,90
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49940000	14,69	7,34
TOTAL SERVIÇO:						7,34
VALOR ENCARGOS (88.68%):						2,61
VALOR COM ENCARGOS:						40,23
VALOR BDI (25.00%):						10,06
VALOR COM BDI:						50,29

7.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	19,27	0,69
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,69
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	13,46	5,38
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	9,13	10,04
TOTAL MAO DE OBRA:						15,43
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	34,50	1,15
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	42,00	1,85
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,38	4,13
TOTAL MATERIAL:						7,12
VALOR ENCARGOS (87.01%):						7,40
VALOR COM ENCARGOS:						23,24
VALOR BDI (25.00%):						5,81
VALOR COM BDI:						29,05

7.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	13,46	8,08
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	9,13	5,48
TOTAL MAO DE OBRA:						13,55
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	24,46	26,90
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,50	12,00
TOTAL MATERIAL:						38,90
VALOR ENCARGOS (87.01%):						6,31
VALOR COM ENCARGOS:						52,46
VALOR BDI (25.00%):						13,12
VALOR COM BDI:						65,58

7.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	13,46	2,69
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	9,13	1,83
TOTAL MAO DE OBRA:						4,52
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	2,06	0,48
TOTAL MATERIAL:						0,48

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



VALOR ENCARGOS (87.01%):	2,10
VALOR COM ENCARGOS:	5,00
VALOR BDI (25.00%):	1,25
VALOR COM BDI:	6,25

7.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	13,46	6,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	9,13	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:						9,01
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	44,33	44,33
TOTAL MATERIAL:						44,33
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	371,14	1,39
TOTAL SERVICIO:						1,39
VALOR ENCARGOS (87.01%):						4,35
VALOR COM ENCARGOS:						54,73
VALOR BDI (25.00%):						13,68
VALOR COM BDI:						68,41

7.5. 94993 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO BOMBEADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	0,90	1,02
00004517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,45000000	0,87	0,39
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2) DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	12,16	13,65
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICIO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,07280000	183,74	13,38
TOTAL MATERIAL:						28,43
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13540000	16,16	2,19
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11830000	16,26	1,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	11,92	3,02
TOTAL SERVICIO:						7,14
VALOR ENCARGOS (88.68%):						2,50
VALOR COM ENCARGOS:						35,56
VALOR BDI (25.00%):						8,89
VALOR COM BDI:						44,45

7.6. 84089 - PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	39,54	39,54
TOTAL MATERIAL:						39,54
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	15,44	9,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	11,92	7,15
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00550000	263,00	1,45
TOTAL SERVICIO:						17,86
VALOR ENCARGOS (88.68%):						5,88
VALOR COM ENCARGOS:						57,40
VALOR BDI (25.00%):						14,35
VALOR COM BDI:						71,75

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



8.1. 90841 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90800	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	130,29	130,29
90805	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	1,00000000	46,62	46,62
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	269,18	269,18
90826	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00000000	19,58	39,16
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	54,73	54,73
TOTAL SERVIÇO:					539,98	
VALOR ENCARGOS (88.68%):					54,16	
VALOR COM ENCARGOS:					539,98	
VALOR BDI (25.00%):					135,00	
VALOR COM BDI:					674,98	

8.2. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90802	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	141,43	141,43
90817	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	1,00000000	54,71	54,71
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	287,36	287,36
90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00000000	21,70	43,40
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	69,91	69,91
TOTAL SERVIÇO:					596,81	
VALOR ENCARGOS (88.68%):					66,02	
VALOR COM ENCARGOS:					596,81	
VALOR BDI (25.00%):					149,20	
VALOR COM BDI:					746,01	

8.3. 73838/001 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	SINAPI	CJ	1,00000000	267,53	267,53
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO	SINAPI	M2	1,89000000	208,02	393,16
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	SINAPI	UN	1,00000000	798,34	798,34
00011523	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	SINAPI	UN	1,00000000	8,06	8,06
TOTAL MATERIAL:					1467,08	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	14,45	4,34
TOTAL SERVIÇO:					4,34	
VALOR ENCARGOS (88.68%):					1,53	
VALOR COM ENCARGOS:					1.471,41	
VALOR BDI (25.00%):					367,85	
VALOR COM BDI:					1.839,26	

8.4. 94584 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034370	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,20 (AXL) M COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO) INCLUSO GUARNICAO	SINAPI	UN	0,69400000	568,70	394,67
TOTAL MATERIAL:					394,67	
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49100000	16,26	24,24
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74600000	11,92	8,89
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00900000	263,00	2,37
TOTAL SERVIÇO:					35,50	
VALOR ENCARGOS (88.68%):					12,12	
VALOR COM ENCARGOS:					430,18	
VALOR BDI (25.00%):					107,55	
VALOR COM BDI:					537,73	

8.5. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	13,46	4,71
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,25000000	9,13	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:					20,45	
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00100000	37,50	0,04	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15000000	0,38	0,06	
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	1,00000000	217,80	217,80	
TOTAL MATERIAL:					217,89	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					9,52	
VALOR COM ENCARGOS:					238,35	
VALOR BDI (25.00%):					59,59	
VALOR COM BDI:					297,94	

9.1. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)


MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,10000000	0,26	0,03
00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	0,04890000	30,75	1,50
TOTAL MATERIAL:					1,53	
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	18,19	5,05
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	11,92	1,36
TOTAL SERVIÇO:					6,41	
VALOR ENCARGOS (88.68%):					2,29	
VALOR COM ENCARGOS:					7,94	
VALOR BDI (25.00%):					1,99	
VALOR COM BDI:					9,93	

9.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	10,47	3,66
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	13,46	5,38
TOTAL MAO DE OBRA:					9,06	
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,41	0,10
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	7,53	0,90
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	9,43	1,60

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



TOTAL MATERIAL:	2,81
VALOR ENCARGOS (87.01%):	4,21
VALOR COM ENCARGOS:	11,66
VALOR BDI (25.00%):	2,92
VALOR COM BDI:	14,58

9.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	10,47	3,66
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	13,46	5,38
TOTAL MAO DE OBRA:						9,05

MATERIAL	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	7,85	0,39
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,41	0,10
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	12,48	1,50
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	10,09	1,71

TOTAL MATERIAL:	3,71
VALOR ENCARGOS (87.01%):	4,21
VALOR COM ENCARGOS:	12,76
VALOR BDI (25.00%):	3,19
VALOR COM BDI:	15,95

9.4. C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERIA/EXTERNA S/ROLO (M2)

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	10,47	3,46
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	13,46	6,73
TOTAL MAO DE OBRA:						10,19

MATERIAL	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	4,58	5,95

TOTAL MATERIAL:	5,95
VALOR ENCARGOS (87.01%):	4,74
VALOR COM ENCARGOS:	16,13
VALOR BDI (25.00%):	4,03
VALOR COM BDI:	20,16

9.5. 74065/003 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

MATERIAL	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,40000000	0,26	0,11
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04000000	8,84	0,35
00006086	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0,05600000	30,39	1,70
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,16000000	16,46	2,63

TOTAL MATERIAL:	4,79
VALOR ENCARGOS (88.68%):	3,74
VALOR COM ENCARGOS:	15,44
VALOR BDI (25.00%):	3,86
VALOR COM BDI:	19,30

SERVICO	SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	16,19	6,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	11,92	4,17

TOTAL SERVICO:	10,65
VALOR ENCARGOS (88.68%):	3,74
VALOR COM ENCARGOS:	15,44
VALOR BDI (25.00%):	3,86
VALOR COM BDI:	19,30

10.1.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 (UN)

SERVICO	SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	2,14000000	13,11	28,06
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,18000000	5,28	6,23
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00000000	9,24	9,24
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,89000000	7,29	6,49
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,14000000	8,20	17,55
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,14000000	7,85	16,80
TOTAL SERVIÇO:						84,36
VALOR ENCARGOS (88.68%):						25,55
VALOR COM ENCARGOS:						84,36
VALOR BDI (25.00%):						21,09
VALOR COM BDI:						105,45

10.1.2. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01300000	6,69	0,09
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1,00000000	47,26	47,26
TOTAL MATERIAL:					47,34

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	13,06	3,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	16,23	4,87
TOTAL SERVIÇO:					7,87
VALOR ENCARGOS (88.68%):					2,81
VALOR COM ENCARGOS:					55,22
VALOR BDI (25.00%):					13,81
VALOR COM BDI:					69,03

10.1.3. 94498 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,03800000	6,69	0,25
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	UN	1,00000000	73,28	73,28
TOTAL MATERIAL:					73,53

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81850000	13,06	10,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81800000	16,23	13,28
TOTAL SERVIÇO:					23,97
VALOR ENCARGOS (88.68%):					8,50
VALOR COM ENCARGOS:					97,49
VALOR BDI (25.00%):					24,37
VALOR COM BDI:					121,86

10.1.4. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,70000000	9,13	6,39
TOTAL MAO DE OBRA:					6,39


MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,00000000	291,38	291,38
TOTAL MATERIAL:					291,38
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,98

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



VALOR COM ENCARGOS:	297,77
VALOR BDI (25.00%):	74,44
VALOR COM BDI:	372,21

10.1.5. 94796 - TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00700000	6,69	0,05
00011824	TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	15,59	15,59
TOTAL MATERIAL:						15,64
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	13,06	2,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	16,23	3,28
TOTAL SERVICIO:						5,92
VALOR ENCARGOS (88,68%):						2,10
VALOR COM ENCARGOS:						21,56
VALOR BDI (25,00%):						5,39
VALOR COM BDI:						26,95

10.1.6. C0020 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/ CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR		H	0,09000000	10,47	0,94
12320	ENCANADOR		H	0,09000000	13,46	1,21
TOTAL MAO DE OBRA:						2,15
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,20	8,20
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	28,69	0,07
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,29	0,23
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	20,48	0,08
TOTAL MATERIAL:						8,58
VALOR ENCARGOS (87,01%):						1,00
VALOR COM ENCARGOS:						10,73
VALOR BDI (25,00%):						2,68
VALOR COM BDI:						13,41

10.2.1. 89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	25,67	0,38
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	7,08	7,08
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,02000000	9,40	0,19
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	22,30	0,50
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,83	0,83
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03650000	0,90	0,03
TOTAL MATERIAL:						9,01
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	13,06	1,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	16,23	2,19
TOTAL SERVICIO:						3,95
VALOR ENCARGOS (88,68%):						1,40
VALOR COM ENCARGOS:						12,97
VALOR BDI (25,00%):						3,24

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



VALOR COM BDI: 16,21

10.2.2. 89848 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01380000	25,67	0,35
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	4,99	5,24
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	22,30	0,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,09000000	0,90	0,08
TOTAL MATERIAL:						6,17
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27000000	13,06	3,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27000000	16,23	4,38
TOTAL SERVICOS:						7,91
VALOR ENCARGOS (88.68%):						2,81
VALOR COM ENCARGOS:						14,08
VALOR BDI (25.00%):						3,52
VALOR COM BDI:						17,60

10.2.3. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	1,89	1,98
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10000000	0,90	0,09
TOTAL MATERIAL:						2,07
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	13,06	3,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	16,23	4,67
TOTAL SERVICOS:						8,79
VALOR ENCARGOS (88.68%):						3,12
VALOR COM ENCARGOS:						10,86
VALOR BDI (25.00%):						2,72
VALOR COM BDI:						13,58

10.2.4. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00990000	25,67	0,25
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,61	1,61
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	22,30	0,33
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	0,90	0,02
TOTAL MATERIAL:						2,21
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	13,06	1,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	16,23	1,62
TOTAL SERVICOS:						2,93
VALOR ENCARGOS (88.68%):						1,04
VALOR COM ENCARGOS:						5,14
VALOR BDI (25.00%):						1,29
VALOR COM BDI:						6,43

10.2.5. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



0000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,65	1,65
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,02	5,02
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOS COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	9,40	0,43
TOTAL MATERIAL:						7,10
SERVICO						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	13,06	3,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	16,23	4,06
TOTAL SERVICIO:						7,32
VALOR ENCARGOS (88.68%):						2,60
VALOR COM ENCARGOS:						14,42
VALOR BDI (25.00%):						3,61
VALOR COM BDI:						18,03

10.2.6. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	9,13	18,26
TOTAL MAO DE OBRA:						18,26
MATERIAL						
10280	BRITA		M3	1,49200000	42,00	62,66
12298	CURVA PVC LONGA DN 100		UN	3,00000000	17,53	52,58
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 (NBR 5688)		M	2,50000000	7,37	18,41
TOTAL MATERIAL:						133,66
SERVICO						
C0073	ALVENARIA DE TUIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	34,11	342,81
C0074	ALVENARIA DE TUIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	58,98	762,02
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	5,48	229,39
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	235,14	68,19
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	249,02	148,91
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	40,56	74,63
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	13,55	149,05
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	24,18	344,32
TOTAL SERVICIO:						2119,33
VALOR ENCARGOS (87.01%):						657,09
VALOR COM ENCARGOS:						2.271,25
VALOR BDI (25.00%):						567,81
VALOR COM BDI:						2.839,06

10.3.1. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL						
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	SINAPI	UN	2,00000000	7,87	15,74
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,12	1,12
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	217,77	217,77
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,14690000	29,90	4,39
TOTAL MATERIAL:						239,02
SERVICO						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78000000	16,23	12,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	11,92	5,24
TOTAL SERVICIO:						17,90
VALOR ENCARGOS (88.68%):						6,36

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sou
Engº Civil CREA RN 2637



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



VALOR COM ENCARGOS:	256,92
VALOR BDI (25.00%):	64,23
VALOR COM BDI:	321,15

10.3.2. 00000377 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN)

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	16,65
VALOR BDI (25.00%):	4,16
VALOR COM BDI:	20,81

10.3.3. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	10,47	34,55
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	13,46	44,42
TOTAL MAO DE OBRA:					78,97	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,13	0,26
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	12,05	24,09
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	M	1,12000000	0,29	0,32
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	UN	1,00000000	122,98	122,98
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	UN	2,00000000	1,91	3,83
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	UN	1,00000000	58,13	58,13
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	UN	1,00000000	32,93	32,93
TOTAL MATERIAL:					242,52	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					36,75	
VALOR COM ENCARGOS:					321,49	
VALOR BDI (25.00%):					80,37	
VALOR COM BDI:					401,86	

10.3.4. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	10,47	20,94
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	13,46	26,92
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	13,46	26,92
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	9,13	18,26
TOTAL MAO DE OBRA:					93,04	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	37,50	0,71
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	3,11	1,86
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,38	3,69
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	47,40	1,23
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	70,28	70,28
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	24,02	24,02
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	4,88	5,36
I2487	PIA EM INOX 1,20x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	102,38	102,38
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	26,25	26,25
TOTAL MATERIAL:					235,77	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					43,29	
VALOR COM ENCARGOS:					328,81	
VALOR BDI (25.00%):					82,20	
VALOR COM BDI:					411,01	


10.3.5. 86927 - TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 (UN)

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	83,52	83,52
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	4,12	4,12
86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4? X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	10,92	10,92
86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	11,84	11,84
TOTAL SERVIÇO:					110,40
VALOR ENCARGOS (88.68%):					8,38
VALOR COM ENCARGOS:					110,40
VALOR BDI (25.00%):					27,60
VALOR COM BDI:					138,00

10.3.6. C0358 - BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	13,46	26,92
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	9,13	18,26
TOTAL MAO DE OBRA:					45,18

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA		M3	0,00800000	37,50	0,30
10185 BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO		M2	1,00000000	333,90	333,90
10805 CIMENTO PORTLAND		KG	3,20000000	0,38	1,20
TOTAL MATERIAL:					335,40
VALOR ENCARGOS (87.01%):					21,02
VALOR COM ENCARGOS:					380,58
VALOR BDI (25.00%):					95,15
VALOR COM BDI:					475,73

11.1. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	10,47	50,26
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	13,46	64,61
TOTAL MAO DE OBRA:					114,88

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,62	1,85
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,72	2,16
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	6,04	12,08
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	3,25	3,25
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	55,73	55,73
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	236,78	236,78
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,76	1,76
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	1,65	2,48
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	36,28	36,28
11720 POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	SEINFRA	UN	1,00000000	407,18	407,18
TOTAL MATERIAL:					759,53
VALOR ENCARGOS (87.01%):					53,45
VALOR COM ENCARGOS:					874,40
VALOR BDI (25.00%):					218,60
VALOR COM BDI:					1.093,00

11.2. C1947 - PONTO DE ILUMINAÇÃO COM CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016 (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	10,47	31,41
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	13,46	40,38

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	9,13	22,83
TOTAL MAO DE OBRA:						94,62
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	0,91	10,89
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	0,80	0,80
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,56	5,56
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,58	1,58
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	6,23	0,62
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,40	7,20
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,58	1,58
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,52	1,56
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	12,17	12,17
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,62	1,25
TOTAL MATERIAL:						43,19
VALOR ENCARGOS (87.01%):						44,02
VALOR COM ENCARGOS:						137,80
VALOR BDI (25.00%):						34,45
VALOR COM BDI:						172,25

11.3. C1947 - PONTO ELETRICO PARA TOMADA E INTERRUPTORES INCLUINDO TOMADA + INTERRUPTOR 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 (PT)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	3,00000000	10,47	31,41
12312	ELETRICISTA		H	3,00000000	13,46	40,38
12543	SERVENTE		H	2,50000000	9,13	22,83
TOTAL MAO DE OBRA:						94,62
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	0,91	10,89
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	0,80	0,80
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,56	5,56
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,58	1,58
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	6,23	0,62
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,40	7,20
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,58	1,58
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,52	1,56
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	12,17	12,17
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,62	1,25
TOTAL MATERIAL:						43,19
VALOR ENCARGOS (87.01%):						44,02
VALOR COM ENCARGOS:						137,80
VALOR BDI (25.00%):						34,45
VALOR COM BDI:						172,25

11.4. C1948 - PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS (AR CONDICIONADO), RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA -ELETRICA, - ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAME1VT-0.- AF 01/2016 (PT)

12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,96000000	4,50	22,32
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	3,96000000	1,20	4,75
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,45000000	0,56	1,36
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,46000000	0,38	0,92
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,96000000	0,60	1,18
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,96000000	0,90	1,76
TOTAL MATERIAL:						32,29
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,63459506	10,47	17,11
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,63459506	13,46	22,00

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sou
Engº Civil CREA RN 2637



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,32252418	9,13	12,07
TOTAL MAO DE OBRA:						51,19
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,16000000	1,84	2,13
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	0,96000000	2,33	2,23
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	0,97000000	1,65	1,60
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	0,97000000	1,73	1,67
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	37,50	0,13
TOTAL MATERIAL:						7,77
VALOR ENCARGOS (87.01%):						23,81
VALOR COM ENCARGOS:						91,25
VALOR BDI (25.00%):						22,81
VALOR COM BDI:						114,06

11.5. 93144 - PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	8,80
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,64
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	17,27
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4,00000000	12,44
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	10,36
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	18,00000000	50,40
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	2,25
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	8,55
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,76
TOTAL SERVIÇO:					118,48
VALOR ENCARGOS (88.68%):					27,93
VALOR COM ENCARGOS:					118,48
VALOR BDI (25.00%):					29,62
VALOR COM BDI:					148,10

Handwritten signature and initials

11.6. 83463 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	237,47
TOTAL MATERIAL:					237,47
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	26,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	32,84
TOTAL SERVIÇO:					59,28
VALOR ENCARGOS (88.68%):					21,11
VALOR COM ENCARGOS:					296,73
VALOR BDI (25.00%):					74,18
VALOR COM BDI:					370,91

Handwritten signature

11.7. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Large handwritten signature

Francisco Pereira de So
Engº Civil CREA RN 263



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	7,04	7,04
TOTAL MATERIAL:						7,04
SERVICO						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	16,42	2,05
TOTAL SERVICOS:						2,05
VALOR ENCARGOS (88.68%):						0,76
VALOR COM ENCARGOS:						9,09
VALOR BDI (25.00%):						2,27
VALOR COM BDI:						11,36

11.8. 74130/002 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)						
MATERIAL						
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	11,80	11,80
TOTAL MATERIAL:						11,80
SERVICO						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	16,42	2,05
TOTAL SERVICOS:						2,05
VALOR ENCARGOS (88.68%):						0,75
VALOR COM ENCARGOS:						13,85
VALOR BDI (25.00%):						3,46
VALOR COM BDI:						17,31


11.9. C1375 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	10,47	1,26
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	13,46	1,62
TOTAL MAO DE OBRA:						2,87
MATERIAL						
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,24	1,26
TOTAL MATERIAL:						1,26
VALOR ENCARGOS (87.01%):						1,33
VALOR COM ENCARGOS:						4,13
VALOR BDI (25.00%):						1,03
VALOR COM BDI:						5,16

11.10. C1376 - FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	10,47	1,36
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	13,46	1,75
TOTAL MAO DE OBRA:						3,11
MATERIAL						
11174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,55	1,58
TOTAL MATERIAL:						1,58
VALOR ENCARGOS (87.01%):						1,44
VALOR COM ENCARGOS:						4,69
VALOR BDI (25.00%):						1,17
VALOR COM BDI:						5,86

11.11. 74041/002 - LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W (UN)						
MATERIAL						
00003753	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	SINAPI	UN	1,00000000	5,49	5,49
00003803	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	26,84	26,84

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	13,21	10,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	16,42	13,14
TOTAL MATERIAL:						32,33
TOTAL SERVICOS:						23,70
VALOR ENCARGOS (88.68%):						8,45
VALOR COM ENCARGOS:						56,03
VALOR BDI (25.00%):						14,01
VALOR COM BDI:						70,04


12.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	2,99	0,15
TOTAL MATERIAL:						0,15
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	11,92	1,67
TOTAL SERVICOS:						1,67
VALOR ENCARGOS (88.68%):						0,55
VALOR COM ENCARGOS:						1,82
VALOR BDI (25.00%):						0,46
VALOR COM BDI:						2,28

Juazeiro do Norte/CE, 16 de Fevereiro de 2018.

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



PROPOSTA DE PREÇOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FARIAS BRITO - CE.**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1**, cujo objeto é Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção do Centro de Abastecimento da Farmácia do Município de Farias Brito/CE, pelo preço global de **RS: 156.029,42 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Vinte e Nove reais e Quarenta e Dois centavos)**, com prazo de execução conforme o Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). Luciany de Oliveira Lima, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 2002029188374 e CPF nº 047.895.993-10, Como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Juazeiro do Norte/CE, 16 de Fevereiro de 2018

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA RN 2637-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA -CAF.


LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CEARÁ

DATA: 16/02/2018 BDI: 25,00%

PONTE: SEINFRA
VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%
HORA: 2017/11 COM DESONERAÇÃO 88,68%
MÊS: 03/2016
DATA REF: 01/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C-4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	7,00	201,16	50,28	251,45	1.508,70
1.2	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	SINAPI	M2	173,09	3,41	0,85	4,26	737,36
MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	SINAPI	M3	14,01	47,16	11,79	58,95	766,94
2.2	C-2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	13,01	15,51	3,88	19,39	252,26
2.3	C-0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	34,62	53,47	13,37	66,84	2.314,00
FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS									
FUNDAÇÕES									
3.1	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUDO COM ARGAMASSA DE C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	4,10	390,48	99,00	489,48	2.001,21
3.1.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIERES	SINAPI	M3	0,49	278,40	69,60	348,00	170,52
3.1.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	SINAPI	M2	27,31	35,95	8,99	44,94	1.227,31
3.1.4	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0/13 DE ENGRABETE	SINAPI	UN	3,53	390,50	97,63	488,13	1.723,10
3.1.5	C-0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,53	263,58	75,90	329,48	1.163,06
3.1.6	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	3,53	90,80	20,20	101,00	356,53
3.1.7	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	SINAPI	M2	32,91	6,69	1,67	8,36	275,13
ESTRUTURAS									
3.2	C-2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL 3X	SEINFRA	M2	105,04	73,76	18,44	92,20	9.961,29
3.2.1	73990/004	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0/13 DE CONCRETO	SINAPI	UN	3,79	390,50	97,63	488,13	1.850,01
3.2.2	C-0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,79	263,58	65,90	329,48	1.248,73
3.2.4	C-1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	SEINFRA	M3	3,79	140,33	35,08	175,41	664,80
PAREDES E PAINÉIS									
4.1	C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÁMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	374,59	34,11	8,53	42,64	15.972,52
4.2	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	SINAPI	M	8,54	20,72	5,18	25,90	221,19
4.3	73997/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	6,00	74,16	18,54	92,70	556,20
									2.246,06
									6.916,86
									20.641,69
									13.724,83
									16.749,91




[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5	COBERTA															21.001,94
5.1	C460	MADREAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2		196,42	57,60	14,40	72,00		14,142,24					14.142,24
5.2	COMP. 01	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COM MATERIAL EXISTENTE	SEINFRA	M2		196,42	10,17	2,94	12,71		2.496,50					2.496,50
5.3	92592	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO CIMENTAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN		3,00	788,49	197,37	986,86		2.960,58					2.960,58
5.4	C0041	ALGUEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL	SEINFRA	M		8,80	14,71	3,68	18,39		161,83					161,83
5.5	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M		49,80	7,34	1,84	9,18		455,33					455,33
5.6	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M		25,00	16,57	4,14	20,71		517,75					517,75
5.7	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 X 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M		7,00	16,41	4,10	20,51		143,57					143,57
5.8	00001364	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE 22 X 1,6" M, E = 10 MM	SINAPI	M2		6,00	16,55	4,14	20,69		124,14					124,14
6	REVESTIMENTOS															31.453,33
6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2		749,18	2,45	0,61	3,06		2.292,49					2.292,49
6.2	87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2		43,69	13,11	3,28	16,39		716,08					716,08
6.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REPARAR TRACO 1:7	SEINFRA	M2		705,49	18,84	4,71	23,55		16.614,29					16.614,29
6.4	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIORES, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTE INTERIORES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2		35,96	46,95	11,74	58,69		2.110,49					2.110,49
6.5	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2		8,09	65,52	16,38	81,90		662,57					662,57
6.6	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 3mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2		8,09	8,60	2,15	10,75		86,97					86,97
6.7	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 5mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 10x10 cm (100 cm²) E FORÇELZADOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2		35,96	5,91	1,48	7,39		265,74					265,74
6.8	96486	FORRO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COM UMIDADE INCLUSIVE BANHEIRO. AF_05/2017, P.	SINAPI	M2		173,09	40,23	10,06	50,29		8.704,70					8.704,70
																18.976,08
7.1	C1941	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2		173,09	23,24	5,81	29,05		5.028,26					5.028,26
7.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2		173,09	52,46	13,12	65,58		11.351,24					11.351,24
7.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2		173,09	5,00	1,25	6,25		1.091,81					1.091,81
7.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L = 15cm	SEINFRA	M		6,40	54,73	13,68	68,41		437,82					437,82
7.5	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2		11,36	35,56	8,89	44,45		504,95					504,95
7.6	84089	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M		8,00	57,40	14,35	71,75		574,00					574,00
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS															10.826,21
8.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN		1,00	539,98	135,00	674,98		674,98					674,98



Handwritten signature

Handwritten initials 'CFS'

Handwritten signature

Handwritten signature

8.2	90843		SINAPI	UN	5,00	596,81	149,20	746,01	3.730,05
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOÇA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X10CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015									
8.3	73838/001		SINAPI	UN	2,00	1.471,41	387,86	1.859,26	3.678,52
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS									
8.4	94584		SINAPI	M2	1,68	430,18	107,55	537,73	903,39
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016									
8.5	C3659		SEINFRA	M2	6,18	238,35	59,59	297,94	1.841,27
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO									
9	PINTURA								
9.1	88497		SINAPI	M2	380,56	7,94	1,99	9,93	13.346,41
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014									
9.2	C1615		SEINFRA	M2	380,56	11,66	2,92	14,58	3.778,96
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA									
9.3	C1614		SEINFRA	M2	176,07	12,76	3,19	15,95	5.548,56
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA									
9.4	C2233		SEINFRA	M2	34,42	16,13	4,03	20,16	2.808,32
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA, CÍRCULO									
9.5	74065/003		SINAPI	M2	26,77	15,44	3,86	19,30	693,91
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO									
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA								
10.1	HIDRAULICA								
10.1.1	89957		SINAPI	UN	4,00	84,36	21,09	105,45	421,80
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (RAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAV. COM ACABAMENTO E CANOPLA. AF_12/2014									
10.1.2	89987		SINAPI	UN	2,00	55,22	13,81	69,03	138,06
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAV. COM ACABAMENTO E CANOPLA. AF_12/2014									
10.1.3	94498		SINAPI	UN	1,00	97,49	24,37	121,86	121,86
CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE REGISTRO DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016									
10.1.4	C3442		SEINFRA	UN	1,00	297,77	74,44	372,21	372,21
CAXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS, CAP. 100L									
10.1.5	94796		SINAPI	UN	1,00	21,56	5,39	26,95	26,95
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2016									
10.1.6	C0020		SEINFRA	UN	4,00	10,73	2,68	13,41	53,64
ADAPTADOR PVC SOLID PLAIN, 3/4" X 1/2" X 1/2". AF_06/2016									
10.2	SANITÁRIA								
10.2.1	89492		SINAPI	UN	1,00	12,97	3,24	16,21	16,21
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014									
10.2.2	89948		SINAPI	M	5,00	14,08	3,52	17,60	88,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBSOLTIOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014									
10.2.3	89711		SINAPI	M	12,00	10,86	2,72	13,58	162,96
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014									
10.2.4	89726		SINAPI	UN	6,00	5,14	1,29	6,43	38,58
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014									
10.2.5	89744		SINAPI	UN	2,00	14,42	3,61	18,03	36,06
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014									
10.2.6	C2832		SEINFRA	UN	1,00	2.271,25	567,81	2.839,06	2.839,06
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA									
10.3	LOUÇAS E METAIS								
10.3.1	86688		SINAPI	UN	1,00	256,92	64,23	321,15	2.648,66
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013									



Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

875

[Handwritten signature]

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME

10.3.2	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00	16,65	4,16	20,81	20,81
10.3.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	321,49	80,37	401,86	401,86
10.3.4	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	328,81	82,20	411,01	411,01
10.3.5	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00	110,40	27,60	138,00	138,00
10.3.6	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPL0 (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,85	380,58	95,15	475,73	1.355,83
11		INSTALAÇÃO ELÉTRICAS							10.091,89
11.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	SEINFRA	UN	1,00	874,40	218,60	1.093,00	1.093,00
11.2	C1947	PONTO DE ILUMINAÇÃO COM CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SEINFRA	PT	10,00	137,80	34,45	172,25	1.722,50
11.3	C1947	PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA E INTERRUPTORES INCLUINDO TOMADA + INTERRUPTOR AF_01/2016	SEINFRA	PT	17,00	137,80	34,45	172,25	2.928,25
11.4	C1948	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (AR CONDICIONADO), RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SEINFRA	PT	4,00	91,25	22,81	114,06	456,24
11.5	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	4,00	118,48	29,62	148,10	592,40
11.6	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CASA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAS DE DISTRIBUIÇÃO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	298,73	74,16	370,91	370,91
11.7	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PARA C/ALIMENTAÇÃO DE 30 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	8,00	9,09	2,27	11,36	90,88
11.8	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PARA C/ALIMENTAÇÃO DE 35 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	13,85	3,46	17,31	17,31
11.9	C4375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	320,00	4,13	1,03	5,16	1.651,20
11.10	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	80,00	4,68	1,17	5,88	468,80
11.11	74041/002	LUMINÁRIA GLOBO VÍDR0 LEITOSO/PLAFONIER/B0CAL/LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	SINAPI	UN	10,00	56,03	14,01	70,04	700,40
12		SERVIÇOS FINAIS							
12.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	173,09	1,82	0,46	3,30	394,65
									VALOR ORÇAMENTO: 124.820,52
									VALOR BDI TOTAL: 31.208,90
									VALOR TOTAL: 156.029,42


Cento e Cinquenta e Seis Mil Vinte e Nove reais e Quarenta e Dois centavos



Juazeiro do Norte/CE, 16 de Fevereiro de 2018.

Luciany de Oliveira Lima
Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF	DATA: 16/02/2018	BDI: 25,00%			
LOCAL:	RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CEARÁ	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/11 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	01/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.246,06	1,44
2	MOVIMENTO DE TERRA		3.333,20	2,14
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS		20.641,69	13,23
3.1	FUNDAÇÕES		6.916,86	4,43
3.2	ESTRUTURAS		13.724,83	8,80
4	PAREDES E PAINÉIS		16.749,91	10,74
5	COBERTA		21.001,94	13,46
6	REVESTIMENTOS		31.453,33	20,16
7	PISOS		18.978,08	12,16
	ESQUADRIAS E FERRAGENS		10.828,21	6,94
9	PINTURA		13.346,41	8,55
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		6.964,05	4,46
10.1	HIDRÁULICA		1.134,52	0,73
10.2	SANITÁRIA		3.180,87	2,04
10.3	LOUÇAS E METAIS		2.648,66	1,70
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS		10.091,89	6,47
12	SERVIÇOS FINAIS		394,65	0,25
	VALOR ORÇAMENTO:		124.820,52	100,00
	VALOR BDI TOTAL:		31.208,90	
	VALOR TOTAL:		156.029,42	



Cento e Cinquenta e Seis Mil Vinte e Nove reais e Quarenta e Dois centavos

Juazeiro do Norte/CE, 16 de Fevereiro de 2018.

Luciany de Oliveira Lima
Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF.	DATA : 16/02/2018	BDI : 25,00%			
LOCAL:	RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CEARÁ	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/11 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,78%	01/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.246,06	100,00 2.246,06			100,00 2.246,06
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.333,20	100,00 3.333,20			100,00 3.333,20
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	20.641,69	70,00 14.449,18	30,00 6.192,51		100,00 20.641,69
4	PAREDES E PAINÉIS	16.749,91	15,00 2.512,49	55,00 9.212,45	30,00 5.024,97	100,00 16.749,91
5	COBERTA	21.001,94		20,00 4.200,39	80,00 16.801,55	100,00 21.001,94
6	REVESTIMENTOS	31.453,33		15,00 4.718,00	85,00 26.735,33	100,00 31.453,33
7	PISOS	18.978,08		15,00 2.846,71	85,00 16.131,37	100,00 18.978,08
	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10.828,21		15,00 1.624,23	85,00 9.203,98	100,00 10.828,21
9	PINTURA	13.346,41			100,00 13.346,41	100,00 13.346,41
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	6.964,05			100,00 6.964,05	100,00 6.964,05
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	10.091,89			100,00 10.091,89	100,00 10.091,89
12	SERVIÇOS FINAIS	394,65			100,00 394,65	100,00 394,65
		156.029,42	22.540,93	28.794,29	104.694,20	156.029,42
			22.540,93	51.335,22	156.029,42	

Juazeiro do Norte/CE, 16 de Fevereiro de 2018.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature: Luciany de Oliveira Lima]
Luciany de Oliveira Lima
CPF. 047.895.993-10
Titular da Empresa

[Handwritten signature]
Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF	DATA:	16/02/2018	BDI:	25,00%
LOCAL:	RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CEARÁ	SINAPI:	2017/11 COM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:	50,78%
				REF:	03/2016
					01/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,7500
L	Lucro	5,3300
	TOTAL	6,0800

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	1,0000
	TOTAL	5,8200

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO ISS)	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Juazeiro do Norte/CE, 16 de Fevereiro de 2018.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: Luciany de Oliveira Lima
 Luciany de Oliveira Lima
 CPF: 047.895.993-10
 Titular da Empresa

Large handwritten signature

Handwritten signature
 Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF.	DATA:	16/02/2018	
LOCAL:	RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO - CE	BDI:	25,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CEARÁ	FONTE:	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
		SINAPI	2017/11 COM DESONERAÇÃO	88,68%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	50,78%
				01/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

Luciany de Oliveira Lima
Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de S
Francisco Pereira de S
Engº Civil CREA RN 26



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA
EIRELI - ME



A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriatos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500
	TOTAL	8,5400	3,5200

Horista = 88,68%
Mensalista = 50,78%

A + B + C + D

Juazeiro do Norte/CE, 16 de Fevereiro de 2018.

Luciany de Oliveira Lima
Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa
Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D