


JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55422115	9,13	14,19
TOTAL MAO DE OBRA:					14,19	
VALOR:					14,19	

2.3. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55419518	9,13	14,19
TOTAL MAO DE OBRA:					14,19	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,00565571	46,00	46,26
TOTAL MATERIAL:					46,26	
VALOR:					60,45	

3.1.1. C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,40244056	13,46	86,18
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,80792894	9,13	80,42
TOTAL MAO DE OBRA:					166,59	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,29250007	46,00	13,46
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	47,44208455	0,74	35,11
305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	47,44208455	0,50	23,72
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	727,13432076	0,25	181,78
TOTAL MATERIAL:					254,07	
VALOR:					420,66	

3.1.2. 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 (M3)


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,97268385	17,34	86,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35635279	13,00	17,63
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	1,03349876	191,98	198,41
TOTAL SERVIÇO:					302,27	
VALOR:					302,27	

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

3.1.3. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01553699	6,57	0,10
00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,55293407	7,69	4,25
00004517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFOP/FORMA)	SINAPI	M	0,51820433	1,16	0,60
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02376246	11,19	0,27
06189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,92125213	8,07	7,43
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03107398	13,56	0,42
TOTAL MATERIAL:						13,08
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43046603	14,12	6,08
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04646199	17,24	18,04
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01553699	20,96	0,33
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01279517	18,61	0,24
TOTAL SERVICIO:						24,68
VALOR:						37,76

3.1.4. 73990/001 - ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	20,12219568	8,38	168,62
92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	50,30548921	5,65	284,23
TOTAL SERVICIO:						452,85
VALOR:						452,85

3.1.5. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	307,30434823	0,50	153,65
TOTAL MATERIAL:						153,65
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,48757765	9,13	50,10

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS N° 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

						TOTAL MAO DE OBRA:	50,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77987625	46,00	35,87	
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,76460249	63,20	48,32	
						TOTAL MATERIAL:	84,20
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,65302174	20,09	13,12	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	13,12
						VALOR:	301,07

3.1.6. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50923534	17,34	26,17	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,11609638	13,00	53,51	
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	SINAPI	CHP	0,27440642	1,46	0,40	
						TOTAL SERVICOS:	80,08
						VALOR:	80,08

3.1.7. 74106/001 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO S. (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,36597938	6,40	2,34	
						TOTAL MATERIAL:	2,34
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36597938	13,00	4,76	
						TOTAL SERVICOS:	4,76
						VALOR:	7,10

3.2.1. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,23521426	10,47	12,93	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,23521426	13,46	16,63	
						TOTAL MAO DE OBRA:	29,56
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,39343861	14,42	5,67	
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,82994705	14,79	27,06	
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,39990949	4,74	6,64	

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,46395764	6,18	9,05
I2408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,22874338	9,40	2,15
					TOTAL MATERIAL:	50,57
					VALOR:	80,13

3.2.2. 73990/001 - ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	20,12219568	8,38	168,62
92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	50,30548921	5,65	284,23
					TOTAL SERVIÇO:	452,85
					VALOR:	452,85

3.2.3. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	307,30434823	0,50	153,65
					TOTAL MATERIAL:	153,65
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,48757765	9,13	50,10
					TOTAL MAO DE OBRA:	50,10
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77987625	46,00	35,87
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,76460249	63,20	48,32
					TOTAL MATERIAL:	84,20
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,65302174	20,09	13,12
					TOTAL EQUIPAMENTO:	13,12
					VALOR:	301,07

3.2.4. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,57318042	13,48	61,56
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,31708868	9,13	66,81
					TOTAL MAO DE OBRA:	128,36
					VALOR:	128,36

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS N° 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,91461145	13,46	12,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02436483	9,13	9,35
TOTAL MAO DE OBRA:						21,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01371917	46,00	0,63
441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,99385296	0,74	1,48
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,99385296	0,50	1,00
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	22,86528629	0,42	9,60
TOTAL MATERIAL:						12,71
VALOR:						34,37

4.2. 71623 - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01827189	12,00	0,22
00001346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	SINAPI	M2	0,18271888	27,73	5,07
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,01827189	10,98	0,20
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,11876728	8,07	0,96
00010567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,16444700	5,47	0,90
TOTAL MATERIAL:						7,34
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11876728	17,24	2,05
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27407833	17,34	4,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41111749	13,00	5,34
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,01279032	212,72	2,72
TOTAL SERVICIO:						14,87
VALOR:						22,21

4.3. 73937/001 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (M2)


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	3,65819344	16,85	59,81
TOTAL MATERIAL:						59,81

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS N° 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77736610	17,34	13,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77736610	13,00	10,11
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00438984	296,87	1,30
TOTAL SERVIÇO:					24,89	
VALOR:					84,70	

5.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,91466032	10,47	9,58
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,91466032	13,46	12,31
TOTAL MAO DE OBRA:					21,89	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,20131110	2,84	9,09
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10975924	9,40	1,03
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,20131110	1,35	4,32
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (1,5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,21649822	21,88	26,62
TOTAL MATERIAL:					41,06	
VALOR:					62,95	

5.2. COMP-001 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COM MATERIAL EXISTENTE (M²)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,41168654	13,46	5,54
543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,41168654	9,13	3,76
TOTAL MAO DE OBRA:					9,30	
VALOR:					9,30	

5.3. 92592 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	35,30431440	4,53	159,93
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,34572618	17,90	6,19
00040598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	SINAPI	KG	84,45596869	6,67	563,32
TOTAL MATERIAL:					729,44	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,95088349	15,77	30,77

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,44999281	13,00	5,85
92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	UN	SINAPI	0,91461954	176,43	161,37
TOTAL SERVIÇO:						197,98
VALOR:						927,42

5.4. C0041 - ALGUEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54859921	13,46	7,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58517249	9,13	5,34
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,73
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00457166	50,00	0,23
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,59248715	0,74	0,44
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,59248715	0,50	0,30
TOTAL MATERIAL:						0,96
VALOR:						13,69

5.5. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27297703	13,46	3,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,27297703	9,13	2,49
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,17
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00181984	348,08	0,63
TOTAL SERVIÇO:						0,63
VALOR:						6,80

5.6. C0388 - BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8) cm, INCLUSIVE PINTURA (M)


MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,45780966	10,47	4,79
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18312387	10,47	1,92
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,45780966	13,46	6,16
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,05493716	12,00	0,66
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	0,91561932	2,63	2,41

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

TOTAL MATERIAL:	3,07
VALOR:	15,94

5.7. I6519 - LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2") (M)

VALOR:	20,02
--------	-------

5.8. 00001364 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 10 MM (M2)

VALOR:	20,20
--------	-------

6.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00384144	358,36	1,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06402400	17,34	1,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640240	13,00	0,08
TOTAL SERVIÇO:					2,57	
VALOR:					2,57	

6.2. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02443722	387,22	9,46
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35565916	17,34	6,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13079078	13,00	1,70
TOTAL SERVIÇO:					17,33	
VALOR:					17,33	

6.3. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54845109	13,46	7,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54845109	9,13	5,01
TOTAL MAO DE OBRA:					12,39	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02285213	251,20	5,74
TOTAL SERVIÇO:					5,74	

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

VALOR: 18,13

6.4. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,99635123	29,48	29,37
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	5,61247389	0,45	2,53
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,20109841	2,86	0,58
TOTAL MATERIAL:						32,47
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88666118	16,12	14,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43876018	13,00	5,70
TOTAL SERVICIO:						20,00
VALOR:						52,47

6.5. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,28064173	13,46	17,24
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28064173	9,13	11,69
TOTAL MAO DE OBRA:						28,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm ²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,00621850	30,23	30,42
TOTAL MATERIAL:						30,42
S		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01829488	498,08	9,11
TOTAL SERVICIO:						9,11
VALOR:						68,46

6.6. C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,21019175	13,46	2,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21019175	9,13	1,92
TOTAL MAO DE OBRA:						4,75
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	1,50972505	2,75	4,15
TOTAL MATERIAL:						4,15

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

VALOR: 8,90

6.7. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,18347125	13,46	2,47
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18347125	9,13	1,68
TOTAL MÃO DE OBRA:					4,14
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,62013283	2,75	1,71
TOTAL MATERIAL:					1,71
VALOR:					5,85

6.8. 96486 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03887327	8,31	0,32
00036225 FORRO DE PVC LIÇO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,99975479	23,00	22,99
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,51310331	3,95	13,88
00039430 PENDURAL OU PRESTILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,21045522	1,48	1,79
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,99950959	0,11	0,22
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	SINAPI	CENTO	0,01204524	12,75	0,15
00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03038685	21,86	0,66
TOTAL MATERIAL:					40,02
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45571152	15,77	7,19
TOTAL SERVIÇO:					7,19
VALOR:					47,23

7.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03292323	20,09	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,66
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36581366	13,46	4,92
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00598756	9,13	9,18

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

						TOTAL MAO DE OBRA:	14,11
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03036253	46,00	1,40	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04023950	56,00	2,25	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,05987566	0,50	5,03	
						TOTAL MATERIAL:	8,68
						VALOR:	23,45

7 C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,54868958	13,46	7,39	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54868958	9,13	5,01	
						TOTAL MAO DE OBRA:	12,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) PEI=5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,00593089	32,61	32,80	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	7,31586106	2,00	14,63	
						TOTAL MATERIAL:	47,44
						VALOR:	59,83

7.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,18298963	13,46	2,46	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18298963	9,13	1,67	
						TOTAL MAO DE OBRA:	4,13
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,21318292	2,75	0,59	
						TOTAL MATERIAL:	0,59
						VALOR:	4,72

7.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45738327	13,46	6,16	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22869163	9,13	2,09	
						TOTAL MAO DE OBRA:	8,24
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	0,91476653	59,10	54,06	

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00343037	464,38	1,59
TOTAL MATERIAL:					54,06	
TOTAL SERVICIO:						1,59
VALOR:						63,90

7.5. 94993 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,03104001	1,20	1,24
00004517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,41131915	1,16	0,48
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,02592137	16,21	16,63
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,06654230	244,99	16,30
TOTAL MATERIAL:					34,65	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12376136	17,24	2,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10813124	17,34	1,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23189260	13,00	3,01
TOTAL SERVICIO:						7,02
VALOR:						41,67

7.6. 84089 - PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	0,91477188	52,72	48,23
TOTAL MATERIAL:					48,23	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54886313	16,52	9,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54886313	13,00	7,14
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00503125	326,12	1,64
TOTAL SERVICIO:						17,84
VALOR:						66,07


(Handwritten signatures and initials)

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

8.1. 90841 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90800	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,91466745	159,67	146,04
90805	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	0,91466745	51,60	47,20
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,91466745	351,59	321,59
90826	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,82933490	24,41	44,65
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,91466745	68,60	62,75
TOTAL SERVIÇO:					622,23	
VALOR:					622,23	

8.2. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90802	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,91467183	171,63	156,99
90817	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	0,91467183	60,31	55,16
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,91467183	374,32	342,38
90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,82934366	26,80	49,03
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,91467183	87,49	80,22
TOTAL SERVIÇO:					683,58	
VALOR:					683,58	

8.3. 73838/001 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (UN)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	SINAPI	CJ	0,91466603	356,70	326,26
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,72871879	277,38	479,48

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	SINAPI	UN	0,91466603	1064,45	973,62
00011523	PUXADOR CONCHA DE EMBÚTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	SINAPI	UN	0,91466603	10,74	9,82
TOTAL MATERIAL:						1789,18
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27439981	15,53	4,26
TOTAL SERVICIO:						4,26
VALOR:						1.793,44

8.4. 94584 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034370	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,20 (AXL) M COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO) INCLUSO GUARNICAO	SINAPI	UN	0,63476627	758,26	481,32
TOTAL MATERIAL:						481,32
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36374137	17,34	23,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68232801	13,00	8,87
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014	SINAPI	M3	0,00823184	326,12	2,68
TOTAL SERVICIO:						35,20
VALOR:						516,52

8.5. C3659 - PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,91469351	13,46	12,31
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32014273	13,46	4,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22867338	9,13	2,09
TOTAL MÃO DE OBRA:						18,71
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00091469	50,00	0,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,13720403	0,50	0,07
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	0,91469351	290,40	265,63
TOTAL MATERIAL:						265,74
VALOR:						284,45

9.1. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,09113198	0,35	0,03
00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	0,04456354	41,00	1,83
TOTAL MATERIAL:					1,86	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28433178	17,27	4,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10389046	13,00	1,35
TOTAL SERVIÇO:					6,26	
VALOR:					8,12	

9.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31989196	10,47	3,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36559081	13,46	4,92
TOTAL MÃO DE OBRA:					8,27	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,22849425	0,55	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,10967724	10,04	1,10
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,15537609	12,57	1,95
TOTAL MATERIAL:					3,18	
VALOR:					11,45	

9.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31992618	10,47	3,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36562992	13,46	4,92
TOTAL MÃO DE OBRA:					8,27	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04570374	10,46	0,48
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,22851870	0,55	0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,10968897	16,64	1,83
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,15539271	13,45	2,09
TOTAL MATERIAL:					4,52	
VALOR:					12,79	

9.4. C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)


MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30203516	10,47	3,16

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS N° 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,45762904	13,46	6,16
TOTAL MAO DE OBRA:						9,32
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,18983550	6,10	7,26
TOTAL MATERIAL:						7,26
VALOR:						16,58

9.5. 74065/003 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,36548322	0,35	0,13
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03654832	11,78	0,43
00006086	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0,05116765	40,52	2,07
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,14619329	21,95	3,21
TOTAL MATERIAL:					5,84	
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36548322	17,27	6,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31979782	13,00	4,16
TOTAL SERVICO:					10,47	
VALOR:					16,31	

10.1.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 (UN)


SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	1,95700366	14,64	28,65
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,07909548	5,88	6,35
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,91448769	11,15	10,20
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,81389405	8,17	6,65
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	1,95700366	8,75	17,12
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	1,95700366	8,50	16,63
TOTAL SERVICO:					85,60	
VALOR:					85,60	

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

10.1.2. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01188454	8,92	0,11
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	0,91419527	63,01	57,60
TOTAL MATERIAL:						57,71
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21026491	14,14	2,97
8267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27425858	17,31	4,75
TOTAL SERVICIO:						7,72
VALOR:						65,43

10.1.3. 94498 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03475419	8,92	0,31
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	0,91458401	97,70	89,35
TOTAL MATERIAL:						89,66
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74858701	14,14	10,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74812972	17,31	12,95
TOTAL SERVICIO:						23,54
VALOR:						113,20

10.1.4. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64027796	9,13	5,85
TOTAL MAO DE OBRA:						5,85
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,91468281	388,50	355,35
TOTAL MATERIAL:						355,35
VALOR:						361,20

10.1.5. 94796 - TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 (UN)


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS N° 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00640167	8,92	0,06
00011824	TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	0,91452551	20,79	19,01
TOTAL MATERIAL:					19,07	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18473416	14,14	2,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18473416	17,31	3,20
TOTAL SERVIÇO:					5,81	
VALOR:					24,88	

10.1.6. C0020 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

MAC DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08230268	10,47	0,86
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08230268	13,46	1,11
TOTAL MAC DE OBRA:					1,97	
MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	0,91447416	10,93	10,00
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00228619	38,25	0,09
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,73157933	0,38	0,28
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00365789	27,30	0,10
TOTAL MATERIAL:					10,46	
VALOR:					12,43	

10.2.1. 89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 (UN)

MAC DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01351185	34,23	0,46
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	0,91296302	9,44	8,62
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,01825927	12,53	0,23
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02054167	29,73	0,61
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,91296302	1,11	1,01
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03332315	1,20	0,04
TOTAL MATERIAL:					10,97	
SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12325001	14,14	1,74


(Handwritten signatures and initials)

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS N° 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12325001	17,31	2,13
TOTAL SERVIÇO:						3,88
VALOR:						14,85

10.2.2. 89848 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01260904	34,23	0,43
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,95938304	6,65	6,38
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02055820	29,73	0,61
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08223284	1,20	0,10
TOTAL MATERIAL:					7,52	

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24669850	14,14	3,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24669850	17,31	4,27
TOTAL SERVIÇO:					7,76	
VALOR:					15,28	

10.2.3. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,96127025	2,52	2,42
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,09154955	1,20	0,11
TOTAL MATERIAL:					2,53	

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27464865	14,14	3,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27464865	17,31	4,75
TOTAL SERVIÇO:					8,64	
VALOR:					11,17	

10.2.4. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00899856	34,23	0,31
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,90894539	2,14	1,95
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01363418	29,73	0,41
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01908786	1,20	0,02

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

				TOTAL MATERIAL:		2,68
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09089454	14,14	1,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09089454	17,31	1,57
						TOTAL SERVICIO: 2,86
						VALOR: 5,54

10.2.5. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E I ALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,91408083	2,20	2,01
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,91408083	6,69	6,12
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04204772	12,53	0,53
						TOTAL MATERIAL: 8,65

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22852021	14,14	3,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22852021	17,31	3,96
						TOTAL SERVICIO: 7,19
						VALOR: 15,84

10.2.6. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	38,28771266	6,67	255,38
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	13,02477373	24,18	314,94
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	11,81742111	66,30	783,50
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	10,06127184	13,85	139,35
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	9,19234382	37,58	345,45
						TOTAL SERVICIO: 1838,61

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2298	CURVA PVC LONGA DN 100	SEINFRA	UN	2,74398323	23,37	64,13
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,28665269	9,82	22,45
						TOTAL MATERIAL: 86,58


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,8293221	9,13	16,70

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME

13
PL 2258
TINCO
4

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

						TOTAL MAO DE OBRA:	16,70
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,68297638	43,72	73,58	
						TOTAL SERVIÇO:	73,58
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,36467432	56,00	76,42	
						TOTAL MATERIAL:	76,42
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,54696732	309,75	169,42	
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,26525171	291,24	77,25	
						TOTAL SERVIÇO:	246,68
						VALOR:	2.338,57

10.3.1. 86888 - BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL IZY, COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.11 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	1,82931058	10,49	19,19	
00006138	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	0,91465529	1,49	1,36	
00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUÇA BRANCA	SINAPI	UN	0,91465529	290,36	265,58	
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,13436286	39,87	5,36	
						TOTAL MATERIAL:	291,49
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71343112	17,31	12,35	
316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40244833	13,00	5,23	
						TOTAL SERVIÇO:	17,58
						VALOR:	309,07

10.3.2. 00000377 - ASSENTO PLÁSTICO IZY, Cód. AP.01 (UN)

VALOR: 20,31

10.3.3. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,01854013	10,47	31,60	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,01854013	13,46	40,63	
						TOTAL MAO DE OBRA:	72,23
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	1,82941826	0,17	0,31
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,82941826	16,06	29,38
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,02447423	0,38	0,39
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	0,91470913	163,97	149,98
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	1,82941826	2,55	4,67
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	0,91470913	77,50	70,89
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	0,91470913	43,90	40,16
TOTAL MATERIAL:					295,78
VALOR:					368,01

10.3.4. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,82949440	10,47	19,15
I2320	ENCANADOR	H	1,82949440	13,46	24,62
I2391	PEDREIRO	H	1,82949440	13,46	24,62
I2543	SERVENTE	H	1,82949440	9,13	16,70
TOTAL MAO DE OBRA:					85,11
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,01738020	50,00	0,87
I0169	AÇO CA-60	KG	0,54884832	4,14	2,27
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,99196498	0,50	4,50
I1605	PEDRISCO	M3	0,02378343	63,20	1,50
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	0,91474720	93,70	85,71
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	0,91474720	32,02	29,29
344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,00622192	6,50	6,54
I2487	PIA EM INOX 1,20x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	UN	0,91474720	136,50	124,86
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	0,91474720	35,00	32,02
TOTAL MATERIAL:					287,56
VALOR:					372,67

10.3.5. 86927 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)


SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,91463395	107,38	98,21
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,91463395	4,84	4,43

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME

FL 2260
✓

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,91463395	13,84	12,66
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,91463395	14,98	13,70
					TOTAL SERVIÇO:	129,00
					VALOR:	129,00

10.3.6. C0358 - BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO) (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,82923760	13,46	24,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,82923760	9,13	16,70
					TOTAL MÃO DE OBRA:	41,32

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00731695	50,00	0,37
I0185	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO	SEINFRA	M2	0,91461880	445,20	407,19
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92678016	0,50	1,46
					TOTAL MATERIAL:	409,02
					VALOR:	450,34

11.1. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,39059437	10,47	45,97
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,39059437	13,46	59,10
					TOTAL MÃO DE OBRA:	105,07


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2''	SEINFRA	UN	2,74412149	0,82	2,25
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2''	SEINFRA	UN	2,74412149	0,96	2,63
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	1,82941432	8,05	14,73
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	0,91470716	4,33	3,96
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	0,91470716	74,31	67,97
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	0,91470716	315,71	286,78
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	0,91470716	2,35	2,15
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2''	SEINFRA	M	1,37206074	2,20	3,02
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4'' x 3M	SEINFRA	UN	0,91470716	48,37	44,24
I1720	POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	SEINFRA	UN	0,91470716	442,90	496,59
					TOTAL MATERIAL:	926,33
					VALOR:	1.031,40

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

11.2. C1947 - PONTO DE ILUMINAÇÃO COM CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,74424182	10,47	28,73
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,74424182	13,46	36,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,28686819	9,13	20,88
TOTAL MAO DE OBRA:					86,55	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	10,97696730	1,21	13,28
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,91474727	1,06	0,97
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,91474727	7,41	6,78
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,91474727	2,10	1,92
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,09147473	8,30	0,76
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,74424182	3,20	8,78
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,91474727	2,10	1,92
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,74424182	0,69	1,89
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,91474727	16,23	14,85
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,82949455	0,83	1,52
TOTAL MATERIAL:					52,67	
VALOR:					139,22	

11.3. C1947 - PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA E INTERRUPTORES INCLUINDO TOMADA + INTERRUPTOR 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,74365110	10,47	28,73
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,74365110	13,46	36,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,28637592	9,13	20,87
TOTAL MAO DE OBRA:					86,53	


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	10,97460440	1,21	13,28
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,91455037	1,06	0,97
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,91455037	7,41	6,78
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,91455037	2,10	1,92
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,09145503	8,30	0,76
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,74365110	3,20	8,78
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,91455037	2,10	1,92

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I1181	FITA ISOLANTE	M	2,74365110	0,69	1,89
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	0,91455037	16,23	14,84
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4''	UN	1,82910073	0,83	1,52
TOTAL MATERIAL:					82,66
VALOR:					139,19

11.4. C1947 - PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (PT)

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,74424182	10,47	28,73
I2312	ELETRICISTA	H	2,74424182	13,46	36,94
I2543	SERVENTE	H	2,28686819	9,13	20,88
TOTAL MAO DE OBRA:					86,55

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	10,97696730	1,21	13,28
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	0,91474727	1,06	0,97
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,91474727	7,41	6,78
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4''	UN	0,91474727	2,10	1,92
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,09147473	8,30	0,76
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4''	M	2,74424182	3,20	8,78
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	0,91474727	2,10	1,92
I1181	FITA ISOLANTE	M	2,74424182	0,69	1,89
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	0,91474727	16,23	14,85
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4''	UN	1,82949455	0,83	1,52
TOTAL MATERIAL:					52,67
VALOR:					139,22

11.5. C1947 - PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (PT)

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,47320909	10,47	25,89
I2312	ELETRICISTA	H	2,47320909	13,46	33,29
I2543	SERVENTE	H	2,06100758	9,13	18,82
TOTAL MAO DE OBRA:					78,00


MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	9,89283635	1,21	11,97
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	0,82440303	1,06	0,87
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,82440303	7,41	6,11

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4''	SEINFRA UN	0,82440303	2,10	1,73
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA UN	0,08244031	8,30	0,68
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4''	SEINFRA M	2,47320909	3,20	7,91
I1105	ESPELHO 4''X2'' OU 3''X3''	SEINFRA UN	0,82440303	2,10	1,73
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA M	2,47320909	0,69	1,71
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA UN	0,82440303	16,23	13,38
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4''	SEINFRA UN	1,64880606	0,83	1,37
TOTAL MATERIAL:					47,47
VALOR:					125,47

11.6. 83463 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI UN	0,91467874	316,63	289,61
TOTAL MATERIAL:					289,61
SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	1,82935748	14,29	26,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	1,82935748	17,50	32,01
TOTAL SERVICO:					58,16
VALOR:					347,77

11.7. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI UN	0,91463254	9,38	8,58
TOTAL MATERIAL:					8,58
SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,11432907	17,50	2,00
TOTAL SERVICO:					2,00
VALOR:					10,58

11.8. 74130/002 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI UN	0,91474770	15,73	14,39

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

			TOTAL MATERIAL:		14,39	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11434346	17,50	2,00
					TOTAL SERVICIO:	2,00
					VALOR:	16,39

11.9. C1375 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11013124	10,47	1,15	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11013124	13,46	1,48	
						TOTAL MAO DE OBRA:	2,64
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	0,93611554	1,65	1,54	
						TOTAL MATERIAL:	1,54
						VALOR:	4,18

11.10. C1376 - FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11898995	10,47	1,25	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11898995	13,46	1,60	
						TOTAL MAO DE OBRA:	2,85
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	0,93361343	2,07	1,93	
						TOTAL MATERIAL:	1,93
						VALOR:	4,78

11.11. 74041/002 - LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W (UN)


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003753	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	SINAPI	UN	0,91446348	7,32	6,69	
00003803	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	0,91446348	35,78	32,72	
						TOTAL MATERIAL:	39,41
SERVICIO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73157078	14,29	10,45	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73157078	17,50	12,80	

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME

8 FL 2065
4

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS N° 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

TOTAL SERVIÇO:	23,26
VALOR:	62,67

12.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,04506137	3,99	0,18
TOTAL MATERIAL:					0,18	
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12617182	13,00	1,64
TOTAL SERVIÇO:					1,64	
VALOR:					1,82	

FARIAS BRITO/CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2018

Manoel Vital de Oliveira
Manoel Vital de Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 5284-0

Ulisses Alves de Moraes
JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Ulisses Alves de Moraes
PROCURADOR
CPF 139.906.008-26

CONSTRUÇÃO

[Handwritten signature]


[Large handwritten signature]
[Handwritten initials]

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF

LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE

TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1

FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.870,82	100,00 1.870,82			100,00 1.870,82
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.889,38	100,00 2.889,38			100,00 2.889,38
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	18.082,82	70,00 12.657,97	30,00 5.424,85		100,00 18.082,82
4	PAREDES E PAINÉIS	13.572,53	15,00 2.035,88	55,00 7.464,89	30,00 4.071,76	100,00 13.572,53
5	COBERTA	18.091,20		20,00 3.618,24	80,00 14.472,96	100,00 18.091,20
6	REVESTIMENTOS	26.367,68		15,00 3.955,15	85,00 22.412,53	100,00 26.367,68
7	PISOS	16.642,80		15,00 2.496,42	85,00 14.146,38	100,00 16.642,80
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10.252,66			100,00 10.252,66	100,00 10.252,66
9	PINTURA	10.706,80			100,00 10.706,80	100,00 10.706,80
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6.133,57			100,00 6.133,57	100,00 6.133,57
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.644,09			100,00 8.644,09	100,00 8.644,09
12	SERVIÇOS FINAIS	315,02			100,00 315,02	100,00 315,02
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	26.713,87	14,57 3.892,21	17,18 4.589,44	68,25 18.232,22	100,00 26.713,87
		160.283,24	23.346,26 23.346,26	27.548,99 50.895,25	109.387,99 160.283,24	160.283,24

FARIAS BRITO/CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2018


Manoel Vital de Oliveira
Manoel Vital de Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 5284-0

Jucieze Alves de Moraes
JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Jucieze Alves de Moraes
PROCURADOR
CPF 139.906.008-26

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665


conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE
CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF
LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE
TOAMADA DE PREÇOS Nº 2018.01.26.1
FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	0,8000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,4700
TOTAL		1,8600
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	2,5000
TOTAL		2,8200
I Impostos		
PIS		0,6500
COFINS		3,0000
ISS		5,0000
CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		4,5000
TOTAL		13,1500

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) / (1-I) - 1$$

FARIAS BRITO/CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2018


Manoel Vital de Oliveira
Manoel Vital de Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 5284-0

Juáesse Alves de Moraes
JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Juáesse Alves de Moraes
PROCURADOR
CPF 139.906.008-26

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665


conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE
CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - CAF
 LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - FARIAS BRITO/CE
 TOAMADA DE PREÇOS N° 2018.01.26.1
 FONTES: SINAPI/CE 11/2017 E SEINFRA/CE 024.1 E BDI 20,00%

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	SEINFRA 024.1 DESONERADA 03/2016		SINAPI DESONERADA 04/2017	
		HORA %	MES %	HORA %	MES %
A	GRUPO A				
A1	INSS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000	16,8000	16,8000
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000	17,8800	0,0000
B2	Ferriados	3,7200	0,0000	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900	0,9200	0,6900
B4	13° Salário	10,9200	8,3300	10,9900	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600	11,6100	8,8000
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100	47,7500	18,5500
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500	7,2600	5,5000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200	2,4400	1,8500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900	5,0000	3,7900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100	0,6100	0,4600
	TOTAL	15,4300	11,7800	15,4800	11,7300
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800	8,0200	3,1200
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100	0,6100	0,4600
	TOTAL	8,3300	3,3900	8,6300	3,5800
TOTAIS A + B + C + D		Horista = 87,01% Mensalista = 49,68%		Horista = 88,66% Mensalista = 50,66%	

Manoel Vital de Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CR 5284-0

FARIAS BRITO/CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2018

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Luizense Alves de Moraes
 PROCURADOR

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE
 CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7