

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ANEXO I

Planilhas Orçamentárias e Projetos

Tomada de Preços nº 2018.05.29.1

RESUMO GLOBAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO


BDI = 27,41%

ENCARGOS: 87,01%

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	TOTAL
01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE	15,48%	118.800,99
02	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE	7,50%	57.579,10
03	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE	22,13%	169.774,67
04	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE	11,63%	89.258,72
05	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE	16,01%	122.855,04
06	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE	5,27%	40.415,92
07	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE	7,00%	53.741,87
08	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO SUTURNO - FARIAS BRITO/CE	3,89%	29.810,74
09	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CAJUEIRO - FARIAS BRITO/CE	6,00%	46.021,56
10	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO FRESCO - FARIAS BRITO/CE	5,08%	38.976,12
TOTAL GERAL:		100,00%	767.234,73

SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS.


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355



PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS: 87,01%

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					4.097,34
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	535,98	682,89	4.097,34
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					5.375,24
2.1	C4541	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	12,00	M2	231,43	294,86	3.538,32
2.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	633,42	M2	2,28	2,90	1.836,92
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					4.436,17
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	50,20	M3	69,36	88,37	4.436,17
4.0			PAVIMENTAÇÃO					75.432,15
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	30,12	M3	385,89	491,66	14.808,80
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	502,04	M2	81,76	104,17	52.297,51
4.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	97,18	M	17,37	22,13	2.150,59
4.4	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	72,00	M	17,41	22,18	1.596,96
4.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	55,24	M2	65,05	82,88	4.578,29
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					7.405,53
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	5,00	UN	701,04	893,20	4.466,00
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	4,00	UND	266,46	339,50	1.358,00
5.3	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	102,10	M2	12,16	15,49	1.581,53
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					21.503,48
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.127,61	1.436,69	1.436,69
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	4,00	UN	2.976,70	3.792,61	15.170,44
6.3	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	50,00	M	15,45	19,68	984,00
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	270,00	M	5,68	7,24	1.954,80
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	4,00	UND	45,55	58,04	232,16
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	67,14	85,54	85,54
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	5,00	UN	257,41	327,97	1.639,85
7.0			DIVERSOS					551,08
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	633,42	M2	0,68	0,87	551,08

TOTAL DO ORÇAMENTO 118.800,99

CENTO E DEZOITO MIL, OITOCENTOS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS.

André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0313148355



FARIAS BRITO
GOVERNO MUNICIPAL

07.591.572/0001-00

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Rua José Alves Pimental, 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - Email: seinfra_tb@hotmail.com - Tel: (88) 3544-1223

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 924.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS: 87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	614,60	15,00%	614,60	15,00%	614,60	15,00%	614,60	15,00%	819,47	20,00%	819,47	20,00%	4.097,34	3,45%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.687,62	50,00%	2.687,62	50,00%									5.375,24	4,52%
03	MOVIMENTO DE TERRA	887,23	20,00%	887,23	20,00%	665,43	15,00%	887,23	20,00%	665,43	15,00%	443,62	10,00%	4.436,17	3,73%
04	PAVIMENTAÇÃO					45.259,29	60,00%	30.172,86	40,00%					75.432,15	63,49%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					5.183,87	70,00%	2.221,66	30,00%					7.405,53	6,23%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.300,70	20,00%	4.300,70	20,00%	5.375,87	25,00%	3.231,97	15,03%	4.294,24	19,97%			21.503,48	18,10%
07	DIVERSOS							110,22	20,00%	110,16	19,99%	330,70	60,01%	551,08	0,46%
	TOTAL SIMPLES	8.490,15	7,15%	8.490,15	7,15%	57.099,06	48,06%	37.238,54	31,35%	5.889,30	4,96%	1.593,79	1,34%	118.800,99	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	8.490,15	7,15%	16.980,30	14,29%	74.079,36	62,36%	111.317,90	93,70%	117.207,20	98,66%	118.800,99	100,00%	118.800,99	100,00%

CENTO E DEZOITO MIL, OITOCENTOS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS.

André Moreira de Carvalho

Engº Civil

CREA 53277/CE

RNP 0613148355



ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018
87,01%

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0412	11.196,06	461,28
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0150	4.978,96	74,70
TOTAL GERAL R\$:						535,98

J. de
André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613149355

[Assinatura]

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS: 87,01%

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.959,84
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	256,37	326,64	1.959,84
2.0			SERVÇOS PRELIMINARES					681,27
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	234,92	M2	2,28	2,90	681,27
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					2.075,81
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	23,49	M3	69,36	88,37	2.075,81
4.0			PAVIMENTAÇÃO					33.625,76
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	13,54	M3	385,89	491,66	6.657,08
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	225,92	M2	81,76	104,17	23.534,09
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	60,20	M	17,41	22,18	1.335,24
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	25,33	M2	65,05	82,88	2.099,35
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					7.824,60
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	8,00	UN	701,04	893,20	7.145,60
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	266,46	339,50	679,00
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					11.207,44
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.127,61	1.436,69	1.436,69
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	2,00	UN	2.976,70	3.792,61	7.585,22
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	16,00	M	10,70	13,63	218,08
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	108,00	M	5,68	7,24	781,92
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	2,00	UND	45,55	58,04	116,08
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	67,14	85,54	85,54
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	3,00	UN	257,41	327,97	983,91
7.0			DIVERSOS					204,38
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	234,92	M2	0,68	0,87	204,38

CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS.


André Moreira de Carvalho
 Engº Civil
 CREA 53277/CE
 RNP 0613148355



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

BDI = 27,41% ENCARGOS: 87,01%

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

DATA BASE: MARÇO/2018

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	352,77	18,00%	293,98	15,00%	352,77	18,00%	352,77	18,00%	333,17	17,00%	274,38	14,00%	1.959,84	3,40%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	272,51	40,00%	408,76	60,00%									681,27	1,18%
03	MOVIMENTO DE TERRA	830,32	40,00%	622,74	30,00%	373,65	18,00%	249,10	12,00%					2.075,81	3,61%
04	PAVIMENTAÇÃO					23.538,03	70,00%	10.087,73	30,00%					33.625,76	58,40%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					5.477,22	70,00%	2.347,38	30,00%					7.824,60	13,59%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							7.845,21	70,00%	3.362,23	30,00%			11.207,44	19,46%
07	DIVERSOS											204,38	100,00%	204,38	0,35%
	TOTAL SIMPLES	1.455,60	2,53%	1.325,48	2,30%	29.741,67	51,65%	20.882,19	36,27%	3.695,40	6,42%	478,76	0,83%	57.579,10	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	1.455,60	2,53%	2.781,08	4,83%	32.522,75	56,48%	53.404,94	92,75%	57.100,34	99,17%	57.579,10	100,00%	57.579,10	100,00%

CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS.


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355

ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018 TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO BDI = 27,41% ENCARGOS: 87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0100	11.196,06	111,96
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0290	4.978,96	144,41
TOTAL GERAL R\$:						256,37


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355



PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

DATA BASE: MARÇO/2018 TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO BDI = 27,41% ENCARGOS: 87,01%

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					5.877,60
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	768,86	979,60	5.877,60
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					1.939,87
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	668,92	M2	2,28	2,90	1.939,87
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					31.273,80
3.1	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	308,07	M3	66,11	84,23	25.948,74
3.2	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	1,77	M3	27,38	34,88	61,74
3.3	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	59,56	M3	69,36	88,37	5.263,32
4.0			MURO DE ARRIMO DE PEDRA					10.893,57
4.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	9,08	M3	24,18	30,81	279,75
4.2	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	19,99	M3	300,44	382,79	7.651,97
4.3	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	18,93	M2	71,20	90,72	1.717,33
4.4	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP=2,5 mm	27,28	M2	21,80	27,78	757,84
4.5	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	27,28	M2	14,00	17,84	486,68
5.0			PAVIMENTAÇÃO					87.180,78
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	37,75	M3	385,89	491,66	18.560,17
5.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	595,57	M2	81,76	104,17	62.040,53
5.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	32,80	M	17,37	22,13	725,86
5.4	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	52,07	M	17,41	22,18	1.154,91
5.5	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	33,56	M2	28,73	36,60	1.228,30
5.6	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	41,88	M2	65,05	82,88	3.471,01
6.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					19.030,50
6.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	11,00	UN	701,04	893,20	9.825,20
6.2	C3506	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	38,63	M	159,44	203,14	7.847,30
6.3	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	4,00	UND	266,46	339,50	1.358,00
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					11.702,34
7.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.127,61	1.436,69	1.436,69
7.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	2,00	UN	2.976,70	3.792,61	7.585,22
7.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	30,00	M	10,70	13,63	408,90
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	150,00	M	5,68	7,24	1.086,00
7.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	2,00	UND	45,55	58,04	116,08
7.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	67,14	85,54	85,54
7.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	3,00	UN	257,41	327,97	983,91
8.0			DIVERSOS					1.876,21
8.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	42,49	M2	23,91	30,46	1.294,25
8.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	668,92	M2	0,68	0,87	581,96

TOTAL DO ORÇAMENTO 169.774,67

CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, SETCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS.

André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE
DATA BASE: MARÇO/2018 TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/DESONERAÇÃO BDI = 27,41% ENCARGOS: 87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.057,97	18,00%	881,64	15,00%	1.057,97	18,00%	1.057,97	18,00%	999,19	17,00%	822,86	14,00%	5.877,60	3,46%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	969,94	50,00%	969,94	50,00%									1.939,87	1,14%
03	MOVIMENTO DE TERRA	12.509,52	40,00%	9.382,14	30,00%	5.629,28	18,00%	3.752,86	12,00%					31.273,80	18,42%
04	MURO DE ARRIMO DE PEDRA					7.625,50	70,00%	3.268,07	30,00%					10.893,57	6,42%
05	PAVIMENTAÇÃO					61.026,55	70,00%	26.154,23	30,00%					87.180,78	51,35%
06	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					13.321,35	70,00%	5.709,15	30,00%					19.030,50	11,21%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.340,47	20,00%	2.340,47	20,00%	7.021,40	60,00%	11.702,34	6,89%
08	DIVERSOS											1.876,21	100,00%	1.876,21	1,11%
	TOTAL SIMPLES	14.537,43	8,56%	11.233,72	6,62%	88.660,65	52,22%	42.282,75	24,91%	3.339,66	1,97%	9.720,46	5,73%	169.774,67	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	14.537,43	8,56%	25.771,15	15,18%	114.431,80	67,40%	156.714,55	92,31%	160.054,21	94,27%	169.774,67	100,00%		

CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS.


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 061314S355





ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS:

87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0242	11.196,06	270,94
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,1000	4.978,96	497,92
TOTAL GERAL R\$:						768,86


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0513149355





PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS: 87,01%

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.054,60
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	399,58	509,10	3.054,60
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					965,70
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	333,00	M2	2,28	2,90	965,70
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					2.589,24
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	29,30	M3	69,36	88,37	2.589,24
4.0			MURO DE CONTENÇÃO DE ALVENARIA					6.090,94
4.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	8,01	M3	24,18	30,81	246,79
4.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	57,85	M3	66,30	84,47	4.886,59
4.3	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP=2,5 mm	20,99	M2	21,80	27,78	583,10
4.4	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	20,99	M2	14,00	17,84	374,46
5.0			PAVIMENTAÇÃO					42.408,44
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	17,58	M3	385,89	491,66	8.643,38
5.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	292,95	M2	81,76	104,17	30.516,60
5.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	49,94	M	17,41	22,18	1.107,67
5.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	25,83	M2	65,05	82,88	2.140,79
6.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					24.020,51
6.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	5,00	UN	701,04	893,20	4.466,00
6.2	C3506	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	94,59	M	159,44	203,14	19.215,01
6.3	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	266,46	339,50	339,50
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.670,22
7.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.127,61	1.436,69	1.436,69
7.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.976,70	3.792,61	3.792,61
7.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	12,00	M	10,70	13,63	163,56
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	66,00	M	5,68	7,24	477,84
7.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	45,55	58,04	58,04
7.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	67,14	85,54	85,54
7.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	257,41	327,97	655,94
8.0			DIVERSOS					3.459,07
8.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FÉRRO	104,05	M2	23,91	30,46	3.169,36
8.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	333,00	M2	0,68	0,87	289,71

OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.

André
André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355

[Assinatura]

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERACÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS: 87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	549,83	18,00%	458,19	15,00%	549,83	18,00%	549,83	18,00%	519,28	17,00%	427,64	14,00%	3.054,60	3,42%
02	SERVICOS PRELIMINARES	482,85	50,00%	482,85	50,00%									965,70	1,08%
03	MOVIMENTO DE TERRA	1.035,70	40,00%	776,77	30,00%	466,06	18,00%	310,71	12,00%					2.589,24	2,90%
04	MURO DE CONTENÇÃO DE					4.263,66	70,00%	1.827,28	30,00%					6.090,94	6,82%
05	PAVIMENTAÇÃO					29.685,91	70,00%	12.722,53	30,00%					42.408,44	47,51%
06	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	4.804,10	20,00%	4.804,10	20,00%	6.005,13	25,00%	4.804,10	20,00%	3.603,08	15,00%			24.020,51	26,91%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.001,07	30,00%	1.334,04	20,00%	3.335,11	50,00%	6.670,22	7,47%
08	DIVERSOS											3.459,07	100,00%	3.459,07	3,88%
	TOTAL SIMPLES	6.872,48	7,70%	6.521,91	7,31%	40.970,59	45,90%	22.215,52	24,89%	5.456,40	6,11%	7.221,82	8,09%	89.258,72	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	6.872,48	7,70%	13.394,39	15,01%	54.364,98	60,91%	76.580,50	85,80%	82.036,90	91,91%	89.258,72	100,00%		

OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0813143355



ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS:

87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0010	11.196,06	11,20
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0780	4.978,96	388,38
TOTAL GERAL R\$:						399,58


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0313148355



PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS: 87,01%

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					4.242,90
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	555,02	707,15	4.242,90
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					1.526,42
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	526,35	M2	2,28	2,90	1.526,42
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					8.161,70
3.1	C0331	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	72,10	M3	18,11	23,07	1.663,35
3.2	C0928	SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	239,35	M3	7,17	9,14	2.187,66
3.3	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	48,78	M3	69,36	88,37	4.310,69
4.0			MURO DE ARRIMO DE PEDRA					13.027,73
4.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	9,31	M3	24,18	30,81	286,84
4.2	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	24,24	M3	300,44	382,79	9.278,83
4.3	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	19,39	M2	71,20	90,72	1.759,06
4.4	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP=2,5 mm	37,33	M2	21,80	27,78	1.037,03
4.5	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	37,33	M2	14,00	17,84	665,97
5.0			PAVIMENTAÇÃO					69.382,46
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	29,27	M3	385,89	491,66	14.390,89
5.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	487,82	M2	81,76	104,17	50.816,21
5.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	21,60	M	17,37	22,13	478,01
5.4	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	58,52	M	17,41	22,18	1.297,97
5.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	28,95	M2	65,05	82,88	2.399,38
6.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					17.385,60
6.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	6,00	UN	701,04	893,20	5.359,20
6.2	C3506	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	55,86	M	159,44	203,14	11.347,40
6.3	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	266,46	339,50	679,00
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.798,54
7.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.127,61	1.436,69	1.436,69
7.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.976,70	3.792,61	3.792,61
7.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	15,63	M	10,70	13,63	213,04
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	76,89	M	5,68	7,24	556,68
7.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	45,55	58,04	58,04
7.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	67,14	85,54	85,54
7.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	257,41	327,97	655,94
8.0			DIVERSOS					2.329,69
8.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	61,45	M2	23,91	30,46	1.871,77
8.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	526,35	M2	0,68	0,87	457,92

TOTAL DO ORÇAMENTO 122.855,04

CENTO E VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS.


André Moreira de Carvalho
 Engº Civil
 CREA 53277/CE
 RNP 0813149355



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27.41%

ENCARGOS: 87.01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	763,72	18,00%	636,44	15,00%	763,72	18,00%	763,72	18,00%	721,29	17,00%	594,01	14,00%	4.242,90	3,45%
02	SERVICOS PRELIMINARES	763,21	50,00%	763,21	50,00%									1.526,42	1,24%
03	MOVIMENTO DE TERRA	3.264,68	40,00%	2.448,51	30,00%	1.469,11	18,00%	979,40	12,00%					8.161,70	6,64%
04	MURO DE ARRIMO DE PEDRA					9.119,41	70,00%	3.908,32	30,00%					13.027,73	10,60%
05	PAVIMENTAÇÃO					48.567,72	70,00%	20.814,74	30,00%					69.382,46	56,48%
06	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	3.477,12	20,00%	3.477,12	20,00%	4.346,40	25,00%	3.477,12	20,00%	2.607,84	15,00%			17.385,60	14,15%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.359,71	20,00%	1.359,71	20,00%	4.079,12	60,00%	6.798,54	5,53%
08	DIVERSOS											2.329,69	100,00%	2.329,69	1,90%
	TOTAL SIMPLES	8.268,73	6,73%	7.325,28	5,96%	64.266,36	52,31%	31.303,01	25,48%	4.688,84	3,82%	7.002,82	5,70%	122.855,04	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	8.268,73	6,73%	15.594,01	12,69%	79.860,37	65,00%	111.163,38	90,48%	115.852,22	94,30%	122.855,04	100,00%		

CENTO E VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS.



André Moreira de Carvalho
ENGRº CIVIL
CREA 53277/CE
RNP 0615148855





ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS:

87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0051	11.196,06	57,10
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,1000	4.978,96	497,92
TOTAL GERAL R\$:						555,02

André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355

[Handwritten signature]

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

DATA BASE: MARÇO/2018 TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO BDI = 27,41% ENCARGOS: 87,01%

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.386,18
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÉS	181,33	231,03	1.386,18
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					505,70
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	174,38	M2	2,28	2,90	505,70
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					1.504,06
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	17,02	M3	69,36	88,37	1.504,06
4.0			PAVIMENTAÇÃO					25.017,70
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	10,21	M3	385,89	491,66	5.019,85
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	170,24	M2	81,76	104,17	17.733,90
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	41,50	M	17,41	22,18	920,47
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	16,21	M2	65,05	82,88	1.343,48
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					5.145,00
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	5,00	UN	701,04	893,20	4.466,00
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	266,46	339,50	679,00
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.705,57
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.127,61	1.436,69	1.436,69
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.976,70	3.792,61	3.792,61
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	13,00	M	10,70	13,63	177,19
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	69,00	M	5,68	7,24	499,56
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	45,55	58,04	58,04
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	67,14	85,54	85,54
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	257,41	327,97	655,94
7.0			DIVERSOS					151,71
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	174,38	M2	0,68	0,87	151,71
						TOTAL DO ORÇAMENTO		40.415,92

QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.

André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355

[Assinatura]

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018 TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO BDI = 27,41% ENCARGOS: 87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	249,51	18,00%	207,93	15,00%	249,51	18,00%	249,51	18,00%	235,65	17,00%	194,07	14,00%	1.386,18	3,43%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	252,85	50,00%	252,85	50,00%									505,70	1,25%
03	MOVIMENTO DE TERRA	601,62	40,00%	451,22	30,00%	270,73	18,00%	180,49	12,00%					1.504,06	3,72%
04	PAVIMENTAÇÃO					17.512,39	70,00%	7.505,31	30,00%					25.017,70	61,90%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.601,50	70,00%	1.543,50	30,00%					5.145,00	12,73%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.341,11	20,00%	2.011,67	30,00%	3.352,79	50,00%	6.705,57	16,59%
07	DIVERSOS							30,34	20,00%	30,34	20,00%	91,03	60,00%	151,71	0,38%
	TOTAL SIMPLES	1.103,98	2,73%	912,00	2,26%	21.634,13	53,53%	10.850,26	26,85%	2.277,66	5,64%	3.637,89	9,00%	40.415,92	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	1.103,98	2,73%	2.015,98	4,99%	23.650,11	58,52%	34.500,37	85,36%	36.778,03	91,00%	40.415,92	100,00%		

QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.

André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355



[Handwritten signature]



ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018 TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO BDI = 27,41% ENCARGOS: 87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0073	11.196,06	81,73
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0200	4.978,96	99,60
TOTAL GERAL R\$:						181,33


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0813143355





PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS: 87,01%

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.853,28
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	242,43	308,88	1.853,28
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					707,89
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	244,10	M2	2,28	2,90	707,89
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					2.103,21
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	23,80	M3	69,36	88,37	2.103,21
4.0			PAVIMENTAÇÃO					33.657,00
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	14,28	M3	385,89	491,66	7.020,90
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	238,03	M2	81,76	104,17	24.795,59
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	24,24	M	17,41	22,18	537,64
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	15,72	M2	65,05	82,88	1.302,87
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.912,30
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	4,00	UN	701,04	893,20	3.572,80
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	266,46	339,50	339,50
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					11.295,82
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.127,61	1.436,69	1.436,69
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	2,00	UN	2.976,70	3.792,61	7.585,22
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	18,50	M	10,70	13,63	252,16
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	115,50	M	5,68	7,24	836,22
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	2,00	UND	45,55	58,04	116,08
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	67,14	85,54	85,54
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	3,00	UN	257,41	327,97	983,91
7.0			DIVERSOS					212,37
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	244,10	M2	0,68	0,87	212,37

TOTAL DO ORÇAMENTO 53.741,87

CINQUENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS.

André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 03131439355

[Assinatura]

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018 TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERACÃO BDI = 27,41% ENCARGOS: 87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	333,59	18,00%	277,99	15,00%	333,59	18,00%	333,59	18,00%	315,06	17,00%	259,46	14,00%	1.853,28	3,45%
02	SERVICOS PRELIMINARES	283,16	40,00%	424,73	60,00%									707,89	1,32%
03	MOVIMENTO DE TERRA	841,28	40,00%	630,96	30,00%	378,58	18,00%	252,39	12,00%					2.103,21	3,91%
04	PAVIMENTAÇÃO					23.559,90	70,00%	10.097,10	30,00%					33.657,00	62,63%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.738,61	70,00%	1.173,69	30,00%					3.912,30	7,28%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							3.388,75	30,00%	2.259,16	20,00%	5.647,91	50,00%	11.295,82	21,02%
07	DIVERSOS											212,37	100,00%	212,37	0,40%
	TOTAL SIMPLES	1.458,03	2,71%	1.333,68	2,48%	27.010,68	50,26%	15.245,52	28,37%	2.574,22	4,79%	6.119,74	11,39%	53.741,87	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	1.458,03	2,71%	2.791,71	5,19%	29.802,39	55,45%	45.047,91	83,82%	47.622,13	88,61%	53.741,87	100,00%	53.741,87	100,00%

CINQUENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS.

André Moreira de Cavalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613143355



[Handwritten signature]

ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS:

87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0100	11.196,06	111,96
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0262	4.978,96	130,47
TOTAL GERAL R\$:						242,43


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 50277/CE
RNP 63131-43335



PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS: 87,01%

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO SUTURNO - FARIAS BRITOICE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					999,30
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	130,72	166,55	999,30
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					333,50
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	115,00	M2	2,28	2,90	333,50
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					988,86
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	11,19	M3	69,36	88,37	988,86
4.0			PAVIMENTAÇÃO					16.993,87
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	6,71	M3	385,89	491,66	3.299,04
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	111,87	M2	81,76	104,17	11.653,50
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	31,50	M	17,41	22,18	698,67
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	16,20	M2	65,05	82,88	1.342,66
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.912,30
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	4,00	UN	701,04	893,20	3.572,80
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	266,46	339,50	339,50
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.482,86
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.127,61	1.436,69	1.436,69
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.976,70	3.792,61	3.792,61
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	6,70	M	10,70	13,63	91,32
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	50,10	M	5,68	7,24	362,72
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	45,55	58,04	58,04
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	67,14	85,54	85,54
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	257,41	327,97	655,94
7.0			DIVERSOS					100,05
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	115,00	M2	0,68	0,87	100,05
						TOTAL DO ORÇAMENTO		29.810,74

VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS.

André
André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0519143355

André

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018 TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/DESONERAÇÃO BDI = 27,41% ENCARGOS: 87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO SUTURNO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	179,87	18,00%	149,90	15,00%	179,87	18,00%	179,87	18,00%	204,86	20,50%	104,93	10,50%	999,30	3,35%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	166,75	50,00%	166,75	50,00%									333,50	1,12%
03	MOVIMENTO DE TERRA	395,54	40,00%	296,66	30,00%	197,77	20,00%	98,89	10,00%					988,86	3,32%
04	PAVIMENTAÇÃO					11.895,71	70,00%	5.098,16	30,00%					16.993,87	57,01%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.738,61	70,00%	1.173,69	30,00%					3.912,30	13,12%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.944,86	30,00%	1.296,57	20,00%	3.241,43	50,00%	6.482,86	21,75%
07	DIVERSOS											100,05	100,00%	100,05	0,34%
	TOTAL SIMPLES	742,16	2,49%	613,31	2,06%	15.011,96	50,36%	8.495,47	28,50%	1.501,43	5,04%	3.446,41	11,56%	29.810,74	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	742,16	2,49%	1.355,47	4,55%	16.367,43	54,90%	24.862,90	83,40%	26.364,33	88,44%	29.810,74	100,00%		

VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS.

André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 63277/CE
RNP 0610143935





ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS:

87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO SUTURNO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0010	11.196,06	11,20
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0240	4.978,96	119,52
TOTAL GERAL R\$:						130,72


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 63277/CE
RNP 0315145353



PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS: 87,01%

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CAJUEIRO - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.587,30
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	207,64	264,55	1.587,30
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					597,98
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	206,20	M2	2,28	2,90	597,98
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					1.782,42
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	20,17	M3	69,36	88,37	1.782,42
4.0			PAVIMENTAÇÃO					29.576,25
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	12,10	M3	385,89	491,66	5.949,09
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	201,72	M2	81,76	104,17	21.013,17
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	45,10	M	17,41	22,18	1.000,32
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	19,47	M2	65,05	82,88	1.613,67
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					5.698,70
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	6,00	UN	701,04	893,20	5.359,20
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	266,46	339,50	339,50
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.599,52
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.127,61	1.436,69	1.436,69
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.976,70	3.792,61	3.792,61
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	10,00	M	10,70	13,63	136,30
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	60,00	M	5,68	7,24	434,40
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	45,55	58,04	58,04
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	67,14	85,54	85,54
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	257,41	327,97	655,94
7.0			DIVERSOS					179,39
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	206,20	M2	0,68	0,87	179,39

QUARENTA E SEIS MIL, VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.

André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018 TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/DESONERAÇÃO BDI = 27,41% ENCARGOS: 87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CAJUEIRO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	285,71	18,00%	238,10	15,00%	285,71	18,00%	285,71	18,00%	325,40	20,50%	166,67	10,50%	1.587,30	3,45%
02	SERVICOS PRELIMINARES	298,99	50,00%	298,99	50,00%									597,98	1,30%
03	MOVIMENTO DE TERRA	712,97	40,00%	534,73	30,00%	356,48	20,00%	178,24	10,00%					1.782,42	3,87%
04	PAVIMENTAÇÃO					17.745,75	60,00%	11.830,50	40,00%					29.576,25	64,27%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.989,09	70,00%	1.709,61	30,00%					5.698,70	12,38%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.979,86	30,00%	1.319,90	20,00%	3.299,76	50,00%	6.599,52	14,34%
07	DIVERSOS							35,88	20,00%	35,88	20,00%	107,63	60,00%	179,39	0,39%
	TOTAL SIMPLES	1.297,67	2,82%	1.071,82	2,33%	22.377,03	48,62%	16.019,80	34,81%	1.681,18	3,65%	3.574,06	7,77%	46.021,56	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	1.297,67	2,82%	2.369,49	5,15%	24.746,52	53,77%	40.766,32	88,58%	42.447,50	92,23%	46.021,56	100,00%		

QUARENTA E SEIS MIL, VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/OE
RNP 0513143355



ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICIPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS:

87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CAJUEIRO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0012	11.196,06	13,44
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0390	4.978,96	194,20
TOTAL GERAL R\$:						207,64


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0313148355





PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

DATA BASE: MARÇO/2018 TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO BDI = 27,41% ENCARGOS: 87,01%

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO FRESCO - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.321,38
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	172,85	220,23	1.321,38
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					495,90
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	171,00	M2	2,28	2,90	495,90
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					1.468,71
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	16,62	M3	69,36	88,37	1.468,71
4.0			PAVIMENTAÇÃO					24.690,04
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	9,97	M3	385,89	491,66	4.901,85
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	166,24	M2	81,76	104,17	17.317,22
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	31,44	M	17,41	22,18	697,34
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	21,40	M2	65,05	82,88	1.773,63
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					4.251,80
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	4,00	UN	701,04	893,20	3.572,80
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	266,46	339,50	679,00
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.599,52
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.127,61	1.436,69	1.436,69
6.2	C3727	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.976,70	3.792,61	3.792,61
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	10,00	M	10,70	13,63	136,30
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	60,00	M	5,68	7,24	434,40
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	45,55	58,04	58,04
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	67,14	85,54	85,54
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	257,41	327,97	655,94
7.0			DIVERSOS					148,77
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	171,00	M2	0,68	0,87	148,77
TOTAL DO ORÇAMENTO								38.976,12

TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS.

André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018 TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO BDI = 27,41% ENCARGOS: 87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO FRESCO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	237,85	18,00%	198,21	15,00%	237,85	18,00%	237,85	18,00%	270,88	20,50%	138,74	10,50%	1.321,38	3,39%
02	SERVICIOS PRELIMINARES	247,95	50,00%	247,95	50,00%									495,90	1,27%
03	MOVIMENTO DE TERRA	587,48	40,00%	440,61	30,00%	220,31	15,00%	220,31	15,00%					1.468,71	3,77%
04	PAVIMENTAÇÃO					17.283,03	70,00%	7.407,01	30,00%					24.690,04	63,35%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.976,26	70,00%	1.275,54	30,00%					4.251,80	10,91%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.979,86	30,00%	1.319,90	20,00%	3.299,76	50,00%	6.599,52	16,93%
07	DIVERSOS											148,77	100,00%	148,77	0,38%
	TOTAL SIMPLES	1.073,28	2,75%	886,77	2,28%	20.717,45	53,15%	11.120,57	28,53%	1.590,78	4,08%	3.587,27	9,20%	38.976,12	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	1.073,28	2,75%	1.960,05	5,03%	22.677,50	58,18%	33.798,07	86,71%	35.388,85	90,80%	38.976,12	100,00%		

TRINTA E OITO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS.


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355



ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS:

87,01%

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO FRESCO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0101	11.196,06	113,08
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0120	4.978,96	59,77
TOTAL GERAL R\$:						172,85


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0313148355



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

COMPOSIÇÃO DE BDI - CONSTRUÇÃO

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%

	Benefício	
S + G	Seguro + Garantia	0,80%
L	Lucro	5,00%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15%

BDI = 27,41%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS - TABELA SEINFRA 024.1
(DESONERADA)**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

CÓD	DESCRIÇÃO	%
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	46,45
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA-PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A	15,43
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPOSITO DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
	TOTAL GERAL	87,01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

DATA BASE: MARÇO/2018

TABELA SEINFRA CE 024.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 27,41%

ENCARGOS:

87,01%

PMP 01 - BANCO DE MADEIRA CONF. PROJETO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
				UNIT.	TOTAL
MÃO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	1,00	7,20	7,20
I1858	SERRALHEIRO	H	1,50	7,20	10,80
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,80	5,60	4,48
TOTAL DE MÃO DE OBRA					22,48
MATERIAIS					
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	UNI	4,00	2,42	9,68
I0532	CHAPA DE AÇO 3/16"	M2	0,08	144,78	11,58
I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5x38	UNI	26,00	0,20	5,20
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X 2"	M	41,60	7,88	327,81
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2") (SUPORTE DOS BANCOS)	M	8,25	27,31	225,31
TOTAL DE MATERIAL					579,58
SERVIÇOS					
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	0,08	14,29	1,14
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,12	248,67	29,84
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS DE ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,20	15,00	18,00
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,83	10,69	30,25
TOTAL DE MATERIAL					79,24
TOTAL SIMPLES R\$:					681,29
ENCARGOS 87,01%:					19,75
TOTAL GERAL R\$:					701,04


André Moreira de Carvalho
 Engº Civil
 CREA 53277/CE
 RNP 0613148355

