



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

003171

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1 ✓

À Prefeitura de Farias Brito/CE
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Data: 19/06/2018 às 09:00 horas ✓

1 – Valor Global é de R\$ 589.507,89 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.) ✓

2– Contratação serviços de engenharia para execução das obras de construção de praças públicas no Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Convênio nº032/CIDADES/2018, celebrado com o Estado Ceará, através da Secretaria das Cidades, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório.

3 – Esta proposta está elaborada em conformidade com as Especificações Técnicas Parte Integrante do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1**, inclusive no tocante a Forma de pagamento, prazos e execução dos serviços. ✓

4 – A validade da proposta será de **60**(sessenta) dias, contados a partir da data da sessão; ✓


5- O prazo de execução dos serviços será de **180**(CENTO E OITENTA) dias. ✓

6 – Declaro que examinamos as especificações, objeto desta licitação e que possuímos pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao perfeito cumprimento do contrato; ✓

7 – Nos preços cotados desta proposta estão incluídos todos os valores incidentes, tais como custos com hospedagem, transporte, deslocamento de todos os materiais, utensílios necessários à consecução dos serviços, taxas, impostos, salários, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, fornecimento de refeições, uniformes, ferramentas/materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, fretes, seguro contra acidentes de trabalho e outros porventura existentes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta. ✓

Crato/CE, 18 de junho de 2018.

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE


Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122-305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

003172

RESUMO GLOBAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	TOTAL
01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE	15,46%	91.155,43
02	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE	7,45%	43.912,64
03	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE	21,76%	128.303,73
04	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE	11,78%	69.418,90
05	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE	16,33%	96.277,63
06	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE	5,23%	30.806,51
07	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE	7,08%	41.726,38
08	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO SUTURNO - FARIAS BRITO/CE	3,88%	22.901,41
09	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CAJUEIRO - FARIAS BRITO/CE	5,93%	34.933,43
10	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO FRESCO - FARIAS BRITO/CE	5,10%	30.071,83
TOTAL GERAL:		100,00%	589.507,89

QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIERRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122-305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

003173

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.271,42
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÉS	297,13	378,57	2.271,42
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					3.170,53
2.1	C4541	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	12,00	M2	159,31	202,98	2.435,76
2.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	633,42	M2	0,91	1,16	734,77
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					2.866,92
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	50,20	M3	44,82	57,11	2.866,92
4.0			PAVIMENTAÇÃO					59.275,54
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	30,12	M3	333,23	424,57	12.788,05
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	502,04	M2	62,43	79,54	39.932,26
4.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	97,18	M	15,11	19,25	1.870,72
4.4	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	72,00	M	16,10	20,51	1.476,72
4.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	55,24	M2	45,58	58,07	3.207,79
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					5.190,71
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	5,00	UN	391,47	498,77	2.493,85
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	4,00	UND	221,05	281,64	1.126,56
5.3	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	102,10	M2	12,07	15,38	1.570,30
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					18.234,62
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,50	1.381,76	1.381,76
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	4,00	UN	2.547,01	3.245,15	12.980,60
6.3	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	50,00	M	9,46	12,05	602,50
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	270,00	M	4,97	6,33	1.709,10
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	4,00	UND	35,97	45,83	183,32
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,17	70,29	70,29
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	5,00	UN	205,17	261,41	1.307,05
7.0			DIVERSOS					145,69
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	633,42	M2	0,18	0,23	145,69

TOTAL DO ORÇAMENTO 91.155,43

NOVENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO & SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIERRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	340,71	15,00%	340,71	15,00%	340,71	15,00%	340,71	15,00%	454,28	20,00%	454,28	20,00%	2.271,42	2,49%
02	SERVICOS PRELIMINARES	1.585,27	50,00%	1.585,27	50,00%									3.170,53	3,48%
03	MOVIMENTO DE TERRA	573,38	20,00%	573,38	20,00%	430,04	15,00%	573,38	20,00%	430,04	15,00%	286,69	10,00%	2.866,92	3,15%
04	PAVIMENTAÇÃO					35.565,32	60,00%	23.710,22	40,00%					59.275,54	65,03%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.633,50	70,00%	1.557,21	30,00%					5.190,71	5,69%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.646,92	20,00%	3.646,92	20,00%	4.558,66	25,00%	2.740,66	15,03%	3.641,45	19,97%			18.234,62	20,00%
07	DIVERSOS							29,14	20,00%	29,12	19,99%	87,46	60,01%	145,69	0,16%
	TOTAL SIMPLES	6.146,28	6,74%	6.146,28	6,74%	44.528,23	48,85%	28.951,32	31,76%	4.554,89	5,00%	828,43	0,91%	91.155,43	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	6.146,28	6,74%	12.292,56	13,49%	56.820,79	62,33%	85.772,11	94,09%	90.327,00	99,09%	91.155,43	100,00%		

NOVENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772

003174



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

003175

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)			
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE									
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.617,30	
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	211,56	269,55	1.617,30	
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					272,51	
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	234,92	M2	0,91	1,16	272,51	
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					1.341,51	
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	23,49	M3	44,82	57,11	1.341,51	
4.0			PAVIMENTAÇÃO					26.423,97	
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	13,54	M3	333,23	424,57	5.748,68	
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	225,92	M2	62,43	79,54	17.969,68	
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	60,20	M	16,10	20,51	1.234,70	
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	25,33	M2	45,58	58,07	1.470,91	
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					4.553,44	
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	8,00	UN	391,47	498,77	3.990,16	
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	221,05	281,64	563,28	
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					9.649,88	
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,50	1.381,76	1.381,76	
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS e LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	2,00	UN	2.547,01	3.245,15	6.490,30	
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	16,00	M	7,26	9,25	148,00	
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	108,00	M	4,97	6,33	683,64	
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	2,00	UND	35,97	45,83	91,66	
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,17	70,29	70,29	
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	3,00	UN	205,17	261,41	784,23	
7.0			DIVERSOS					54,03	
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	234,92	M2	0,18	0,23	54,03	
						TOTAL DO ORÇAMENTO			43.912,64

QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122-305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	291,11	18,00%	242,60	15,00%	291,11	18,00%	291,11	18,00%	274,94	17,00%	226,44	14,00%	1.617,30	3,68%
02	SERVICOS PRELIMINARES	109,00	40,00%	163,51	60,00%									272,51	0,62%
03	MOVIMENTO DE TERRA	536,60	40,00%	402,45	30,00%	241,47	18,00%	160,98	12,00%					1.341,51	3,05%
04	PAVIMENTAÇÃO					18.496,78	70,00%	7.927,19	30,00%					26.423,97	60,17%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.187,41	70,00%	1.366,03	30,00%					4.553,44	10,37%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							6.754,92	70,00%	2.894,96	30,00%			9.649,88	21,98%
07	DIVERSOS											54,03	100,00%	54,03	0,12%
	TOTAL SIMPLES	936,71	2,13%	808,56	1,84%	22.216,77	50,59%	16.500,23	37,58%	3.169,90	7,22%	280,47	0,64%	43.912,64	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	936,71	2,13%	1.745,27	3,97%	23.962,04	54,57%	40.462,27	92,14%	43.632,17	99,36%	43.912,64	100,00%		

QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECIENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02,
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE

003176

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE

1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					5.620,92	
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)		6,00	MÊS	735,28	936,82	5.620,92
2.0		SERVICOS PRELIMINARES					775,95	
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	668,92	M2	0,91	1,16	775,95
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					20.359,84	
3.1	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	308,07	M3	43,07	54,88	16.906,88
3.2	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	1,77	M3	22,83	29,09	51,49
3.3	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	59,56	M3	44,82	57,11	3.401,47
4.0		MURO DE ARRIMO DE PEDRA					8.604,74	
4.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	9,08	M3	10,96	13,96	126,76
4.2	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	19,99	M3	232,68	296,46	5.926,24
4.3	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	18,93	M2	59,98	76,42	1.446,63
4.4	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP=2,5 mm	27,28	M2	18,62	23,72	647,08
4.5	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	27,28	M2	13,18	16,79	458,03
5.0		PAVIMENTAÇÃO					68.489,30	
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	37,75	M3	333,23	424,57	16.027,52
5.2	C1586	SEINFRA	LADRILOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	595,57	M2	62,43	79,54	47.371,64
5.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	32,80	M	15,11	19,25	631,40
5.4	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	52,07	M	16,10	20,51	1.067,96
5.5	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	33,56	M2	22,42	28,57	958,81
5.6	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	41,88	M2	45,58	58,07	2.431,97
6.0		PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					13.664,55	
6.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	11,00	UN	391,47	498,77	5.486,47
6.2	C3506	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	38,63	M	143,27	182,54	7.051,52
6.3	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	4,00	UND	221,05	281,64	1.126,56
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10.045,24	
7.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,50	1.381,76	1.381,76
7.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	2,00	UN	2.547,01	3.245,15	6.490,30
7.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	30,00	M	7,26	9,25	277,50
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	150,00	M	4,97	6,33	949,50
7.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	2,00	UND	35,97	45,83	91,66
7.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,17	70,29	70,29
7.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	3,00	UN	205,17	261,41	784,23
8.0		DIVERSOS					743,19	
8.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	42,49	M2	10,89	13,87	589,34
8.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	668,92	M2	0,18	0,23	153,85

TOTAL DO ORÇAMENTO 128.303,73

CENTO E VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS.

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA MIGUEL SIERRA DE BRITO, 27


SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Wellington Corroia Oliveira

ENG520

CREATING



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0290

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.011,77	18,00%	843,14	15,00%	1.011,77	18,00%	1.011,77	18,00%	955,56	17,00%	786,90	14,00%	5.620,92	4,38%
02	SERVICOS PRELIMINARES	387,98	50,00%	387,98	50,00%									775,95	0,60%
03	MOVIMENTO DE TERRA	8.143,94	40,00%	6.107,95	30,00%	3.664,77	18,00%	2.443,18	12,00%					20.359,84	15,87%
04	MURO DE ARRIMO DE PEDRA					6.023,32	70,00%	2.581,42	30,00%					8.604,74	6,71%
05	PAVIMENTAÇÃO					47.942,51	70,00%	20.546,79	30,00%					68.489,30	53,38%
06	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					9.565,19	70,00%	4.099,37	30,00%					13.664,55	10,65%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.009,05	20,00%	2.009,05	20,00%	6.027,14	60,00%	10.045,24	7,83%
08	DIVERSOS											743,19	100,00%	743,19	0,58%
	TOTAL SIMPLES	9.543,69	7,44%	7.339,07	5,72%	68.207,56	53,16%	32.691,58	25,48%	2.964,61	2,31%	7.557,22	5,89%	128.303,73	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	9.543,69	7,44%	16.882,76	13,16%	85.090,32	66,32%	117.781,90	91,80%	120.746,51	94,11%	128.303,73	100,00%		

CENTO E VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS.

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CPEA-CE 56772

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE

003178



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

003179

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.988,88
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	260,17	331,48	1.988,88
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					386,28
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	333,00	M2	0,91	1,16	386,28
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					1.673,32
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	29,30	M3	44,82	57,11	1.673,32
4.0			MURO DE CONTENÇÃO DE ALVENARIA					4.724,68
4.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	8,01	M3	10,96	13,96	111,82
4.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	57,85	M3	51,05	65,04	3.762,56
4.3	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP=2,5 mm	20,99	M2	18,62	23,72	497,88
4.4	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	20,99	M2	13,18	16,79	352,42
5.0			PAVIMENTAÇÃO					33.289,40
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	17,58	M3	333,23	424,57	7.463,94
5.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	292,95	M2	62,43	79,54	23.301,24
5.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	49,94	M	16,10	20,51	1.024,27
5.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	25,83	M2	45,58	58,07	1.499,95
6.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					20.041,95
6.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	5,00	UN	391,47	498,77	2.493,85
6.2	C3506	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	94,59	M	143,27	182,54	17.266,46
6.3	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	221,05	281,64	281,64
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.794,63
7.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,50	1.381,76	1.381,76
7.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.547,01	3.245,15	3.245,15
7.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	12,00	M	7,26	9,25	111,00
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	66,00	M	4,97	6,33	417,78
7.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	35,97	45,83	45,83
7.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,17	70,29	70,29
7.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	205,17	261,41	522,82
8.0			DIVERSOS					1.519,76
8.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	104,05	M2	10,89	13,87	1.443,17
8.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	333,00	M2	0,18	0,23	76,59

TOTAL DO ORÇAMENTO 69.418,90

SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS.

18.845.268/0001-90


CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122-305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	358,00	18,00%	298,33	15,00%	358,00	18,00%	358,00	18,00%	338,11	17,00%	278,42	14,00%	1.988,88	2,87%
02	SERVICOS PRELIMINARES	193,14	50,00%	193,14	50,00%									386,28	0,56%
03	MOVIMENTO DE TERRA	669,33	40,00%	502,00	30,00%	301,20	18,00%	200,80	12,00%					1.673,32	2,41%
04	MURO DE CONTENÇÃO DE ALVENARIA					3.307,28	70,00%	1.417,40	30,00%					4.724,68	6,81%
05	PAVIMENTAÇÃO					23.302,58	70,00%	9.986,82	30,00%					33.289,40	47,95%
06	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	4.008,39	20,00%	4.008,39	20,00%	5.010,49	25,00%	4.008,39	20,00%	3.006,29	15,00%			20.041,95	28,87%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.738,39	30,00%	1.158,93	20,00%	2.897,32	50,00%	5.794,63	8,35%
08	DIVERSOS											1.519,76	100,00%	1.519,76	2,19%
	TOTAL SIMPLES	5.228,86	7,53%	5.001,86	7,21%	32.279,55	46,50%	17.709,80	25,51%	4.503,33	6,49%	4.695,50	6,76%	69.418,90	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	5.228,86	7,53%	10.230,72	14,74%	42.510,27	61,24%	60.220,07	86,75%	64.723,40	93,24%	69.418,90	100,00%		

SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS.

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE

003130



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEMBA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122-305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

003181

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.986,10
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	521,43	664,35	3.986,10
2.0			SERVÇOS PRELIMINARES					610,57
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	526,35	M2	0,91	1,16	610,57
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					6.222,15
3.1	C0331	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	72,10	M3	13,93	17,75	1.279,78
3.2	C0928	SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	239,35	M3	7,07	9,01	2.156,54
3.3	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	48,78	M3	44,82	57,11	2.785,83
4.0			MURO DE ARRIMO DE PEDRA					10.310,18
4.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	9,31	M3	10,96	13,96	129,97
4.2	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	24,24	M3	232,68	296,46	7.186,19
4.3	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	19,39	M2	59,98	76,42	1.481,78
4.4	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP=2,5 mm	37,33	M2	18,62	23,72	885,47
4.5	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	37,33	M2	13,18	16,79	626,77
5.0			PAVIMENTAÇÃO					54.525,54
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	29,27	M3	333,23	424,57	12.427,16
5.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	487,82	M2	62,43	79,54	38.801,20
5.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	21,60	M	15,11	19,25	415,80
5.4	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	58,52	M	16,10	20,51	1.200,25
5.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	28,95	M2	45,58	58,07	1.681,13
6.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					13.752,58
6.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	6,00	UN	391,47	498,77	2.992,62
6.2	C3506	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	55,86	M	143,27	182,54	10.196,68
6.3	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	221,05	281,64	563,28
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.897,14
7.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,50	1.381,76	1.381,76
7.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉ TALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.547,01	3.245,15	3.245,15
7.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	15,63	M	7,26	9,25	144,58
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	76,89	M	4,97	6,33	486,71
7.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	35,97	45,83	45,83
7.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,17	70,29	70,29
7.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	205,17	261,41	522,82
8.0			DIVERSOS					973,37
8.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	61,45	M2	10,89	13,87	852,31
8.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	526,35	M2	0,18	0,23	121,06

TOTAL DO ORÇAMENTO 96.277,63

NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS.

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA: MIGUEL SIEMBA DE BRITO Nº 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Washington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	717,50	18,00%	597,92	15,00%	717,50	18,00%	717,50	18,00%	677,64	17,00%	558,00	14,00%	3.986,10	4,14%
02	SERVICOS PRELIMINARES	305,29	50,00%	305,29	50,00%									610,57	0,63%
03	MOVIMENTO DE TERRA	2.488,86	40,00%	1.866,65	30,00%	1.119,99	18,00%	746,66	12,00%					6.222,15	6,46%
04	MURO DE ARRIMO DE PEORA					7.217,13	70,00%	3.093,05	30,00%					10.310,18	10,71%
05	PAVIMENTAÇÃO					38.167,88	70,00%	16.357,66	30,00%					54.525,54	56,63%
06	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	2.750,52	20,00%	2.750,52	20,00%	3.438,15	25,00%	2.750,52	20,00%	2.062,89	15,00%			13.752,58	14,28%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.179,43	20,00%	1.179,43	20,00%	3.538,28	60,00%	5.897,14	6,13%
08	DIVERSOS											973,37	100,00%	973,37	1,01%
	TOTAL SIMPLES	6.262,17	6,50%	5.520,38	5,73%	50.660,65	52,62%	24.844,82	25,81%	3.919,96	4,07%	5.069,65	5,27%	96.277,63	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	6.262,17	6,50%	11.782,55	12,24%	62.443,20	64,86%	87.288,02	90,66%	91.207,98	94,73%	96.277,63	100,00%		

NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS.

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO & SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122.305
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE

003182



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIERRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

003183

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.043,88
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	136,55	173,98	1.043,88
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					202,28
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	174,38	M2	0,91	1,16	202,28
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					972,01
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	17,02	M3	44,82	57,11	972,01
4.0			PAVIMENTAÇÃO					19.668,23
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	10,21	M3	333,23	424,57	4.334,86
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	170,24	M2	62,43	79,54	13.540,89
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	41,50	M	16,10	20,51	851,17
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	16,21	M2	45,58	58,07	941,31
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.057,13
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	5,00	UN	391,47	498,77	2.493,85
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	221,05	281,64	563,28
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.822,87
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,50	1.381,76	1.381,76
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.547,01	3.245,15	3.245,15
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	13,00	M	7,26	9,25	120,25
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	69,00	M	4,97	6,33	436,77
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	35,97	45,83	45,83
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,17	70,29	70,29
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	205,17	261,41	522,82
7.0			DIVERSOS					40,11
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	174,38	M2	0,18	0,23	40,11
						TOTAL DO ORÇAMENTO 30.806,51		

TRINTA MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS.

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIERRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56712



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
NPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	187,90	18,00%	156,58	15,00%	187,90	18,00%	187,90	18,00%	177,46	17,00%	146,15	14,00%	1.043,88	3,39%
02	SERVICOS PRELIMINARES	101,14	50,00%	101,14	50,00%									202,28	0,66%
03	MOVIMENTO DE TERRA	388,80	40,00%	291,60	30,00%	174,96	18,00%	116,64	12,00%					972,01	3,16%
04	PAVIMENTAÇÃO					13.767,76	70,00%	5.900,47	30,00%					19.668,23	63,84%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.139,99	70,00%	917,14	30,00%					3.057,13	9,92%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.164,57	20,00%	1.746,86	30,00%	2.911,44	50,00%	5.822,87	18,90%
07	DIVERSOS							8,02	20,00%	8,02	20,00%	24,07	60,00%	40,11	0,13%
	TOTAL SIMPLES	677,84	2,20%	549,32	1,78%	16.270,61	52,82%	8.294,74	26,93%	1.932,34	6,27%	3.081,66	10,00%	30.806,51	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	677,84	2,20%	1.227,16	3,98%	17.497,77	56,80%	25.792,51	83,72%	27.724,85	90,00%	30.806,51	100,00%		

TRINTA MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS.

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE

003184



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

003185

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)			
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE									
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.624,86	
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	212,55	270,81	1.624,86	
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					283,16	
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	244,10	M2	0,91	1,16	283,16	
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					1.359,22	
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	23,80	M3	44,82	57,11	1.359,22	
4.0			PAVIMENTAÇÃO					26.405,79	
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	14,28	M3	333,23	424,57	6.062,86	
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	238,03	M2	62,43	79,54	18.932,91	
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	24,24	M	16,10	20,51	497,16	
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	15,72	M2	45,58	58,07	912,86	
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.276,72	
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	4,00	UN	391,47	498,77	1.995,08	
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	221,05	281,64	281,64	
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					9.720,49	
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,50	1.381,76	1.381,76	
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	2,00	UN	2.547,01	3.245,15	6.490,30	
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	18,50	M	7,26	9,25	171,13	
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	115,50	M	4,97	6,33	731,12	
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	2,00	UND	35,97	45,83	91,66	
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,17	70,29	70,29	
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	3,00	UN	205,17	261,41	784,23	
7.0			DIVERSOS					56,14	
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	244,10	M2	0,18	0,23	56,14	
						TOTAL DO ORÇAMENTO			41.726,38

QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO & SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	292,47	18,00%	243,73	15,00%	292,47	18,00%	292,47	18,00%	276,23	17,00%	227,47	14,00%	1.624,86	3,89%
02	SERVICOS PRELIMINARES	113,26	40,00%	169,90	60,00%									283,16	0,68%
03	MOVIMENTO DE TERRA	543,69	40,00%	407,77	30,00%	244,66	18,00%	163,11	12,00%					1.359,22	3,26%
04	PAVIMENTAÇÃO					18.484,05	70,00%	7.921,74	30,00%					26.405,79	63,28%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					1.593,70	70,00%	683,02	30,00%					2.276,72	5,46%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.916,15	30,00%	1.944,10	20,00%	4.860,25	50,00%	9.720,49	23,30%
07	DIVERSOS											56,14	100,00%	56,14	0,13%
	TOTAL SIMPLES	949,42	2,28%	821,40	1,97%	20.614,88	49,40%	11.976,49	28,70%	2.220,33	5,32%	5.143,86	12,33%	41.726,38	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	949,42	2,28%	1.770,82	4,24%	22.385,70	53,65%	34.362,19	82,35%	36.582,52	87,67%	41.726,38	100,00%		

QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CE - 63.122-305
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CPA-CE 56772

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO SUTURNO - FARIAS BRITO/CE

003186



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122-305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

003187

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO SUTURNO - FARIAS BRITO/CE

1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					847,02
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	110,80	141,17	847,02
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					133,40
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	115,00	M2	0,91	1,16	133,40
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					639,06
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	11,19	M3	44,82	57,11	639,06
4.0			PAVIMENTAÇÃO					13.333,80
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	6,71	M3	333,23	424,57	2.848,86
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	111,87	M2	62,43	79,54	8.898,14
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	31,50	M	16,10	20,51	646,07
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	16,20	M2	45,58	58,07	940,73
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.276,72
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	4,00	UN	391,47	498,77	1.995,08
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	221,05	281,64	281,64
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.644,96
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,50	1.381,76	1.381,76
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.547,01	3.245,15	3.245,15
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	6,70	M	7,26	9,25	61,98
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	50,10	M	4,97	6,33	317,13
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	35,97	45,83	45,83
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,17	70,29	70,29
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	205,17	261,41	522,82
7.0			DIVERSOS					26,45
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	115,00	M2	0,18	0,23	26,45

TOTAL DO ORÇAMENTO 22.901,41

VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS.

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56/72



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	152,46	18,00%	127,05	15,00%	152,46	18,00%	152,46	18,00%	173,64	20,50%	88,95	10,50%	847,02	3,70%
02	SERVICOS PRELIMINARES	66,70	50,00%	66,70	50,00%									133,40	0,58%
03	MOVIMENTO DE TERRA	255,62	40,00%	191,72	30,00%	127,81	20,00%	63,91	10,00%					639,06	2,79%
04	PAVIMENTAÇÃO					9.333,66	70,00%	4.000,14	30,00%					13.333,80	58,22%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					1.593,70	70,00%	683,02	30,00%					2.276,72	9,94%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.693,49	30,00%	1.128,99	20,00%	2.822,48	50,00%	5.644,96	24,65%
07	DIVERSOS											26,45	100,00%	26,45	0,12%
	TOTAL SIMPLES	474,78	2,07%	385,47	1,68%	11.207,63	48,94%	6.593,02	28,79%	1.302,63	5,69%	2.937,88	12,83%	22.901,41	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	474,78	2,07%	860,25	3,76%	12.067,88	52,69%	18.660,90	81,48%	19.963,53	87,17%	22.901,41	100,00%		

VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS.


18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE


Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CAJUEIRO - FARIAS BRITO/CE

003183



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122-305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

003189

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CAJUEIRO - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.244,76
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	162,83	207,46	1.244,76
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					239,19
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	206,20	M2	0,91	1,16	239,19
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					1.151,91
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	20,17	M3	44,82	57,11	1.151,91
4.0			PAVIMENTAÇÃO					23.237,73
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	12,10	M3	333,23	424,57	5.137,30
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	201,72	M2	62,43	79,54	16.044,81
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	45,10	M	16,10	20,51	925,00
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	19,47	M2	45,58	58,07	1.130,62
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.274,26
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	6,00	UN	391,47	498,77	2.992,62
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	221,05	281,64	281,64
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.738,15
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,50	1.381,76	1.381,76
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.547,01	3.245,15	3.245,15
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	10,00	M	7,26	9,25	92,50
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	60,00	M	4,97	6,33	379,80
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	35,97	45,83	45,83
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,17	70,29	70,29
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	205,17	261,41	522,82
7.0			DIVERSOS					47,43
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	206,20	M2	0,18	0,23	47,43

TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Engenheiro Civil
C.R.C.C. 56772



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	224,06	18,00%	186,71	15,00%	224,06	18,00%	224,06	18,00%	255,18	20,50%	130,67	10,50%	1.244,76	3,56%
02	SERVICOS PRELIMINARES	119,60	50,00%	119,60	50,00%									239,19	0,68%
03	MOVIMENTO DE TERRA	460,76	40,00%	345,57	30,00%	230,38	20,00%	115,19	10,00%					1.151,91	3,30%
04	PAVIMENTAÇÃO					13.942,64	60,00%	9.295,09	40,00%					23.237,73	66,52%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.291,98	70,00%	982,28	30,00%					3.274,26	9,37%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.721,45	30,00%	1.147,63	20,00%	2.869,08	50,00%	5.738,15	16,43%
07	DIVERSOS							9,49	20,00%	9,49	20,00%	28,46	60,00%	47,43	0,14%
	TOTAL SIMPLES	804,42	2,30%	651,88	1,87%	16.689,06	47,77%	12.347,56	35,35%	1.412,30	4,04%	3.028,21	8,67%	34.933,43	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	804,42	2,30%	1.456,30	4,17%	18.145,36	51,94%	30.492,92	87,29%	31.905,22	91,33%	34.933,43	100,00%		

TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira

Engenheiro Civil

CREA-CE 50772

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO FRESCO - FARIAS BRITO/CE

003190



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

003191

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO FRESCO - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.245,24
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	162,89	207,54	1.245,24
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					198,36
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	171,00	M2	0,91	1,16	198,36
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					949,17
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	16,62	M3	44,82	57,11	949,17
4.0			PAVIMENTAÇÃO					19.343,22
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	9,97	M3	333,23	424,57	4.232,96
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	166,24	M2	62,43	79,54	13.222,73
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	31,44	M	16,10	20,51	644,83
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	21,40	M2	45,58	58,07	1.242,70
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.558,36
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	4,00	UN	391,47	498,77	1.995,08
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	221,05	281,64	563,28
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.738,15
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,50	1.381,76	1.381,76
6.2	C3727	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.547,01	3.245,15	3.245,15
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	10,00	M	7,26	9,25	92,50
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	60,00	M	4,97	6,33	379,80
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	35,97	45,83	45,83
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,17	70,29	70,29
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	205,17	261,41	522,82
7.0			DIVERSOS					39,33
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	171,00	M2	0,18	0,23	39,33

TOTAL DO ORÇAMENTO 30.071,83

TRINTA MIL, SETENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS.

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO & SOARES LTDA - ME
RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CRE-CE 50772



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	224,14	18,00%	186,79	15,00%	224,14	18,00%	224,14	18,00%	255,27	20,50%	130,75	10,50%	1.245,24	4,14%
02	SERVICOS PRELIMINARES	99,18	50,00%	99,18	50,00%									198,36	0,66%
03	MOVIMENTO DE TERRA	379,67	40,00%	284,75	30,00%	142,38	15,00%	142,38	15,00%					949,17	3,16%
04	PAVIMENTAÇÃO					13.540,25	70,00%	5.802,97	30,00%					19.343,22	64,32%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					1.790,85	70,00%	767,51	30,00%					2.558,36	8,51%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.721,45	30,00%	1.147,63	20,00%	2.869,08	50,00%	5.738,15	19,08%
07	DIVERSOS											39,33	100,00%	39,33	0,13%
	TOTAL SIMPLES	702,99	2,34%	570,72	1,90%	15.697,62	52,20%	8.658,44	28,79%	1.402,90	4,67%	3.039,16	10,11%	30.071,83	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	702,99	2,34%	1.273,71	4,24%	16.971,33	56,44%	25.629,77	85,23%	27.032,67	89,89%	30.071,83	100,00%		

TRINTA MIL, SETENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS.

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Wilton Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772

003192



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

003193

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO N°02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122-305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

COMPOSIÇÕES POR PRAÇA ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0212	11.196,06	237,36
2.0	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0120	4.978,96	59,77
TOTAL GERAL R\$:						297,13

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0100	11.196,06	111,96
2.0	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0200	4.978,96	99,60
TOTAL GERAL R\$:						211,56

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0212	11.196,06	237,36
2.0	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,1000	4.978,96	497,92
TOTAL GERAL R\$:						735,28

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0010	11.196,06	11,20
2.0	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0500	4.978,96	248,97
TOTAL GERAL R\$:						260,17

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0021	11.196,06	23,51
2.0	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,1000	4.978,96	497,92
TOTAL GERAL R\$:						521,43

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0033	11.196,06	36,95
2.0	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0200	4.978,96	99,60
TOTAL GERAL R\$:						136,55

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CRC-CE 56772



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

003194

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO N°02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

COMPOSIÇÕES POR PRAÇA ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0100	11.196,06	111,96
2.0	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0202	4.978,96	100,59
TOTAL GERAL R\$:						212,55

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO SUTURNO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0010	11.196,06	11,20
2.0	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0200	4.978,96	99,60
TOTAL GERAL R\$:						110,80

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CAJUEIRO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0012	11.196,06	13,44
2.0	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0300	4.978,96	149,39
TOTAL GERAL R\$:						162,83

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO FRESCO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0101	11.196,06	113,08
2.0	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0100	4.978,96	49,81
TOTAL GERAL R\$:						162,89

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO & SOARES LTDA - ME
RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CRC-CE 55772



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO

CNPJ: 18.845.268/0001-90

003195

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO.

CEP: 63.122.305

FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-02

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

OBS: DECLARAMOS QUE OS PREÇOS TEM COMO BASE TABELA SEINFRA 24.1A DESONERADA

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,0000	13,46	13,46
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,0000	13,46	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,0000	9,13	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:						36,05
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,1700	16,23	2,76
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,1700	17,60	2,99
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,5000	22,40	33,60
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,0000	79,39	79,39
TOTAL MATERIAL:						118,74
SERVICO		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,0125	361,63	4,52
TOTAL SERVICO:						4,52
VALOR:						159,31

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,1000	9,13	0,91
TOTAL MAO DE OBRA:						0,91
VALOR:						0,91

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,5000	9,13	4,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,57
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,1000	35,00	38,50
TOTAL MATERIAL:						38,50
VALOR:						43,07

C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,1000	9,13	10,04
TOTAL MAO DE OBRA:						10,04

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Welligton Brandão C.
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO

CNPJ: 18.845.268/0001-90

003196

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO -
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-02

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,1000	3,54	3,89
TOTAL SERVICO:					3,89
VALOR:					13,93 ✓

C0930 - CORTE MANUAL EM TERRA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0500 CAVOUQUEIRO	SEINFRA	H	1,2000	9,13	10,96
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,3000	9,13	11,87
TOTAL MAO DE OBRA:					22,83
VALOR:					22,83 ✓

C0928 - CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,0300	229,75	6,89
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,89
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,0200	9,13	0,18
TOTAL MAO DE OBRA:					0,18
VALOR:					7,07 ✓

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,5000	9,13	4,57
TOTAL MAO DE OBRA:					4,57
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,1500	35,00	40,25
TOTAL MATERIAL:					40,25
VALOR:					44,82 ✓

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,2000	9,13	10,96
TOTAL MAO DE OBRA:					10,96
VALOR:					10,96 ✓

C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,0000	13,46	26,92
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,0000	9,13	36,52
TOTAL MAO DE OBRA:					63,44
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO DE SOARES LTDA - ME

RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Wilton Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CR 56772



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO

CNPJ: 18.845.268/0001-90

003197

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-02

I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,1500	45,37	52,18
TOTAL MATERIAL:						52,18
SERVICO						
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,3000	390,20	117,06
TOTAL SERVICOS:						117,06
VALOR:						232,68

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,0200	20,09	0,40
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,40
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,5000	13,46	6,73
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,4000	13,46	5,38
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,3000	13,46	4,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,8000	9,13	7,30
TOTAL MAO DE OBRA:						23,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,0200	9,97	0,20
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,0400	50,00	2,00
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,3500	3,96	5,35
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,0000	14,42	14,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,3600	0,50	8,68
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,0900	63,20	5,69
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,0200	9,40	0,19
TOTAL MATERIAL:						36,53
VALOR:						59,98

C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,5000	13,46	6,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,4000	9,13	3,65
TOTAL MAO DE OBRA:						10,38
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,0250	329,70	8,24
TOTAL SERVICOS:						8,24
VALOR:						18,62

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,4000	10,47	4,19
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,3000	13,46	4,04

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Wallington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CR. 56772



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO

CNPJ: 18.845.268/0001-90

003198

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO

CEP: 63.122.305

FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-02

				TOTAL MAO DE OBRA:		8,23
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,0500	10,46	0,52
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,2500	0,55	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,1200	16,64	2,00
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,1700	13,45	2,29
				TOTAL MATERIAL:		4,95
				VALOR:		13,18 ✓

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,8000	13,46	10,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,2000	9,13	10,96
		TOTAL MAO DE OBRA:				21,73
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0413	46,00	1,90
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,1900	0,74	4,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,1900	0,50	3,10
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,0000	0,42	19,74
		TOTAL MATERIAL:				29,32
		VALOR:				51,05 ✓

C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,8000	13,46	10,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,0000	9,13	18,26
		TOTAL MAO DE OBRA:				29,03
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,0000	304,20	304,20
		TOTAL SERVICO:				304,20
		VALOR:				333,23 ✓

C1586 - LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,0000	13,46	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,1000	9,13	10,04
		TOTAL MAO DE OBRA:				23,50
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0182	46,00	0,84
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,7300	0,74	2,02
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,8000	0,50	1,40
I1332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	1,1000	31,52	34,67
		TOTAL MATERIAL:				38,93

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL, CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira

Engenheiro Civil

CREA: 56772



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO

CNPJ: 18.845.268/0001-90

003199

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO N°02, SÃO MIGUEL, CRATO.

CEP: 63.122.305

FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-02

VALOR:	62,43 ✓
--------	---------

C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,1200	13,46	1,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,2000	9,13	1,83
TOTAL MAO DE OBRA:						3,45
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,0000	11,27	11,27
TOTAL MATERIAL:						11,27
SERVICO		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,0010	390,20	0,39
TOTAL SERVICO:						0,39
VALOR:						15,11 ✓

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,1000	13,46	1,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,1800	9,13	1,64
TOTAL MAO DE OBRA:						2,99
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,0000	3,00	3,00
TOTAL MATERIAL:						3,00
SERVICO		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,2500	3,01	0,75
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,0150	24,18	0,36
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,0370	3,70	0,14
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,0340	260,45	8,86
TOTAL SERVICO:						10,11
VALOR:						16,10 ✓

C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,7000	13,46	9,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,9000	9,13	8,22
TOTAL MAO DE OBRA:						17,64
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0243	46,00	1,12
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,3100	0,50	3,66
TOTAL MATERIAL:						4,78
VALOR:						22,42 ✓

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 56772



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO

CNPJ: 18.845.268/0001-90

003200

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-

CEP: 63.122.305

FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-02

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,0000	13,46	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,7000	9,13	6,39
TOTAL MAO DE OBRA:						19,85
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0182	46,00	0,84
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,7300	0,74	2,02
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,8000	0,50	1,40
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,1000	19,52	21,47
TOTAL MATERIAL:						25,73
VALOR:						45,58 ✓

C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,6000	13,46	8,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,7000	9,13	6,39
TOTAL MAO DE OBRA:						14,47
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,0000	195,00	195,00
TOTAL MATERIAL:						195,00
SERVICO		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,0300	304,20	9,13
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,0300	81,69	2,45
TOTAL SERVICO:						11,58
VALOR:						221,05 ✓

C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,7000	13,46	9,42
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,7000	13,46	9,42
TOTAL MAO DE OBRA:						18,84
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,2000	26,77	5,35
I1950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,6000	31,50	18,90
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,7000	31,00	83,70
I6234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,4000	41,20	16,48
TOTAL MATERIAL:						124,43
VALOR:						143,27 ✓

C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

18.845.268/0001-90


CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CR-CE 56772



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO

CNPJ: 18.845.268/0001-90

003201

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO N°02, SÃO MIGUEL, CRATO
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-02

10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,2000	10,47	2,09
TOTAL MAO DE OBRA:						2,09
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,9000	7,55	6,80
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,0750	42,46	3,18
TOTAL MATERIAL:						9,98
VALOR:						12,07 ✓

C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,0000	10,47	31,41
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,0000	13,46	40,38
TOTAL MAO DE OBRA:						71,79
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,0000	0,82	2,46
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,0000	0,96	2,88
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,0000	8,05	16,10
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,0000	4,33	4,33
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,0000	74,31	74,31
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,0000	315,71	315,71
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,0000	2,35	2,35
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,5000	2,20	3,30
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,0000	48,37	48,37
11720	POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	SEINFRA	UN	1,0000	542,90	542,90
TOTAL MATERIAL:						1012,71
VALOR:						1.084,50 ✓

C3728 - CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,1000	10,47	11,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	5,0000	13,46	67,30
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,0000	9,13	118,69
TOTAL MAO DE OBRA:						197,51
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,1675	46,00	7,71
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,0000	21,21	21,21
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,2107	56,00	11,80
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,0000	0,50	26,50
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	UN	4,0000	109,60	438,40
11778	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	SEINFRA	UN	4,0000	120,79	483,16
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	4,0000	205,90	823,60
16795	POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR - H=12M	SEINFRA	UN	1,0000	350,00	350,00

18.845.268/0001-90


CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122.305

CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CR-CE 56772



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO

CNPJ: 18.845.268/0001-90

003202

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO

CEP: 63.122.305

FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-02

16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	11,0000	5,20	57,20
16799	NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,0000	129,92	129,92
TOTAL MATERIAL:						2349,50
VALOR:						2.547,01

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,2000	10,47	2,09
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,2000	13,46	2,69
TOTAL MAO DE OBRA:						4,78
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,1000	4,25	4,68
TOTAL MATERIAL:						4,68
VALOR:						9,46

C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1000	10,47	1,05
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,2000	13,46	2,69
TOTAL MAO DE OBRA:						3,74
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,1000	3,20	3,52
TOTAL MATERIAL:						3,52
VALOR:						7,26

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1000	10,47	1,05
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1000	13,46	1,35
TOTAL MAO DE OBRA:						2,40
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,0200	2,52	2,57
TOTAL MATERIAL:						2,57
VALOR:						4,97

C1030 - CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,4000	10,47	4,19
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,4000	13,46	5,38
TOTAL MAO DE OBRA:						9,57
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0502	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,0000	26,40	26,40

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira

Engenheiro Civil

CREA-CE 36772



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO

CNPJ: 18.845.268/0001-90

003203

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO N°02, SÃO MIGUEL, CRATO:

CEP: 63.122.305

FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-02

TOTAL MATERIAL:	26,40
VALOR:	35,97

C1127 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,4000	10,47	4,19
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,4000	13,46	5,38
TOTAL MAO DE OBRA:						9,57
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,0000	45,60	45,60
TOTAL MATERIAL:						45,60
VALOR:						55,17

C0624 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,1150	10,47	1,20
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,5050	10,47	5,29
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,1150	13,46	1,55
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,6050	13,46	8,14
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,0000	13,46	40,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,0000	9,13	45,65
TOTAL MAO DE OBRA:						102,21
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,0220	9,97	0,22
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,1518	46,00	6,98
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,3170	4,14	5,45
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,0880	56,00	4,93
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,0000	0,74	11,10
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,1000	18,37	1,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,0000	0,50	15,00
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,0300	6,18	0,19
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	229,0000	0,25	57,25
TOTAL MATERIAL:						102,96
VALOR:						205,17

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,2000	10,47	2,09
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,3000	13,46	4,04
TOTAL MAO DE OBRA:						6,13
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,0300	10,46	0,31

18.845.268/0001-90


CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CRP-CE 56772



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO

CNPJ: 18.845.268/0001-90

003204

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO N°02, SÃO MIGUEL, CRATO -
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-02

I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,1600	12,00	1,92
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,3000	2,23	0,67
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,1200	15,49	1,86
TOTAL MATERIAL:						4,76
VALOR:						10,89

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,0200	9,13	0,18
TOTAL MAO DE OBRA:						0,18
VALOR:						0,18

PMP 01 - BANCO DE MADEIRA CONF. PROJETO						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,20	13,46	2,69
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,30	13,46	4,04
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,20	10,47	2,09
TOTAL DE MÃO DE OBRA						8,82
MATERIAIS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOLIT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UNI	4,00	2,42	9,68
I0532	CHAPA DE AÇO 3/16"	SEINFRA	M2	0,08	85,00	6,80
I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5x38	SEINFRA	UNI	26,00	0,20	5,20
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X 2"	SEINFRA	M	41,60	3,50	145,60
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2") (SUPORTE DOS BANCOS)	SEINFRA	M	8,25	16,50	136,13
TOTAL DE MATERIAL						303,41
SERVIÇOS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,08	14,29	1,14
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12	248,67	29,84
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS DE ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,20	15,00	18,00
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,83	10,69	30,25
TOTAL DE MATERIAL						79,24
TOTAL GERAL R\$:						391,47

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira

Engenheiro Civil

C.R.C. 55772



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO

CNPJ: 18.845.268/0001-90

003205

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE

COMPOSIÇÃO DE BDI - CONSTRUÇÃO

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%

	Benefício	
S + G	Seguro + Garantia	0,80%
L	Lucro	5,00%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15%

BDI = 27,41%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE

Washington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CREC-CE 50772



**LINHARES
& BRANDÃO**
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO

CNPJ: 18.845.268/0001-90

003206

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO N°02, SÃO MIGUEL, CRATO-

CEP: 63.122.305

FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-02

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS - (DESONERADA)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

CÓD	DESCRIÇÃO	%
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	46,45
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA-PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A	15,43
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPOSITO DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
	TOTAL GERAL	87,01

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME

RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02

SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
CRM-CE 96772