

 JMC CONCEITO SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 19/06/2018
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1	
	OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA	

003911

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.6.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	115,50	5,68	656,04
7.6.5	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	2,00	45,55	91,10
7.6.6	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	67,14	67,14
7.6.7	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	257,41	772,23
7.7	DIVERSOS						165,99
7.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	244,10	0,68	165,99
8	CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO - SÍTIO SUTURNO						23.397,60
8.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						784,32
8.1.1	COMP ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	130,72	784,32
8.2	SERVIÇOS PRELIMINARES						262,20
8.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	115,00	2,28	262,20
8.3	MOVIMENTO DE TERRA						776,14
8.3.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	SEINFRA	M3	11,19	69,36	776,14
8.4	PAVIMENTAÇÃO						13.338,04
8.4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,71	385,89	2.589,32
8.4.2	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	SEINFRA	M2	111,87	81,76	9.146,49
8.4.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	31,50	17,41	548,42
8.4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	16,20	65,05	1.053,81
8.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						3.070,82
8.5.1	PMP - 01	BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	PRÓPRIA	UN	4,00	701,04	2.804,16
8.5.2	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00	266,46	266,46
8.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.088,08
8.6.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.127,61	1.127,61
8.6.2	C3728	CONJUNTO C/04 PETALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	SEINFRA	UN	1,00	2.976,70	2.976,70
8.6.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	6,70	10,70	71,69
8.6.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	50,10	5,68	284,57
8.6.5	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	1,00	45,55	45,55
8.6.6	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	67,14	67,14
8.6.7	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	257,41	514,82
8.7	DIVERSOS						78,20
8.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	115,00	0,68	78,20
9	CAPELA DE SANTO EXPEDITO - SÍTIO CAJUEIRO						36.121,12
9.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						1.245,84
9.1.1	COMP ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	207,64	1.245,84
9.2	SERVIÇOS PRELIMINARES						470,14
9.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	206,20	2,28	470,14
9.3	MOVIMENTO DE TERRA						1.398,99
9.3.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	SEINFRA	M3	20,17	69,36	1.398,99
9.4	PAVIMENTAÇÃO						23.213,61
9.4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	12,10	385,89	4.669,27
9.4.2	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	SEINFRA	M2	201,72	81,76	16.492,63

 JMC CONCEITO SERVÍÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 19/06/2018
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1	
	OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA	

003912

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.4.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	45,10	17,41	785,19
9.4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	19,47	65,05	1.266,52
9.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						4.472,70
9.5.1	PMP - 01	BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	PROPRIA	UN	6,00	701,04	4.206,24
9.5.2	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00	266,46	266,46
9.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.179,62
9.6.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.127,61	1.127,61
9.6.2	C3728	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	SEINFRA	UN	1,00	2.976,70	2.976,70
9.6.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	10,00	10,70	107,00
9.6.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	60,00	5,68	340,80
9.6.5	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	1,00	45,55	45,55
9.6.6	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	67,14	67,14
9.6.7	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	257,41	514,82
9.7	DIVERSOS						140,22
9.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	206,20	0,68	140,22
10	CAPELA DE SANTO EXPEDITO - SÍTIO FRESCO						30.591,26
10.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						1.037,10
10.1.1	COMP ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	MÊS	6,00	172,85	1.037,10
10.2	SERVIÇOS PRELIMINARES						389,88
10.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	171,00	2,28	389,88
10.3	MOVIMENTO DE TERRA						1.152,76
10.3.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	SEINFRA	M3	16,62	69,36	1.152,76
10.4	PAVIMENTAÇÃO						19.378,54
10.4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	9,97	385,89	3.847,32
10.4.2	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	SEINFRA	M2	166,24	81,76	13.591,78
10.4.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	31,44	17,41	547,37
10.4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	21,40	65,05	1.392,07
10.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						3.337,08
10.5.1	PMP - 01	BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	PROPRIA	UN	4,00	701,04	2.804,16
10.5.2	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	2,00	266,46	532,92
10.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.179,62
10.6.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.127,61	1.127,61
10.6.2	C3727	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	SEINFRA	UN	1,00	2.976,70	2.976,70
10.6.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	10,00	10,70	107,00
10.6.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	60,00	5,68	340,80
10.6.5	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	1,00	45,55	45,55
10.6.6	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	67,14	67,14
10.6.7	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	257,41	514,82
10.7	DIVERSOS						116,28
10.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	171,00	0,68	116,28

 JMC CONCEITO SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
			19/06/2018
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1	
OBSERVAÇÃO:		BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA	003913

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						VALOR ORÇAMENTO:	602.182,09
						VALOR BDI TOTAL:	146.631,34
						VALOR TOTAL:	748.813,43
Setecentos e Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Treze reais e Quarenta e Três centavos							



JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
de Moraes
 PROCURADOR
 CPF 139.908.008-28


Manoel Vital de Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 5284-0









 JMC CONCEITO SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA :
			19/06/2018
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1	
	OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA	
			003914

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	VILA LAMAJÚ	93.244,02	12,45
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.215,88	0,43
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.221,36	0,56
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	3.481,87	0,46
1.4	PAVIMENTAÇÃO	59.204,70	7,91
1.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	5.812,58	0,78
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.876,90	2,25
1.7	DIVERSOS	430,73	0,06
2	CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA - SÍTIO CAATINGUEIRA	45.192,19	6,04
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.538,22	0,21
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	535,62	0,07
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.629,27	0,22
2.4	PAVIMENTAÇÃO	26.391,97	3,52
2.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	6.141,24	0,82
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.796,12	1,17
2.7	DIVERSOS	159,75	0,02
3	CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMO - DISTRITO BARREIRO DO JORGE	133.251,78	17,80
3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.613,16	0,62
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.525,14	0,20
3.3	MOVIMENTO DE TERRA	24.546,05	3,28
3.4	MURO DE ARRIMO DE PEDRA	8.549,79	1,14
3.5	PAVIMENTAÇÃO	68.425,90	9,14
3.6	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	14.936,45	1,99
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.184,48	1,23
3.8	DIVERSOS	1.470,81	0,20
4	CAPELA NOSSA DE SAÚDE - SÍTIO QUEIMADAS	70.057,26	9,36
4.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.397,48	0,32
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	759,24	0,10
4.3	MOVIMENTO DE TERRA	2.032,25	0,27
4.4	MURO DE CONTENÇÃO DE ALVENARIA	4.780,58	0,64
4.5	PAVIMENTAÇÃO	33.285,24	4,45

 JMC CONCEITO SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA :
			19/06/2018
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1	
	OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA	
			003915

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
4.6	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	18.853,09	2,52
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.235,10	0,70
4.8	DIVERSOS	2.714,28	0,36
5	CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA - SÍTIO SÃO VICENTE	96.425,07	12,88
5.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.330,12	0,44
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.200,08	0,16
5.3	MOVIMENTO DE TERRA	6.405,25	0,86
5.4	MURO DE ARRIMO DE PEDRA	10.224,77	1,37
5.5	PAVIMENTAÇÃO	54.456,38	7,27
5.6	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	13.645,48	1,82
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.335,80	0,71
5.8	DIVERSOS	1.827,19	0,24
6	CAPELA DE SANTA TEREZINHA - VILA LAMAJÚ	31.721,36	4,24
6.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.087,98	0,15
6.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	397,59	0,05
6.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.180,51	0,16
6.4	PAVIMENTAÇÃO	19.635,74	2,62
6.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	4.038,12	0,54
6.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.262,84	0,70
6.7	DIVERSOS	118,58	0,02
7	CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO - SÍTIO SOUSA	42.180,43	5,63
7.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.454,58	0,19
7.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	556,55	0,07
7.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.650,77	0,22
7.4	PAVIMENTAÇÃO	26.416,45	3,53
7.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	3.070,62	0,41
7.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.865,47	1,18
7.7	DIVERSOS	165,99	0,02
8	CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO - SÍTIO SUTURNO	23.397,60	3,12
8.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	784,32	0,10
8.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	262,20	0,04

RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA:
		19/06/2018
 JMC CONCEITO SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1
	OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

003916

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
8.3	MOVIMENTO DE TERRA	776,14	0,10
8.4	PAVIMENTAÇÃO	13.338,04	1,78
8.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	3.070,62	0,41
8.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.088,08	0,68
8.7	DIVERSOS	78,20	0,01
9	CAPELA DE SANTO EXPEDITO - SÍTIO CAJUEIRO	36.121,12	4,82
9.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.245,84	0,17
9.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	470,14	0,06
9.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.398,99	0,19
9.4	PAVIMENTAÇÃO	23.213,61	3,10
9.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	4.472,70	0,60
9.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.179,62	0,69
9.7	DIVERSOS	140,22	0,02
10	CAPELA DE SANTO EXPEDITO - SÍTIO FRESCO	30.591,26	4,09
10.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.037,10	0,14
10.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	389,88	0,05
10.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.152,76	0,15
10.4	PAVIMENTAÇÃO	19.378,54	2,59
10.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	3.337,08	0,45
10.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.179,62	0,69
10.7	DIVERSOS	116,28	0,02
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	148.631,34	19,58

VALOR ORÇAMENTO: 602.182,09 100,00

VALOR BDI TOTAL: 148.631,34

VALOR TOTAL: 748.813,43

Setecentos e Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Treze reais e Quarenta e Três centavos

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Luciane Alves de Moraes
 PROCURADOR
 CPF 139.906.008-26

Manoel Vital de Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 5284-0


JMC CONCEITO
 SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:

19/06/2018

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1
OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	VILA LAMAJÚ	93.244,02	7,15 %	7,15 %	48,06 %	31,35 %	4,96 %	1,33 %	100,00 %
			6.664,81	6.664,81	44.815,52	29.227,15	4.621,87	1.249,86	93.244,02
2	CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA - SÍTIO CAATINGUEIRA	45.192,19	2,53 %	2,30 %	51,65 %	36,27 %	6,42 %	0,83 %	100,00 %
			1.142,84	1.040,88	23.343,40	16.389,63	2.900,34	375,10	45.192,19
3	CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMO - DISTRITO BARREIRO DO JORGE	133.251,78	8,56 %	6,62 %	52,22 %	24,91 %	1,97 %	5,72 %	100,00 %
			11.411,36	8.818,36	69.587,16	33.186,43	2.621,14	7.627,33	133.251,78
4	CAPELA NOSSA DE SAÚDE - SÍTIO QUEIMADAS	70.057,26	7,70 %	7,31 %	45,90 %	24,89 %	6,11 %	8,09 %	100,00 %
			5.394,69	5.119,54	32.156,71	17.436,30	4.282,55	5.667,47	70.057,26
5	CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA - SÍTIO SÃO VICENTE	96.425,07	6,73 %	5,96 %	52,31 %	25,48 %	3,82 %	5,70 %	100,00 %
			6.490,66	5.750,24	50.440,55	24.568,64	3.680,09	5.494,89	96.425,07
6	CAPELA DE SANTA TEREZINHA - VILA LAMAJÚ	31.721,36	2,73 %	2,26 %	53,53 %	26,85 %	5,84 %	8,99 %	100,00 %
			866,84	716,14	16.980,03	8.515,96	1.787,53	2.854,86	31.721,36
7	CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO - SÍTIO SOUSA	42.180,43	2,71 %	2,48 %	50,26 %	28,37 %	4,79 %	11,39 %	100,00 %
			1.144,75	1.047,35	21.199,91	11.965,67	2.020,37	4.802,38	42.180,43
8	CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO - SÍTIO SUTURNO	23.397,60	2,49 %	2,06 %	50,36 %	28,50 %	4,92 %	11,67 %	100,00 %
			582,74	481,59	11.782,47	6.667,81	1.150,95	2.732,04	23.397,60
9	CAPELA DE SANTO EXPEDITO - SÍTIO CAJUEIRO	36.121,12	2,82 %	2,33 %	48,62 %	34,81 %	3,53 %	7,89 %	100,00 %
			1.018,92	841,65	17.563,11	12.573,32	1.275,75	2.848,37	36.121,12
10	CAPELA DE SANTO EXPEDITO - SÍTIO FRESCO	30.591,26	2,75 %	2,28 %	53,15 %	28,53 %	3,96 %	9,33 %	100,00 %
			842,72	696,34	16.260,53	8.728,17	1.212,23	2.851,27	30.591,26
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	146.631,34	5,91 %	5,17 %	50,50 %	28,10 %	4,24 %	6,08 %	100,00 %
			8.665,91	7.580,84	74.048,83	41.203,41	6.217,17	8.915,18	146.631,34
		748.813,43	44.226,24	38.757,74	378.178,22	210.462,49	31.769,99	45.418,75	748.813,43
			44.226,24	82.983,98	461.162,20	671.624,69	703.394,68	748.813,43	748.813,43

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 JACQUES ALVES DE MORAIS
 PROCURADOR
 CPF 139.906.008-26

Manoel Vital de Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 5284-0

003917


JMC CONCEITO
 SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

19/06/2018

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1
OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	VILA LAMAJÚ	93.244,02	7,15 %	7,15 %	48,06 %	31,35 %	4,96 %	1,33 %	100,00 %
			6.664,81	6.664,81	44.815,52	29.227,15	4.521,87	1.249,86	93.244,02
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.215,88	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			482,38	482,38	482,38	482,38	643,18	643,18	3.215,88
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.221,36	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			2.110,68	2.110,68					4.221,36
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	3.481,87	20,00 %	20,00 %	15,00 %	20,00 %	15,00 %	10,00 %	100,00 %
			696,37	696,37	522,28	696,37	522,28	348,20	3.481,87
1.4	PAVIMENTAÇÃO	59.204,70			60,00 %	40,00 %			100,00 %
					35.522,82	23.681,88			59.204,70
1.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	5.812,58			70,00 %	30,00 %			100,00 %
					4.068,81	1.743,77			5.812,58
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.876,90	20,00 %	20,00 %	25,00 %	15,03 %	19,97 %		100,00 %
			3.375,38	3.375,38	4.219,23	2.536,60	3.370,31		16.876,90
1.7	DIVERSOS	430,73				20,00 %	19,99 %	60,01 %	100,00 %
						86,15	86,10	258,48	430,73
2	CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA - SÍTIO CAATINGUEIRA	45.192,19	2,53 %	2,30 %	51,65 %	36,27 %	6,42 %	0,83 %	100,00 %
			1.142,84	1.040,88	23.343,40	16.389,63	2.900,34	375,10	45.192,19
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.538,22	18,00 %	15,00 %	18,00 %	18,00 %	17,00 %	14,00 %	100,00 %
			276,88	230,73	276,88	276,88	281,50	215,35	1.538,22
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	535,62	40,00 %	60,00 %					100,00 %
			214,25	321,37					535,62
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.629,27	40,00 %	30,00 %	18,00 %	12,00 %			100,00 %
			651,71	488,78	293,27	195,51			1.629,27
2.4	PAVIMENTAÇÃO	26.391,97			70,00 %	30,00 %			100,00 %
					18.474,38	7.917,59			26.391,97
2.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	6.141,24			70,00 %	30,00 %			100,00 %
					4.298,87	1.842,37			6.141,24
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.796,12				70,00 %	30,00 %		100,00 %
						6.157,28	2.638,84		8.796,12
2.7	DIVERSOS	159,75						100,00 %	100,00 %
								159,75	159,75

JMC CONCEITO SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 08.863.831/0001-07 CGC: 06.213.254-7

Rua Manoel Pinheiro de Almeida, 213, Centro, Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

Contatos: (88) 3544-1665/9.9796-3818/9.8150-6000 - conceitoconstrucao.serv@hotmmail.com

 JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Jussara Alves de Moraes
 PROCURADOR
 CPF 139.908.008-26

 Manoel Vital de Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 5284-0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

19/06/2018

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1
OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
3	CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMO - DISTRITO BARREIRO DO JORGE	133.251,78	8,56 % 11.411,36	8,62 % 8.818,36	52,22 % 69.587,16	24,91 % 33.186,43	1,97 % 2.621,14	5,72 % 7.627,33	100,00 % 133.251,78
3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.613,16	18,00 % 830,37	15,00 % 691,97	18,00 % 830,37	18,00 % 830,37	17,00 % 784,24	14,00 % 645,84	100,00 % 4.613,16
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.525,14	50,00 % 762,57	50,00 % 762,57					100,00 % 1.525,14
3.3	MOVIMENTO DE TERRA	24.546,05	40,00 % 9.818,42	30,00 % 7.363,82	18,00 % 4.418,29	12,00 % 2.945,52			100,00 % 24.546,05
3.4	MURO DE ARRIMO DE PEDRA	8.549,79			70,00 % 5.984,85	30,00 % 2.564,94			100,00 % 8.549,79
3.5	PAVIMENTAÇÃO	68.425,90			70,00 % 47.898,13	30,00 % 20.527,77			100,00 % 68.425,90
3.6	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	14.936,45			70,00 % 10.455,52	30,00 % 4.480,93			100,00 % 14.936,45
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.184,48				20,00 % 1.836,90	20,00 % 1.836,90	60,00 % 5.510,68	100,00 % 9.184,48
3.8	DIVERSOS	1.470,81						100,00 % 1.470,81	100,00 % 1.470,81
4	CAPELA NOSSA DE SAÚDE - SÍTIO QUEIMADAS	70.057,26	7,70 % 5.394,69	7,31 % 5.119,54	45,90 % 32.156,71	24,89 % 17.436,30	6,11 % 4.282,55	8,09 % 5.667,47	100,00 % 70.057,26
4.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.397,48	18,00 % 431,55	15,00 % 359,62	18,00 % 431,55	18,00 % 431,55	17,00 % 407,57	14,00 % 335,64	100,00 % 2.397,48
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	759,24	50,00 % 379,62	50,00 % 379,62					100,00 % 759,24
4.3	MOVIMENTO DE TERRA	2.032,25	40,00 % 812,90	30,00 % 609,68	18,00 % 365,81	12,00 % 243,86			100,00 % 2.032,25
4.4	MURO DE CONTENÇÃO DE ALVENARIA	4.780,58			70,00 % 3.346,41	30,00 % 1.434,17			100,00 % 4.780,58
4.5	PAVIMENTAÇÃO	33.285,24			70,00 % 23.299,67	30,00 % 9.985,57			100,00 % 33.285,24
4.6	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	18.853,09	20,00 % 3.770,62	20,00 % 3.770,62	25,00 % 4.713,27	20,00 % 3.770,62	15,00 % 2.827,96		100,00 % 18.853,09

JMC CONCEITO SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 08.863.831/0001-07 CGC: 06.213.254-7

Rua Manoel Pinheiro de Almeida, 213, Centro, Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

Contatos: (88) 3544-1665/9.9796-3818/9.8150-6000 - conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Aves de Moraes
 PROCURADOR
 CPF 139.906.008-26

Engenheiro Civil
 CREA-PB 5284-0

 JMC CONCEITO SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		DATA : 19/06/2018
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1	
	OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.235,10				30,00 % 1.570,53	20,00 % 1.047,02	50,00 % 2.617,55	100,00 % 5.235,10
4.8	DIVERSOS	2.714,28						100,00 % 2.714,28	100,00 % 2.714,28
5	CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA - SÍTIO SÃO VICENTE	96.425,07	8,73 % 6.490,66	5,98 % 5.750,24	52,31 % 50.440,55	25,48 % 24.568,64	3,82 % 3.680,09	5,70 % 5.494,89	100,00 % 96.425,07
5.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.330,12	18,00 % 599,42	15,00 % 499,52	18,00 % 599,42	18,00 % 599,42	17,00 % 566,12	14,00 % 466,22	100,00 % 3.330,12
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.200,08	50,00 % 600,04	50,00 % 600,04					100,00 % 1.200,08
5.3	MOVIMENTO DE TERRA	6.405,25	40,00 % 2.562,10	30,00 % 1.921,58	18,00 % 1.152,95	12,00 % 768,62			100,00 % 6.405,25
5.4	MURO DE ARRIMO DE PEDRA	10.224,77			70,00 % 7.157,34	30,00 % 3.067,43			100,00 % 10.224,77
5.5	PAVIMENTAÇÃO	54.456,38			70,00 % 38.119,47	30,00 % 16.336,91			100,00 % 54.456,38
5.6	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	13.645,48	20,00 % 2.729,10	20,00 % 2.729,10	25,00 % 3.411,37	20,00 % 2.729,10	15,00 % 2.046,81		100,00 % 13.645,48
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.335,80				20,00 % 1.067,16	20,00 % 1.067,16	60,00 % 3.201,48	100,00 % 5.335,80
5.8	DIVERSOS	1.827,19						100,00 % 1.827,19	100,00 % 1.827,19
6	CAPELA DE SANTA TEREZINHA - VILA LAMAJÚ	31.721,36	2,73 % 866,84	2,26 % 716,14	53,53 % 16.980,03	26,85 % 8.515,96	5,64 % 1.787,53	8,99 % 2.854,86	100,00 % 31.721,36
6.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.087,98	18,00 % 195,84	15,00 % 163,20	18,00 % 195,84	18,00 % 195,84	17,00 % 184,96	14,00 % 152,30	100,00 % 1.087,98
6.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	397,59	50,00 % 198,80	50,00 % 198,79					100,00 % 397,59
6.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.180,51	40,00 % 472,20	30,00 % 354,15	18,00 % 212,49	12,00 % 141,67			100,00 % 1.180,51
6.4	PAVIMENTAÇÃO	19.635,74			70,00 % 13.745,02	30,00 % 5.890,72			100,00 % 19.635,74

Manoel Vital de Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 5284-0

003920



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

19/06/2018

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1
OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
6.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	4.038,12			70,00 %	30,00 %			100,00 %
					2.826,68	1.211,44			4.038,12
6.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.262,84				20,00 %	30,00 %	50,00 %	100,00 %
						1.052,57	1.578,85	2.631,42	5.262,84
6.7	DIVERSOS	118,58				20,00 %	20,00 %	60,00 %	100,00 %
						23,72	23,72	71,14	118,58
7	CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO - SÍTIO SOUSA	42.180,43	2,71 %	2,48 %	50,26 %	28,37 %	4,79 %	11,39 %	100,00 %
			1.144,75	1.047,35	21.199,91	11.965,67	2.020,37	4.802,38	42.180,43
7.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.454,58	18,00 %	15,00 %	18,00 %	18,00 %	17,00 %	14,00 %	100,00 %
			261,82	218,19	261,82	261,82	247,28	203,65	1.454,58
7.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	556,55	40,00 %	60,00 %					100,00 %
			222,62	333,93					556,55
7.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.650,77	40,00 %	30,00 %	18,00 %	12,00 %			100,00 %
			660,31	495,23	297,14	198,09			1.650,77
7.4	PAVIMENTAÇÃO	26.416,45			70,00 %	30,00 %			100,00 %
					18.491,52	7.924,93			26.416,45
7.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	3.070,62			70,00 %	30,00 %			100,00 %
					2.149,43	921,19			3.070,62
7.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.865,47				30,00 %	20,00 %	50,00 %	100,00 %
						2.659,64	1.773,09	4.432,74	8.865,47
7.7	DIVERSOS	165,99						100,00 %	100,00 %
								165,99	165,99
8	CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO - SÍTIO SUTURNO	23.397,60	2,49 %	2,06 %	50,36 %	28,50 %	4,92 %	11,67 %	100,00 %
			582,74	481,59	11.782,47	6.667,81	1.150,95	2.732,04	23.397,60
8.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	784,32	18,00 %	15,00 %	18,00 %	18,00 %	17,00 %	14,00 %	100,00 %
			141,18	117,65	141,18	141,18	133,33	109,80	784,32
8.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	262,20	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			131,10	131,10					262,20
8.3	MOVIMENTO DE TERRA	776,14	40,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %			100,00 %
			310,46	232,84	155,23	77,61			776,14
8.4	PAVIMENTAÇÃO	13.338,04			70,00 %	30,00 %			100,00 %
					9.336,63	4.001,41			13.338,04

Manoel Vital de Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 5284-0

003921



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

19/06/2018

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1
OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
8.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	3.070,62			70,00 % 2.149,43	30,00 % 921,19			100,00 % 3.070,62
8.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.088,08				30,00 % 1.528,42	20,00 % 1.017,62	50,00 % 2.544,04	100,00 % 5.088,08
8.7	DIVERSOS	78,20						100,00 % 78,20	100,00 % 78,20
9	CAPELA DE SANTO EXPEDITO - SÍTIO CAJUEIRO	36.121,12	2,82 % 1.018,92	2,33 % 841,65	48,62 % 17.563,11	34,81 % 12.573,32	3,53 % 1.275,75	7,88 % 2.848,37	100,00 % 36.121,12
9.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.245,84	18,00 % 224,25	15,00 % 186,88	18,00 % 224,25	18,00 % 224,25	17,00 % 211,79	14,00 % 174,42	100,00 % 1.245,84
9.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	470,14	50,00 % 235,07	50,00 % 235,07					100,00 % 470,14
9.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.398,99	40,00 % 559,60	30,00 % 419,70	20,00 % 279,80	10,00 % 139,89			100,00 % 1.398,99
9.4	PAVIMENTAÇÃO	23.213,61			60,00 % 13.928,17	40,00 % 9.285,44			100,00 % 23.213,61
9.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	4.472,70			70,00 % 3.130,89	30,00 % 1.341,81			100,00 % 4.472,70
9.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.179,62				30,00 % 1.553,89	20,00 % 1.035,92	50,00 % 2.589,81	100,00 % 5.179,62
9.7	DIVERSOS	140,22				20,00 % 28,04	20,00 % 28,04	60,00 % 84,14	100,00 % 140,22
10	CAPELA DE SANTO EXPEDITO - SÍTIO FRESCO	30.591,26	2,75 % 842,72	2,28 % 696,34	53,15 % 16.260,53	28,53 % 8.728,17	3,98 % 1.212,23	9,33 % 2.851,27	100,00 % 30.591,26
10.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.037,10	18,00 % 186,68	15,00 % 155,57	18,00 % 186,68	18,00 % 186,68	17,00 % 176,31	14,00 % 145,18	100,00 % 1.037,10
10.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	389,88	50,00 % 194,94	50,00 % 194,94					100,00 % 389,88
10.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.152,76	40,00 % 461,10	30,00 % 345,83	15,00 % 172,91	15,00 % 172,92			100,00 % 1.152,76
10.4	PAVIMENTAÇÃO	19.378,54			70,00 % 13.564,98	30,00 % 5.813,56			100,00 % 19.378,54

Manoel Vital de Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 5284-0

003922



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

19/06/2018

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1
OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
10.5	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	3.337,08			70,00 % 2.335,96	30,00 % 1.001,12			100,00 % 3.337,08
10.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.179,62				30,00 % 1.553,89	20,00 % 1.035,92	50,00 % 2.589,81	100,00 % 5.179,62
10.7	DIVERSOS	116,28						100,00 % 116,28	100,00 % 116,28
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	146.631,34	5,91 % 8.665,91	5,17 % 7.580,84	50,50 % 74.048,83	28,10 % 41.203,41	4,24 % 6.217,17	6,08 % 8.915,18	100,00 % 146.631,34
		748.813,43	44.226,24	38.757,74	378.178,22	210.462,49	31.769,99	45.418,75	748.813,43
			44.226,24	82.983,98	461.162,20	671.624,69	703.394,68	748.813,43	

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Manoel Pinheiro de Almeida
 PROCURADOR
 CPF 139.806.008-26

Manoel Vival de Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 5284-0

003923

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

19/06/2018



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1
OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

003924

1.1.1. COMP ADM - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,07899999	4978,96
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,01000000	11196,06
TOTAL MAO DE OBRA:					505,30
VALOR SEM ENCARGOS:					505,30
VALOR ENCARGOS:					30,68
VALOR COM ENCARGOS:					535,98

1.2.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	13,46
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	13,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					108,15

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,23
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	17,60
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	22,40
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	79,39
TOTAL MATERIAL:					118,74

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	361,63
TOTAL SERVIÇO:					4,52
VALOR SEM ENCARGOS:					180,05
VALOR ENCARGOS (87.01%):					51,38
VALOR COM ENCARGOS:					231,43

1.2.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					2,28
VALOR SEM ENCARGOS:					1,22
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,06
VALOR COM ENCARGOS:					2,28

1.3.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA) (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					11,87

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

JMC CONCEITO SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 08.863.831/0001-07 CGC: 06.213.254-7

Rua Manoel Pinheiro de Almeida, 213, Centro, Farias Brito/CE - CEP. 63.185-000

Contatos: (88) 3544-1665/9.9796-3816/9.8150-6000 - conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Página: 1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

19/06/2018

**JMC CONCEITO**

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1

003925

OBSERVAÇÃO: BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	50,00	57,50
TOTAL MATERIAL:						57,50
VALOR SEM ENCARGOS:						63,85
VALOR ENCARGOS (87.01%):						5,51
VALOR COM ENCARGOS:						69,36

1.4.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	13,46	26,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	9,13	54,78
TOTAL MAO DE OBRA:						81,70
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	304,20	304,20
TOTAL SERVICO:						304,20
VALOR SEM ENCARGOS:						317,96
VALOR ENCARGOS (87.01%):						67,93
VALOR COM ENCARGOS:						385,89

1.4.2. C1586 - LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	13,46	21,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	9,13	11,41
TOTAL MAO DE OBRA:						32,95
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	46,00	0,84
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,74	2,02
0905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,50	1,40
11332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	1,10000000	40,50	44,55
TOTAL MATERIAL:						48,61
VALOR SEM ENCARGOS:						66,43
VALOR ENCARGOS (87.01%):						15,33
VALOR COM ENCARGOS:						81,76

1.4.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	13,46	2,42
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	9,13	3,29
TOTAL MAO DE OBRA:						5,71
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	11,27	11,27
TOTAL MATERIAL:						11,27
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JMC CONCEITO SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 08.863.831/0001-07 CGC: 06.213.254-7

Rua Manoel Pinheiro de Almeida, 213, Centro, Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

Contatos: (88) 3544-1665/9.9796-3816/9.8150-6000 - conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

19/06/2018

**JMC CONCEITO**

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1

OBSERVAÇÃO: BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

003926

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	390,20	0,39
TOTAL SERVIÇO:						0,39

VALOR SEM ENCARGOS:	14,68
VALOR ENCARGOS (87.01%):	2,69
VALOR COM ENCARGOS:	17,37

1.4.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	13,46	2,02
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	9,13	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:					4,30

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,00	3,00
TOTAL MATERIAL:					3,00

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,01	0,75
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	24,18	0,36
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,70	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	260,45	8,86
TOTAL SERVIÇO:					10,11

VALOR SEM ENCARGOS:	13,63
VALOR ENCARGOS (87.01%):	3,78
VALOR COM ENCARGOS:	17,41

1.4.5. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,80000000	13,46	21,54
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	9,13	11,41
TOTAL MAO DE OBRA:					32,95

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	46,00	0,84
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,74	2,02
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,50	1,40
I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	25,31	27,84
TOTAL MATERIAL:					32,10

VALOR SEM ENCARGOS:	49,72
VALOR ENCARGOS (87.01%):	15,33
VALOR COM ENCARGOS:	65,05

1.5.1. PMP - 01 - BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO) (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	38,40661767	7,88	302,64

JMC CONCEITO SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 08.863.831/0001-07 CGC: 06.213.254-7

Rua Manoel Pinheiro de Almeida, 213, Centro, Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

Contatos: (88) 3544-1665/9.9796-3816/9.8150-6000 - conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Página: 3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

19/06/2018

**JMC CONCEITO**

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1

003927

OBSERVAÇÃO: BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	SEINFRA	UN	24,00413604	0,20	4,80
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	7,61669702	31,00	236,12
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	3,69294401	2,42	8,94
TOTAL MATERIAL:						562,50

SERVICO		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,61275789	14,67	38,33
				TOTAL SERVIÇO:		38,33

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,38485400	13,46	18,64
				TOTAL MAO DE OBRA:		18,64

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,10788321	23,91	26,49
				TOTAL SERVIÇO:		26,49

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,92323600	13,46	12,43
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,73858880	10,47	7,73
				TOTAL MAO DE OBRA:		20,16

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,11078832	291,13	32,25
				TOTAL SERVIÇO:		32,25

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0532	CHAPA DE AÇO 3/16"	SEINFRA	M2	0,07385888	144,78	10,69
				TOTAL MATERIAL:		10,69

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,07385888	26,74	1,97
				TOTAL SERVIÇO:		1,97

VALOR SEM ENCARGOS:	657,13
VALOR ENCARGOS (87.01%):	43,91
VALOR COM ENCARGOS:	701,04

1.5.2. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	13,46	20,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	9,13	13,70
				TOTAL MAO DE OBRA:		33,89

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00000000	221,00	221,00
				TOTAL MATERIAL:		221,00

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	304,20	9,13
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	81,69	2,45

JMC CONCEITO SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 08.863.831/0001-07 CGC: 06.213.254-7

Rua Manoel Pinheiro de Almeida, 213, Centro, Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

Contatos: (88) 3544-1665/9.9796-3816/9.8150-6000 - conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

19/06/2018

**JMC CONCEITO**

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1
OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

003928

TOTAL SERVIÇO:	11,68
VALOR SEM ENCARGOS:	248,66
VALOR ENCARGOS (87.01%):	17,80
VALOR COM ENCARGOS:	266,46

1.5.3. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	10,47	2,18
TOTAL MAO DE OBRA:					2,18

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	7,55	6,80
I2077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	42,46	3,18
TOTAL MATERIAL:					9,98

VALOR SEM ENCARGOS:	11,14
VALOR ENCARGOS (87.01%):	1,02
VALOR COM ENCARGOS:	12,16

1.6.1. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	10,47	50,26
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	13,46	64,61
TOTAL MAO DE OBRA:					114,87

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,82	2,46
I0285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,96	2,88
I0338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	8,05	16,10
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	4,33	4,33
I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	74,31	74,31
I0551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	315,71	315,71
I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,35	2,35
I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	2,20	3,30
I1243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	48,37	48,37
I1720 POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	SEINFRA	UN	1,00000000	542,90	542,90
TOTAL MATERIAL:					1012,71

VALOR SEM ENCARGOS:	1.074,13
VALOR ENCARGOS (87.01%):	53,48
VALOR COM ENCARGOS:	1.127,61

1.6.2. C3728 - CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,69659906	10,47	28,23
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	7,75272231	13,46	104,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

19/06/2018



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1
OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

003929

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	26,96599062	9,13	246,20
TOTAL MAO DE OBRA:						378,78

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,14115010	6,49
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	0,84268721	17,87
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,17755419	9,94
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	44,66242196	22,33
I1487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	UN	3,37074883	369,43
I1778	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	SEINFRA	UN	3,37074883	407,15
I6793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	3,37074883	862,57
I6795	POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR - H=12M	SEINFRA	UN	0,84268721	744,43
I6796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	9,26955928	48,20
I6799	NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	0,84268721	109,48
TOTAL MATERIAL:					2597,89

VALOR SEM ENCARGOS: 2.800,44

VALOR ENCARGOS (87.01%): 176,26

VALOR COM ENCARGOS: 2.976,70

1.6.3. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	4,71
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	6,06
TOTAL MAO DE OBRA:					10,77

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	4,68
TOTAL MATERIAL:					4,68

VALOR SEM ENCARGOS: 10,44

VALOR ENCARGOS (87.01%): 5,01

VALOR COM ENCARGOS: 15,45

1.6.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	1,36
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	1,75
TOTAL MAO DE OBRA:					3,11

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,57
TOTAL MATERIAL:					2,57

VALOR SEM ENCARGOS: 4,24

VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,44

VALOR COM ENCARGOS: 5,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

19/06/2018



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1
OBSERVAÇÃO:	BDI: 24,35% E FONTE: SEINFRA/CE 024.1 DESONERADA

003930

1.6.5. C1030 - CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	10,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					19,15

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10502	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	26,40
TOTAL MATERIAL:					26,40
VALOR SEM ENCARGOS:					36,84
VALOR ENCARGOS (87.01%):					8,91
VALOR COM ENCARGOS:					45,55

1.6.6. C1127 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	10,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					21,53

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	45,60
TOTAL MATERIAL:					45,60
VALOR SEM ENCARGOS:					57,12
VALOR ENCARGOS (87.01%):					10,02
VALOR COM ENCARGOS:					67,14

1.6.7. C0624 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	10,47
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	10,47
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	13,46
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	13,46
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,68300000	13,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,12700000	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					154,45

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	9,97
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,15180000	46,00
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	4,14
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,08800000	56,00
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	0,74
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	18,37
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,00000000	0,50