

**TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

DATA: 19/06/2018

COMPOSIÇÃO DE BDI - CONSTRUÇÃO

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%

	Benefício	
S + G	Seguro + Garantia	0,80%
L	Lucro	5,00%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15%

BDI = 27,41%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15Rômulo Pedrosa Lima
AdministradorMarcos Roger de Aguiar Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL

**TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA****PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS - (DESONERADA)****OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS****LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE****1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%****APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS****DATA: 19/06/2018**

CÓD	DESCRIÇÃO	%
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	46,45
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA-PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A	15,43
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPOSITO DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,53
	TOTAL GERAL	87,01

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15Rômulo Pedrosa Lima
Gerente AdministrativoMarcos Rogério de Almeida Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003243

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1 ✓

À Prefeitura de Farias Brito/CE
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Data: 19/06/2018 às 09:00 horas

1 – Valor Global é de R\$ 636.842,64 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS.)

2– Objeto ,serviços de engenharia para execução das obras de construção de praças públicas no Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Convênio nº 032/CIDADES/2018, celebrado com o Estado Ceará, através da Secretaria das Cidades

3 – Esta proposta está elaborada em conformidade com as Especificações Técnicas Parte Integrante do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.29.1, inclusive no tocante a Forma de pagamento, prazos e execução dos serviços.

4 – A validade da proposta será de 60(sessenta) dias, contados a partir da data da sessão;

5- O prazo de execução dos serviços será de 180(CENTO E OITENTA) dias.

6 – Declaro que examinamos as especificações, objeto desta licitação e que possuímos pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao perfeito cumprimento do contrato;

7 – Nos preços cotados desta proposta estão incluídos todos os valores incidentes, tais como custos com hospedagem, transporte, deslocamento de todos os materiais, utensílios necessários à consecução dos serviços, taxas, impostos, salários, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, fornecimento de refeições, uniformes, ferramentas/materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, fretes, seguro contra acidentes de trabalho e outros porventura existentes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta.

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.67.413-10

Juaizeiro do Norte/CE, 18 de junho de 2018

John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0

RUA SANTA RITA, 8º - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRICAO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003244

RESUMO GLOBAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	TOTAL
01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJU - FARIAS BRITO/CE	15,55%	50.024,59
02	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE	7,47%	47.586,84
03	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE	21,63%	137.768,61
04	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE	11,60%	73.894,43
05	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE	16,31%	103.877,31
06	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJU - FARIAS BRITO/CE	5,27%	33.574,11
07	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE	7,14%	45.453,25
08	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO BUTURNO - FARIAS BRITO/CE	3,88%	24.728,35
09	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CAJUEIRO - FARIAS BRITO/CE	5,99%	38.167,19
10	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO FRESCO - FARIAS BRITO/CE	5,15%	32.766,96
TOTAL GERAL:		100,00%	636.842,64

EISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli

CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ryan Coelho Vasconcelos

Ryan Coelho Vasconcelos

Sócio Administrador

CPF: 067.467.413-10

John Heber F. Siudeaux

John Heber F. Siudeaux

CREA-CE: 14377-D

BN-060144406-0



RUA SANTA RITA, 8ª - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003245

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.271,42
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MES	287,13	378,57	2.271,42
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					3.245,48
2.1	C4541	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	12,00	M2	159,66	203,42	2.441,04
2.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	633,42	M2	1,00	1,27	804,44
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					2.872,44
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (CÓXIM DE AREIA)	50,20	M3	44,91	57,22	2.872,44
4.0			PAVIMENTAÇÃO					68.918,13
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	30,12	M3	333,50	424,91	12.798,29
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1-4+100KG CIMENTO	502,04	M2	74,17	94,50	47.442,78
4.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	97,16	M	15,15	19,30	1.875,57
4.4	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	72,00	M	18,23	20,68	1.488,96
4.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	55,24	M2	47,04	59,93	3.310,53
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					5.349,45
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	5,00	UN	405,95	517,22	2.586,10
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	4,00	UND	247,32	315,11	1.260,44
5.3	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	102,10	M2	11,55	14,72	1.502,91
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					18.211,31
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.085,55	1.383,10	1.383,10
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	4,00	UN	2.533,65	3.228,12	12.912,48
6.3	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	50,00	M	9,57	12,19	609,50
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	270,00	M	5,07	6,46	1.744,20
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	4,00	UND	34,92	44,49	177,96
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	5,00	UN	206,21	262,73	1.313,65
7.0			DIVERSOS					158,36
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	633,42	M2	0,20	0,25	158,36

TOTAL DO ORÇAMENTO 99.024,59

NOVENTA E NOVE MIL, VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli

CNPJ: 24.260.329/0001-70

John Heber F. Siudeaux
Socio Administrador
CPF: 001.467.413-10

John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0



RUA SANTA RITA, 8ª - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003246


PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.817,30
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MES	211,58	269,35	1.817,30
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					298,35
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	234,92	M2	1,00	1,27	298,35
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					1.344,10
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COSTA DE AREIA)	23,49	M3	44,91	57,22	1.344,10
4.0			PAVIMENTAÇÃO					29.865,69
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	13,54	M3	333,50	424,91	5.753,28
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRAULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	225,92	M2	74,17	94,50	21.349,44
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	60,20	M	16,23	20,68	1.244,94
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	25,33	M2	47,04	59,93	1.518,03
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					4.767,98
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	8,00	UN	405,95	517,22	4.137,76
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	247,32	315,11	630,22
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					9.634,69
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.085,55	1.383,10	1.383,10
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO COM PETALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	2,00	UN	2.533,65	3.228,12	6.456,24
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	16,00	M	7,36	9,39	150,08
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	108,00	M	5,07	6,46	697,68
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	2,00	UND	34,92	44,49	88,98
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	3,00	UN	205,21	262,73	788,19
7.0			DIVERSOS					58,73
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	234,92	M2	0,20	0,25	58,73

QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.


John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50


Ryan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 057.407.413-10



RUA SANTA RITA, 8ª - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003247

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					5.620,92
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MES	735,28	836,82	5.620,92
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					849,53
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	668,92	M2	1,00	1,27	849,53
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					20.400,47
3.1	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	308,07	M3	43,16	54,99	16.940,77
3.2	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	1,77	M3	22,92	28,20	51,68
3.3	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COM DE AREIA)	59,56	M3	44,91	57,22	3.408,02
4.0			MURO DE ARRIMO DE PEDRA					8.659,75
4.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	9,08	M3	11,05	14,08	127,85
4.2	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	19,99	M3	234,03	298,18	5.960,62
4.3	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	18,93	M2	60,25	76,76	1.453,07
4.4	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP=2,5 mm	27,28	M2	18,89	24,07	656,63
4.5	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	27,28	M2	13,28	16,92	461,58
5.0			PAVIMENTAÇÃO					77.511,66
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	37,75	M3	333,50	424,91	16.040,35
5.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	595,57	M2	74,17	94,50	56.281,37
5.3	C3448	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	32,80	M	15,15	18,30	633,04
5.4	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	52,07	M	18,23	20,68	1.076,81
5.5	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	33,56	M2	22,69	28,91	970,22
5.6	C4624	SEINFRA	PISQ PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	41,88	M2	47,04	59,93	2.509,87
6.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					13.875,45
6.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	11,00	UN	405,95	517,22	5.689,42
6.2	C3506	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	38,63	M	140,71	179,28	6.925,59
6.3	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	4,00	UND	247,32	315,11	1.260,44
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10.037,33
7.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.085,55	1.383,10	1.383,10
7.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	2,00	UN	2.533,65	3.228,12	6.456,24
7.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	30,00	M	7,36	9,38	281,40
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	150,00	M	5,07	6,46	969,00
7.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	2,00	UND	34,92	44,49	88,98
7.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
7.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	3,00	UN	206,21	262,73	788,19
8.0			DIVERSOS					813,50
8.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	42,49	M2	11,94	15,21	646,27
8.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	668,92	M2	0,20	0,25	167,23

TOTAL DO ORÇAMENTO 137.788,81

CENTO E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS.

LOCATRAM - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-70

Rui Costa Vasconcelos
Socio Administrador
CPF: 061.401.741-10

John Heber F. Siudeaux
John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0



RUA SANTA RITA, 8ª - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRICAO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003248

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.988,88
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MES	260,17	331,48	1.988,88
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					422,91
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	333,00	M2	1,00	1,27	422,91
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					1.876,55
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	29,30	M3	44,91	57,22	1.876,55
4.0			MURO DE CONTENÇÃO DE ALVENARIA					4.755,97
4.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	8,01	M3	11,05	14,00	112,78
4.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	57,85	M3	51,32	65,39	3.782,81
4.3	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP=2,5 mm	20,99	M2	18,89	24,07	505,23
4.4	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS E MASSA	20,99	M2	13,28	16,92	355,15
5.0			PAVIMENTAÇÃO					37.734,45
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	17,58	M3	333,50	424,91	7.469,92
5.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	292,95	M2	74,17	94,50	27.683,78
5.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	49,94	M	16,23	20,68	1.032,76
5.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	25,83	M2	47,04	59,93	1.547,99
6.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					19.859,31
6.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	5,00	UN	405,95	517,22	2.586,10
6.2	C3506	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	94,59	M	140,71	179,28	16.958,10
6.3	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	247,32	315,11	315,11
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.790,61
7.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.085,55	1.383,10	1.383,10
7.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.533,63	3.228,12	3.228,12
7.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	12,00	M	7,36	9,38	112,56
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	66,00	M	5,07	6,46	426,36
7.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	34,82	44,49	44,49
7.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
7.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TUJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	206,21	262,73	525,46
8.0			DIVERSOS					1.665,85
8.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	104,05	M2	11,94	15,21	1.582,80
8.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	333,00	M2	0,20	0,25	83,25

SETENTA E TRÊS MIL, OTOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Carlos Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 051.407.13-10

John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-080144406-0



RUA SANTA RITA, 8º - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003249

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.986,10
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MES	521,43	664,35	3.986,10
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					868,46
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	526,35	M2	1,00	1,27	868,46
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					6.237,84
3.1	C0331	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	72,10	M3	14,02	17,86	1.287,71
3.2	C0928	SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	239,35	M3	7,08	9,02	2.158,94
3.3	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	48,78	M3	44,91	57,22	2.791,19
4.0			MURO DE ARRIO DE PEDRA					10.377,49
4.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	9,31	M3	11,05	14,06	131,08
4.2	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	24,24	M3	234,03	298,18	7.227,88
4.3	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	19,39	M2	60,25	76,76	1.488,38
4.4	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP=2,5 mm	37,33	M2	18,89	24,07	898,53
4.5	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	37,33	M2	13,28	16,92	631,62
5.0			PAVIMENTAÇÃO					81.898,15
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	29,27	M3	333,50	424,91	12.437,12
5.2	C1588	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	487,82	M2	74,17	94,50	46.098,99
5.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REAJUNTAMENTO	21,80	M	15,15	19,30	416,88
5.4	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	58,52	M	16,23	20,68	1.210,19
5.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	28,95	M2	47,04	59,93	1.734,97
6.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					13.748,12
6.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	6,00	UN	405,35	517,22	3.103,32
6.2	C3506	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	55,86	M	140,71	179,28	10.014,58
6.3	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	247,32	315,11	630,22
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.894,91
7.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.085,55	1.383,10	1.383,10
7.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.533,65	3.228,12	3.228,12
7.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	15,63	M	7,36	9,38	146,61
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	78,89	M	5,07	6,46	496,71
7.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	34,92	44,49	44,49
7.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
7.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	206,21	262,73	525,46
8.0			DIVERSOS					1.066,24
8.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	61,45	M2	11,94	15,21	934,65
8.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	526,35	M2	0,20	0,25	131,59

CENTO E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli

CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos

Sócio Administrador
CPF: 061.467.443-10

John Heber F. Siudeaux

CREA-CE: 14377-D

BN-060144406-0



RUA SANTA RITA, 8º - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRICAO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003250

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.043,88
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MES	136,55	173,99	1.043,88
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					221,46
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	174,38	M2	1,00	1,27	221,46
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					973,88
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	17,02	M3	44,91	57,22	973,88
4.0			PAVIMENTAÇÃO					22.255,70
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=15,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	10,21	M3	333,50	424,01	4.338,33
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	170,24	M2	74,17	94,50	16.087,68
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	41,50	M	16,23	20,68	858,22
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	16,21	M2	47,04	59,93	971,47
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.216,32
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	5,00	UN	405,95	517,22	2.588,10
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	247,32	315,11	630,22
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.819,27
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P1 MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.085,55	1.383,10	1.383,10
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.533,65	3.228,12	3.228,12
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	13,00	M	7,36	9,38	121,94
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	69,00	M	5,07	6,46	445,74
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	34,92	44,49	44,49
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	208,21	262,73	525,46
7.0			DIVERSOS					43,60
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	174,38	M2	0,20	0,25	43,60

TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS.

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.467.413-10

John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0



RUA SANTA RITA, 8ª - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003251

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.624,86
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	212,55	270,81	1.624,86
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					310,01
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	244,10	M2	1,00	1,27	310,01
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					1.361,84
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	23,80	M3	44,91	57,22	1.361,84
4.0			PAVIMENTAÇÃO					30.004,93
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	14,28	M3	333,50	424,91	6.067,71
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	238,03	M2	74,17	94,50	22.493,84
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	24,24	M	16,23	20,68	501,28
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODETÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	15,72	M2	47,04	59,93	942,10
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.383,99
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	4,00	UN	405,95	517,22	2.068,88
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	247,32	315,11	315,11
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					9.706,69
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.085,55	1.383,10	1.383,10
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO COM 4 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	2,00	UN	2.533,65	3.228,12	6.456,24
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC RSC INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	18,50	M	7,36	9,38	173,53
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	115,50	M	5,07	6,46	746,13
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	2,00	UND	34,92	44,49	88,98
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	3,00	UN	206,21	262,73	788,19
7.0			DIVERSOS					61,03
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	244,10	M2	0,20	0,25	61,03
						TOTAL DO ORÇAMENTO		45.453,25

QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos
Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.467.443-10

John Heber F. Siudeaux
John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0



RUA SANTA RITA, 8º - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003252

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO SUTURNO - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					847,02
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	8,00	MES	110,80	141,17	847,02
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					148,05
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	115,00	M2	1,00	1,27	148,05
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					840,29
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COKIM DE AREIA)	11,19	M3	44,91	57,22	840,29
4.0			PAVIMENTAÇÃO					15.045,16
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	8,71	M3	333,50	424,91	2.851,15
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRAULICOS C/ ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	111,87	M2	74,17	94,50	10.571,72
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	31,50	M	18,23	20,68	651,42
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	18,20	M2	47,04	59,93	970,87
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.383,99
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	4,00	UN	405,95	517,22	2.068,88
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	247,32	315,11	315,11
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.638,09
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.085,55	1.383,10	1.383,10
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO COM 04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.533,65	3.228,12	3.228,12
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	6,70	M	7,36	9,38	62,85
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	50,10	M	5,07	6,48	323,65
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	34,92	44,49	44,49
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	56,27	70,42	70,42
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	205,21	262,73	525,46
7.0			DIVERSOS					28,75
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	115,00	M2	0,20	0,25	28,75
						TOTAL DO ORÇAMENTO		24.729,35

VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.467.443-10

John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144408-0



RUA SANTA RITA, 8º - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003253

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CAJUEIRO - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.244,76
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MES	182,83	207,46	1.244,76
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					261,87
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	206,20	M2	1,00	1,27	261,87
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					1.154,13
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	20,17	M3	44,91	57,22	1.154,13
4.0			PAVIMENTAÇÃO					26.303,46
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	12,10	M3	333,50	424,91	5.141,41
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	201,72	M2	74,17	84,50	19.062,54
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA MEIO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	45,10	M	16,23	20,68	932,67
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	19,47	M2	47,04	59,93	1.166,84
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.418,43
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	6,00	UN	405,95	517,22	3.103,32
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	247,32	315,11	315,11
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					8.732,99
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.085,55	1.383,10	1.383,10
6.2	C3728	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.533,65	3.228,12	3.228,12
6.3	C1188	SEINFRA	ELETRODUTO PVC RIGID. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	10,00	M	7,36	9,38	93,80
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	60,00	M	5,07	6,46	387,60
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	34,92	44,49	44,49
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	206,21	262,73	525,46
7.0			DIVERSOS					51,55
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	206,20	M2	0,20	0,25	51,55
							TOTAL DO ORÇAMENTO	38.167,19

TRINTA E OITO MIL, CENTO E SESENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS.

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.467.413-10

John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144408-0



RUA SANTA RITA, 8ª - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003254

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

ITEM	CÓD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO FRESCO - FARIAS BRITO/CE								
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.245,24
1.1	COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MES	162,89	207,54	1.245,24
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					217,17
2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	171,00	M2	1,00	1,27	217,17
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					951,00
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	16,62	M3	44,91	57,22	951,00
4.0			PAVIMENTAÇÃO					21.878,71
4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	9,97	M3	333,50	424,51	4.236,35
4.2	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	166,24	M2	74,17	94,50	15.709,68
4.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	31,44	M	18,23	20,68	650,18
4.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	21,40	M2	47,04	59,93	1.282,50
5.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.699,10
5.1	PMP 001		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	4,00	UN	405,95	517,22	2.068,88
5.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	247,32	315,11	630,22
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.732,99
6.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.085,55	1.383,10	1.383,10
6.2	C3727	SEINFRA	CONJUNTO C/04 PETALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.533,65	3.228,12	3.228,12
6.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	10,00	M	7,36	9,38	93,80
6.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	60,00	M	5,07	6,46	387,60
6.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	34,92	44,49	44,49
6.6	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
6.7	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	208,21	262,73	525,46
7.0			DIVERSOS					42,75
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	171,00	M2	0,20	0,25	42,75

TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.467.443-10

John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0



RUA SANTA RITA, 8ª - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003255

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITOCE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITOCE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJU - FARIAS BRITOCE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	340,71	15,00%	340,71	15,00%	340,71	15,00%	340,71	15,00%	340,71	15,00%	454,28	20,00%	2.271,93	2,29%
02	SERVICIOS PRELIMINARES	1.622,74	50,00%	1.622,74	50,00%									3.245,48	3,28%
03	MOVIMENTO DE TERRA	574,49	20,00%	574,49	20,00%	430,87	16,00%	574,49	20,00%	430,87	15,00%	267,94	10,00%	2.352,65	2,60%
04	PAVIMENTAÇÃO					40.146,98	80,00%	28.785,45	40,00%					68.932,43	67,56%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					5.942,52	70,00%	8.518,52	30,00%					14.461,04	5,40%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.642,28	20,00%	3.642,28	20,00%	3.642,28	20,00%	3.642,28	20,00%	3.636,80	19,97%			18.211,33	18,30%
07	DIVERSOS							51,67	20,00%	31,06	19,99%	95,03	60,01%	158,26	0,16%
	TOTAL SIMPLES	6.580,20	6,99%	6.580,20	7,29%	48.278,71	40,70%	32.955,32	32,37%	4.553,61	4,60%	836,55	6,54%	89.024,59	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	6.580,20	6,99%	13.160,40	12,48%	61.578,11	62,19%	93.634,43	94,56%	98.188,04	96,16%	99.024,59	100,00%		

NOVENTA E NOVE MIL, VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOCE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	291,11	18,00%	291,11	18,00%	291,11	18,00%	291,11	18,00%	274,94	17,00%	226,42	14,00%	1.677,30	3,40%
02	SERVICIOS PRELIMINARES	115,34	40,00%	178,01	60,00%									293,35	0,63%
03	MOVIMENTO DE TERRA	537,94	40,00%	403,23	30,00%	291,94	18,00%	652,38	18,00%					1.884,49	2,82%
04	PAVIMENTAÇÃO					20.905,98	70,00%	8.959,71	30,00%					29.865,69	62,76%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.337,56	70,00%	1.430,30	30,00%					4.767,86	10,02%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							8.744,28	70,00%	2.900,41	30,00%			11.644,69	20,25%
07	DIVERSOS											58,73	100,00%	58,73	0,12%
	TOTAL SIMPLES	948,09	1,99%	874,84	1,73%	24.776,62	52,07%	17.586,78	36,96%	2.165,35	4,60%	285,15	0,60%	47.586,84	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	948,09	1,99%	1.772,93	3,73%	26.549,55	55,79%	44.136,33	92,75%	47.301,68	99,35%	47.586,84	100,00%		

QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITOCE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.011,77	18,00%	843,14	15,00%	1.011,77	18,00%	1.011,77	18,00%	955,56	17,00%	786,93	14,00%	5.820,92	4,08%
02	SERVICIOS PRELIMINARES	424,77	50,00%	424,77	50,00%									849,53	0,62%
03	MOVIMENTO DE TERRA	8.190,19	40,00%	6.120,14	30,00%	3.672,08	18,00%	2.448,06	12,00%					20.400,47	14,81%
04	MURO DE ARRIMO DE PEDRA					6.091,83	70,00%	2.597,93	30,00%					8.689,75	6,29%
05	PAVIMENTAÇÃO					54.258,16	70,00%	23.253,50	30,00%					77.511,66	56,28%
06	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					9.712,82	70,00%	4.182,64	30,00%					13.895,45	10,07%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.007,47	20,00%	2.007,47	20,00%	6.022,35	60,00%	10.037,33	7,29%
08	DIVERSOS											813,50	100,00%	813,50	0,59%
	TOTAL SIMPLES	9.596,73	6,97%	7.388,05	5,38%	74.718,66	54,23%	35.481,37	25,75%	2.963,03	2,15%	7.822,77	5,53%	137.768,61	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	9.596,73	6,97%	16.984,78	12,33%	91.701,44	66,56%	127.182,81	92,32%	130.145,84	94,47%	137.768,61	100,00%		

CENTO E TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS.



John Heber F. Siudeaux

CREA CE: 14373 D
RUA SANTA RITA 8 - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
BN-060144406-0

CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos

Sócio Administrador

CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003256

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITOCE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITOCE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITOCE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	358,00	18,00%	298,33	15,00%	366,00	18,00%	366,00	18,00%	366,00	18,00%	366,00	18,00%	1.860,33	2,06%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	211,46	50,00%	211,46	50,00%									422,92	0,57%
03	MOVIMENTO DE TERRA	670,62	40,00%	335,31	30,00%	335,31	30,00%	335,31	30,00%					1.676,55	2,27%
04	MURO DE CONTENÇÃO DE ALVENARIA					3.389,10	90,00%	1.058,28	30,00%					4.447,38	6,44%
05	PAVIMENTAÇÃO					28.414,33	70,00%	11.320,34	30,00%					39.734,67	51,07%
06	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	3.971,86	20,00%	1.985,93	20,00%	4.964,83	25,00%	3.971,86	20,00%	2.978,90	15,00%			16.903,58	20,86%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.737,15	30,00%	1.158,10	20,00%	2.885,26	50,00%	5.780,51	7,84%
08	DIVERSOS											1.665,85	100,00%	1.665,85	2,25%
	TOTAL SIMPLES	4.240,94	1,06%	4.984,62	6,29%	35.367,91	47,86%	18.015,33	25,73%	4.475,11	6,04%	4.839,52	6,56%	73.994,43	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	4.240,94	1,06%	9.225,56	12,35%	45.364,47	61,06%	64.579,80	87,39%	69.054,91	93,45%	73.894,43	100,00%		

SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITOCE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	717,50	18,00%	567,92	15,00%	717,50	18,00%	717,50	18,00%	677,84	17,00%	558,05	14,00%	3.906,10	3,84%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	334,23	50,00%	334,23	50,00%									668,46	0,84%
03	MOVIMENTO DE TERRA	2.495,14	40,00%	1.871,35	30,00%	1.122,81	18,00%	748,54	12,00%					6.237,84	6,01%
04	MURO DE ARRIMO DE PEDRA					7.284,24	70,00%	3.113,25	30,00%					10.397,49	9,99%
05	PAVIMENTAÇÃO					43.328,71	70,00%	18.569,45	30,00%					61.898,16	50,59%
06	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	2.749,62	20,00%	2.749,62	20,00%	3.437,03	25,00%	2.749,62	20,00%	2.082,22	15,00%			13.748,12	13,23%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.178,98	20,00%	1.178,98	20,00%	3.536,95	60,00%	5.894,91	5,87%
08	DIVERSOS											1.080,24	100,00%	1.080,24	1,03%
	TOTAL SIMPLES	6.296,49	6,06%	5.563,12	5,35%	56.870,29	63,78%	27.077,34	26,07%	3.918,84	3,77%	5.161,23	4,97%	103.877,31	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	6.296,49	6,06%	11.859,61	11,41%	67.718,90	85,19%	94.796,24	91,26%	98.715,08	95,03%	103.877,31	100,00%		

CENTO E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS.

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.467.413-10

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAU - FARIAS BRITOCE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	187,90	18,00%	156,58	15,00%	187,90	18,00%	187,90	18,00%	177,46	17,00%	146,14	14,00%	1.043,88	3,11%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	110,73	50,00%	110,73	50,00%									221,46	0,88%
03	MOVIMENTO DE TERRA	368,55	40,00%	292,16	30,00%	175,30	18,00%	116,87	12,00%					952,88	2,90%
04	PAVIMENTAÇÃO					15.578,90	70,00%	6.678,71	30,00%					22.257,61	60,29%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.251,42	70,00%	964,90	30,00%					3.216,32	9,58%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.163,85	20,00%	1.745,78	30,00%	2.906,84	50,00%	5.816,47	17,33%
07	DIVERSOS							8,72	20,00%	8,72	20,00%	26,16	60,00%	43,60	0,13%
	TOTAL SIMPLES	688,18	2,05%	556,47	1,67%	18.103,61	54,19%	8.119,95	27,16%	1.931,96	5,75%	3.081,94	9,18%	33.574,11	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	688,18	2,05%	1.244,65	3,72%	18.441,26	57,91%	28.560,21	85,07%	30.492,17	90,82%	33.574,11	100,00%		

TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS.

CRUZEIRA RITA, 87 - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
BN-060144496-0
CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003257

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	292,47	10,00%	292,47	10,00%	292,47	10,00%	292,47	10,00%	292,47	10,00%	292,47	10,00%	1.824,88	3,57%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	124,00	4,00%	124,00	4,00%	124,00	4,00%	124,00	4,00%	124,00	4,00%	124,00	4,00%	810,00	0,88%
03	MOVIMENTO DE TERRA	245,13	8,00%	245,13	8,00%	245,13	8,00%	245,13	8,00%	245,13	8,00%	245,13	8,00%	1.361,84	3,00%
04	PAVIMENTAÇÃO					21.003,45	70,00%	9.001,48	30,00%					30.004,93	66,01%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					1.668,79	70,00%	715,20	30,00%					2.383,99	5,24%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.911,88	30,00%	1.941,32	20,00%	4.853,30	50,00%	9.706,50	21,36%
07	DIVERSOS											61,03	100,00%	61,03	0,13%
	TOTAL SIMPLES	661,60	2,11%	661,60	2,11%	23.209,84	51,06%	13.084,55	28,79%	2.217,55	4,88%	5.141,81	11,25%	46.453,25	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	661,60	2,11%	1.323,20	2,82%	24.533,04	53,02%	37.617,59	81,81%	40.311,44	86,69%	45.453,25	100,00%		

QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO SUTURNO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	152,46	18,00%	127,05	15,00%	152,46	18,00%	152,46	18,00%	152,46	18,00%	152,46	18,00%	847,02	3,43%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	73,03	50,00%	73,03	50,00%									146,05	0,50%
03	MOVIMENTO DE TERRA	258,12	40,00%	192,09	30,00%	128,06	20,00%	64,03	10,00%					640,29	2,56%
04	PAVIMENTAÇÃO					10.531,61	70,00%	4.513,55	30,00%					15.045,16	60,84%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					1.668,79	70,00%	715,20	30,00%					2.383,99	9,84%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.691,43	30,00%	1.127,82	20,00%	2.819,03	50,00%	5.638,09	22,80%
07	DIVERSOS											28,75	100,00%	28,75	0,12%
	TOTAL SIMPLES	481,61	1,95%	382,17	1,59%	12.480,92	50,47%	7.136,67	28,88%	1.301,28	5,26%	2.936,72	11,88%	24.729,35	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	481,61	1,95%	863,78	3,53%	13.354,70	54,00%	20.491,37	82,88%	21.792,65	88,12%	24.729,35	100,00%		

VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS.

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos
Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.467.413-10

John Heber F. Siudeaux
John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0



RUA SANTA RITA, 8º - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003258

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CAJUEIRO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	224,06	18,00%	186,71	15,00%	224,06	18,00%	224,06	18,00%	255,18	20,50%	130,70	10,50%	1.394,78	3,26%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	130,94	50,00%	130,94	50,00%									261,87	0,69%
03	MOVIMENTO DE TERRA	461,65	40,00%	346,24	30,00%	224,06	20,00%	115,41	10,00%					1.147,36	3,02%
04	PAVIMENTAÇÃO					15.782,08	60,00%	6.583,61	30,00%					22.365,69	66,92%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.302,39	30,00%	1.534,93	20,00%					3.837,32	8,96%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.119,90	30,00%	1.748,90	20,00%	2.908,47	35,00%	5.777,17	15,02%
07	DIVERSOS							10,31	20,00%	10,31	20,00%	30,93	30,00%	51,55	0,14%
	TOTAL SIMPLES	616,65	2,14%	563,89	1,74%	18.333,51	58,94%	13.616,59	35,88%	1.412,00	3,70%	3.028,10	7,83%	38.167,18	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	616,65	2,14%	1.180,54	3,89%	20.116,41	52,89%	33.727,00	88,37%	35.139,00	92,07%	38.167,18	100,00%		

TRINTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E DEZETROVE CENTAVOS.

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO FRESOS - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	224,14	18,00%	186,71	15,00%	224,14	18,00%	224,14	18,00%	255,27	20,50%	130,75	10,50%	1.395,24	3,80%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	108,50	50,00%	108,50	50,00%									217,17	0,69%
03	MOVIMENTO DE TERRA	380,40	40,00%	285,30	30,00%	142,85	15,00%	142,85	15,00%					951,00	2,90%
04	PAVIMENTAÇÃO					15.315,10	70,00%	6.583,61	30,00%					21.898,71	66,77%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					1.889,37	70,00%	809,73	30,00%					2.699,10	8,24%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.719,90	30,00%	1.748,90	20,00%	2.908,47	35,00%	5.777,17	17,50%
07	DIVERSOS											30,93	30,00%	42,75	0,13%
	TOTAL SIMPLES	713,13	2,18%	580,68	1,77%	17.571,26	53,62%	9.466,03	28,87%	1.401,40	3,73%	3.028,10	8,28%	32.768,96	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	713,13	2,18%	1.293,81	3,95%	18.865,07	57,57%	28.325,10	86,44%	29.726,57	90,17%	32.754,67	100,00%		

TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos
Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.467.443-10

John Heber F. Siudeaux
John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0



RUA SANTA RITA, 8ª - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003259

COMPOSIÇÕES POR PRAÇA ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0212	11.196,06	237,36
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0120	4.978,96	59,77
TOTAL GERAL R\$:						297,13

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0100	11.196,06	111,96
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0200	4.978,96	99,60
TOTAL GERAL R\$:						211,56

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0212	11.196,06	237,36
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,1000	4.978,96	497,92
TOTAL GERAL R\$:						735,28

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0010	11.196,06	11,20
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0500	4.978,96	248,97
TOTAL GERAL R\$:						260,17

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0021	11.196,06	23,51
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,1000	4.978,96	497,92
TOTAL GERAL R\$:						521,43

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0033	11.196,06	36,95
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0200	4.978,96	99,60
TOTAL GERAL R\$:						136,55

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli

CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos

Sócio Administrador

CPF: 061.467.413-10

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0100	11.196,06	111,96

John Weber F. Siudeaux

CREA-CE: 14377-D

CNPJ: 24.260.329/0001-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

BN-060144406-0

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003260

COMPOSIÇÕES POR PRAÇA ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0202	4.978,96	100,59
TOTAL GERAL R\$:						212,55

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO SUTURNO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0010	11.196,06	11,20
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0200	4.978,96	99,60
TOTAL GERAL R\$:						110,80

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CAJUEIRO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0012	11.196,06	13,44
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0300	4.978,96	149,39
TOTAL GERAL R\$:						162,83

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO FRESCO - FARIAS BRITO/CE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0101	11.196,06	113,08
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0100	4.978,96	49,81
TOTAL GERAL R\$:						162,89

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos
Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.467.413-10

John Heber F. Siudeaux
John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0



RUA SANTA RITA, 8º - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003261

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

OBS: DECLARAMOS QUE OS PREÇOS TEM COMO BASE TABELA SEINFRA 24.1A DESONERADA

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,0100	13,46	13,59
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,0100	13,46	13,59
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,0100	9,13	9,22
TOTAL MAO DE OBRA:						36,40

MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,1700	16,23	2,76
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,1700	17,60	2,99
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,5000	22,40	33,60
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,0000	79,39	79,39
TOTAL MATERIAL:						118,74

SERVICO		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,0125	361,63	4,52
TOTAL SERVICO:						4,52
VALOR:						159,66

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,1100	9,13	1,00
TOTAL MAO DE OBRA:						1,00
VALOR:						1,00

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,5100	9,13	4,66
TOTAL MAO DE OBRA:						4,66
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,1000	35,00	38,50
TOTAL MATERIAL:						38,50
VALOR:						43,16

C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,1100	9,13	10,13

RUA SANTA RITA, 8 - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARA

CNPJ: 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003262

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,1000	3,54	3,89
TOTAL MAO DE OBRA:						10,13
TOTAL SERVICOS:						3,89
VALOR:						14,02 ✓

C0930 - CORTE MANUAL EM TERRA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10500	CAVOUQUEIRO	SEINFRA	H	0,2100	9,13	1,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,0100	9,13	0,91
TOTAL MAO DE OBRA:						2,83
VALOR:						22,92 ✓

C0930 - CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS OLAMPA E EAG HP 155 (C)	SEINFRA	H	0,0300	229,75	6,89
TOTAL EQUIPAMENTO:						6,89
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,0210	9,13	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:						0,19
VALOR:						7,08 ✓

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,5100	9,13	4,66
TOTAL MAO DE OBRA:						4,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,1500	35,00	40,25
TOTAL MATERIAL:						40,25
VALOR:						44,91 ✓

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,2100	9,13	11,05
TOTAL MAO DE OBRA:						11,05
VALOR:						11,05 ✓

C335 - REVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,1000	13,46	28,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,0000	9,13	36,52

John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D

RUA SANTARITA, 60 - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARA
CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRICAO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003263

				TOTAL MAO DE OBRA:		64,79
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,1500	45,37	52,18
TOTAL MATERIAL:						52,18
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,5000	390,20	117,06
TOTAL SERVICO:						117,06
VALOR:						234,03 ✓

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,0200	20,09	0,40
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,40
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,5200	13,46	7,00
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,4000	13,46	5,38
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,3000	13,46	4,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,8000	9,13	7,30
TOTAL MAO DE OBRA:						23,72
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWS	SEINFRA	KG	0,0200	9,97	0,20
I0106	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,0400	50,00	2,00
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,3500	3,96	5,35
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,0000	14,42	14,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,3500	0,50	8,68
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,0900	63,20	5,69
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,0200	9,40	0,19
TOTAL MATERIAL:						36,53
VALOR:						60,25 ✓

C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,5200	13,46	7,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,4000	9,13	3,65
TOTAL MAO DE OBRA:						10,65
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,0250	329,70	8,24
TOTAL SERVICO:						8,24
VALOR:						18,89 ✓

C1694 - TATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)						
--	--	--	--	--	--	--



John Heber F. Studaux

RUA SANTA RITA, 81 - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

IN-080144466-20.260.329/0001-50 INSCRICAO MUNICIPAL-113424

LOCATRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003264

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,4100	10,47	4,29
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,3000	13,46	4,04
TOTAL MAO DE OBRA:						8,33
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,0500	10,46	0,52
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,2500	0,55	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,1200	16,61	2,00
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,1700	13,46	2,29
TOTAL MATERIAL:						4,95
VALOR:						13,28

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20mm (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,8200	13,46	11,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,2000	9,13	10,96
TOTAL MAO DE OBRA:						22,00
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,0413	46,00	1,90
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,1900	0,74	4,58
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,1900	0,50	3,10
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9x19x19cm	SEINFRA	UN	47,0000	0,42	19,74
TOTAL MATERIAL:						29,32
VALOR:						51,32

C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,8200	13,46	11,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,0000	9,13	18,26
TOTAL MAO DE OBRA:						29,30
SERVICO		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,0000	304,20	304,20
TOTAL SERVICO:						304,20
VALOR:						333,50

S0166 - LADRILHOS HIDRAULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,5200	13,46	20,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,5000	9,13	13,70
TOTAL MAO DE OBRA:						34,16
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,0182	46,00	0,84

LOCATRA - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50
Rua Santa Rita, 8 - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
CREA-CE: 146110-0
CNPJ: 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424
EN-060144406-0

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003265

10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,7300	0,74	2,02
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,8000	0,50	1,40
11332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	1,1000	32,50	35,75
TOTAL MATERIAL:						40,01
VALOR:						74,17

C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,1220	13,46	1,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,2000	9,13	1,83
TOTAL MAO DE OBRA:						3,49
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM=0,07x0,30x1,00m	SEINFRA	M	1,0000	11,27	11,27
TOTAL MATERIAL:						11,27
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,0010	390,20	0,39
TOTAL SERVICO:						0,39
VALOR:						15,15

C3449 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,1100	13,46	1,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,1800	9,13	1,64
TOTAL MAO DE OBRA:						3,12
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,0000	3,00	3,00
TOTAL MATERIAL:						3,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,2500	3,01	0,75
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,0150	24,18	0,36
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,0370	3,70	0,14
C3268	CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,0340	260,45	8,86
TOTAL SERVICO:						10,11
VALOR:						16,23

C3449 - CIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,7200	13,46	9,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,9000	9,13	8,22
TOTAL MAO DE OBRA:						17,91
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RUASANTARITA - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
 CREA-CE: 048774-2/2001-50 INSCRICAO MUNICIPAL-113424
 BN-060144406-0

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003266

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0243	46,00	1,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,3100	0,50	3,66
TOTAL MATERIAL:						4,78
VALOR:						22,69 ✓

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,8300	13,46	11,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,9300	9,13	7,30
TOTAL MAO DE OBRA:						18,47
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0182	46,00	0,84
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,7300	0,74	2,02
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,8000	0,50	1,40
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,1000	22,10	24,31
TOTAL MATERIAL:						28,57
VALOR:						47,04 ✓

C1431 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,6200	13,46	8,35
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,7000	9,13	6,39
TOTAL MAO DE OBRA:						14,74
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,0000	221,00	221,00
TOTAL MATERIAL:						221,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,0300	304,20	9,13
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,0300	81,69	2,45
TOTAL SERVICOS:						11,58
VALOR:						247,32 ✓

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50
Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 06506674-0

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,5100	13,46	6,86
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,7000	13,46	9,42
TOTAL MAO DE OBRA:						16,28
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,2000	28,77	5,35
11950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,6000	31,50	18,90
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,7000	31,00	83,70



RUA SANTA RITA, 81 - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
CNPJ: 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 06506674-0
EN-060144406-0

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003267

16234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,4000	41,20	16,48
TOTAL MATERIAL:						124,43
VALOR:						140,71 ✓

C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,1500	10,47	1,57
TOTAL MAO DE OBRA:						1,57
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,9000	7,55	6,80
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,0750	42,46	3,18
TOTAL MATERIAL:						9,98
VALOR:						11,55 ✓

C2000 - QUADRO DE MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,1000	10,47	32,46
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,0000	13,46	40,38
TOTAL MAO DE OBRA:						72,84
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,0000	0,82	2,46
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,0000	0,96	2,88
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,0000	8,05	16,10
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,0000	4,33	4,33
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,0000	74,31	74,31
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,0000	315,71	315,71
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,0000	2,35	2,35
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,5000	2,20	3,30
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,0000	48,37	48,37
11720	POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	SEINFRA	UN	1,0000	542,90	542,90
TOTAL MATERIAL:						1012,71
VALOR:						1.085,55 ✓

CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio-Administrador

C3728 - CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,1100	10,47	11,62
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,0000	13,46	53,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,0000	9,13	118,69
TOTAL MAO DE OBRA:						184,15
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,1675	46,00	7,71



John Heber F. Studeaux

CREA-CE: 14377-D

RUA SANTA RITA, 8 - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRICAO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003268

10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,0000	21,21	21,21
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,2107	56,00	11,80
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,0000	0,50	26,50
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	UN	4,0000	109,60	438,40
11778	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	SEINFRA	UN	4,0000	120,79	483,16
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	4,0000	205,90	823,60
16795	POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR - H=12M	SEINFRA	UN	1,0000	350,00	350,00
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	11,0000	5,20	57,20
16799	NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,0000	129,92	129,92
TOTAL MATERIAL:						2349,90
VALOR:						2.533,65 ✓

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,2100	10,47	2,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,2000	13,46	2,69
TOTAL MAO DE OBRA:						4,89
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,1000	4,25	4,68
TOTAL MATERIAL:						4,68
VALOR:						9,57 ✓

C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1100	10,47	1,15
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,2000	13,46	2,69
TOTAL MAO DE OBRA:						3,84
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,1000	3,20	3,52
TOTAL MATERIAL:						3,52
VALOR:						7,36 ✓

C1199 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1100	10,47	1,15
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1000	13,46	1,35
TOTAL MAO DE OBRA:						2,50
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,0200	2,52	2,57
TOTAL MATERIAL:						2,57
VALOR:						5,07 ✓



John Heber F. Studeaux
CREA-CE: 14377-D
EN-060144406-0

RUA SANTA RITA, 8º - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRICAO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003269

C1030 - CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,3000	10,47	3,14
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,4000	13,46	5,38
TOTAL MAO DE OBRA:						8,52
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0502	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,0000	26,40	26,40
TOTAL MATERIAL:						26,40
VALOR:						34,92

C1127 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,4100	10,47	4,29
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,4000	13,46	5,38
TOTAL MAO DE OBRA:						9,67
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,0000	45,60	45,60
TOTAL MATERIAL:						45,60
VALOR:						55,27

C0624 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LANTERNA DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,1150	10,47	1,20
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,6050	10,47	6,33
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,1150	13,46	1,55
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,6050	13,46	8,14
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,0000	13,46	40,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,0000	9,13	45,65
TOTAL MAO DE OBRA:						103,25

MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,0220	9,97	0,22
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,1518	46,00	6,98
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,3170	4,14	5,45
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,0880	56,00	4,93
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,0000	0,74	11,10
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,1000	18,37	1,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,0000	0,50	15,00
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,0300	6,18	0,19
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	229,0000	0,25	57,25
TOTAL MATERIAL:						102,96
VALOR:						206,21

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

John Heber F. Siudek
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0

RUA SANTA RITA, 8º - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRICAO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

003270

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,3000	10,47	3,14
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,3000	18,46	4,04
TOTAL MAO DE OBRA:						7,18
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,0300	10,46	0,31
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,1500	12,00	1,92
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,3000	2,23	0,67
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,1200	15,49	1,86
TOTAL MATERIAL:						4,76
VALOR:						11,94
C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,0220	9,13	0,20
TOTAL MAO DE OBRA:						0,20
VALOR:						0,20
PMP 43 - BANCO DE MADEIRA COM PROJETO						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,15	13,46	2,02
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,20	13,46	2,69
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,20	10,17	2,09
TOTAL DE MAO DE OBRA						6,81
MATERIAIS		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UNI	4,00	2,42	9,68
I0532	CHAPA DE AÇO 3/16"	SEINFRA	M2	0,08	85,00	6,80
I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5x38	SEINFRA	UNI	26,00	0,20	5,20
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X 2"	SEINFRA	M	41,60	3,50	145,60
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2") (SUPORTE DOS BANCOS)	SEINFRA	M	8,25	18,50	152,63
TOTAL DE MATERIAL						319,91
SERVIÇOS		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,08	14,29	1,14
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12	248,67	29,84
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS DE ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,20	15,00	18,00
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,83	10,69	30,25
TOTAL DE MATERIAL						79,24
TOTAL GERAL R\$:						405,95

John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50
Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.467.443-10



RUA SANTA RITA, 8 - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRICAO MUNICIPAL-113424