

G7 CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		541	
OBRA:	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS PARA TETOS E INSTALAÇÕES DE PONTOS DE LUMINÁRIAS NA EEF - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CASTELO DE CASTRO	DATA:	01/07/2019	BDI:	28,82%
LOCAL:	DISTRITO NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	RES.	12/2018

VALOR ENCARGOS (85.20%):	47,75
VALOR COM ENCARGOS:	156,63
VALOR BDI (28.82%):	45,14
VALOR COM BDI:	201,77

3.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27783135	7,84	2,18
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,31752155	9,64	3,06
TOTAL MAO DE OBRA:					5,24

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,19845097	0,55	0,11
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,09525647	12,08	1,15
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,13494666	14,66	1,98
TOTAL MATERIAL:					3,24

VALOR SEM ENCARGOS:	8,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,46
VALOR COM ENCARGOS:	12,94
VALOR BDI (28.82%):	3,73
VALOR COM BDI:	16,67

G7 Construções e Serviços Eireli - ME
 Cícero George Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Aldir Rocha dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 260505767-4-D

G7 CONSTRUÇÕES		COMPOSIÇÃO DO BDI		542
OBRA:	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS PARA TETOS E INSTALAÇÕES DE PONTOS DE LUMINÁRIAS NA EEF - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CASTELO DE CASTRO	DATA : 01/07/2019	BDI : 28,82%	
LOCAL:	DISTRITO NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	PONTE	VERBA	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
				12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

G7 Construções e Serviços Eireli - ME
 Cleo George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Aldir Rocha dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 260505767-4- D



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CARTA-PROPOSTA ORIGINAL

FARIAS BRITO – CE

01/07/2019

À
Prefeitura Municipal de Farias Brito.
Comissão Permanente de Licitação
Farias Brito - CE.

REF.: Convite Nº 2019.06.21.1.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sãs, nossa proposta para o objeto do Edital de Convite Nº 2019.06.21.1; Cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma das Escolas de Ensino Fundamental Pedro Fernandes de Alcântara e Francisco Castelo de Castro, localizadas nos Distritos de Cariutaba e Nova Betânia, Município de Farias Brito/CE, conforme projetos e orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, anexados a este Edital; Pelo preço global de R\$: 233.956,32 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS); Valor este para 02 (Dois) Meses de execução.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **RÔMULO PEDROSA LIMA**, Carteira de Identidade nº. 98029005214 expedida em 25/07/2006, Órgão Expedidor SSPP e CPF nº 938.633.903-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

FINALIZANDO, DECLARAÇÃO DE QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES EDITAIS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15
Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME
FIRMA PROPONENTE
CNPJ: 17.573.772/0001-15

RÔMULO PEDROSA LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 938.633.903-00

Marcos Roger de Miranda Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA DISTRITO CARIUTABA, E NA EEF FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO NOVA BETANIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ

DATA: 01/07/2019

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	VR. TOTAL
1	REFORMA DA ESCOLA DE 08 ESCOLAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA DISTRITO DE CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	57,00%	R\$ 133.358,25
2	REFORMA DA QUADRA NA ESCOLA FRANCISCO CASTELO DE CASTRO DE NOVA BETANIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	27,30%	R\$ 63.871,69
3	SERVIÇOS DE ACABAMENTO PARA TETOS E INSTALAÇÕES PARA PONTOS DE LUMINÁRIA NA EEF - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CASTELO DE CASTRO DE NOVA BETANIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	15,70%	R\$ 36.726,38
TOTAL DO ORÇAMENTO		100,00%	R\$ 233.956,32

O VALOR GERAL DO ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 233.956,32 (DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Diretor Administrativo

Marcos Rogério de Holanda Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA

LOCAL: DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

DATA: 01/07/2019

PLANILHA ORÇAMENTARIA

				UNID		PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						COM-DEI	COM-DEI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								7.086,06
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	432,57	6,30	8,12	3.512,47	
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	58,00	31,49	40,57	2.271,92	
1.3	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	61,72	16,37	21,09	1.301,67	
2	REVESTIMENTO								30.772,11
2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	432,57	21,73	27,99	12.107,63	
2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	175,55	74,94	96,54	16.947,60	
2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	175,55	7,59	9,78	1.716,88	
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								2.456,47
3.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	7,00	244,29	314,69	2.202,83	
3.2	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	2,00	98,45	126,82	253,64	
4	COBERTURA								7.417,91
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	184,25	31,25	40,26	7.417,91	
5	PISOS								17.158,87

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Gerente Administrativo

Marcos Rogério Holanda Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	61,72	65,49	84,36	5.206,70
5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	61,72	5,61	7,23	446,24
5	C1928	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP. = 7cm	SEINFRA	M2	164,30	54,36	70,03	11.505,93
6	REPAROS NAS INSTALAÇÕES							943,96
6.1	COMP.01	REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS	PRÓPRIA	UNI	1,00	277,88	80,09	357,97
6.2	COMP.02	REPAROS NAS HIDRO-SANITÁRIAS COM TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS	PRÓPRIA	UNI	1,00	454,89	131,10	585,99
7	PINTURAS							49.504,77
7.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	16,80	12,02	15,48	260,08
7.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	14,84	19,12	2.747,54
7.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	432,87	10,22	13,17	5.696,95
7.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.482,86	18,00	17,64	25.804,85
7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	6,14	7,91	8.732,64
7.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	27,34	35,22	5.219,60
7.7	C1906	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	SEINFRA	M2	27,30	29,66	38,21	1.043,13
8	SERVIÇOS DIVERSOS							18.018,10



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

8.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	8,00	500,75	645,07	5.160,56
8.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	5,36	336,43	433,39	2.322,97
8.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	8,50	106,40	137,06	1.165,01
8.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	16,30	68,67	88,46	1.441,90
8.5	C0353	BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÔRMICA	SEINFRA	M2	4,49	388,35	500,27	2.246,21
8.6	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	816,30	5,40	6,96	5.681,45
VALOR ORÇAMENTO:								103.510,66
VALOR BDI TOTAL:								29.847,59
VALOR TOTAL:								133.358,25

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA FRANCISCO CASTELO DE CASTRO

LOCAL: AVENIDA MANOEL NERES DE OLIVEIRA-DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - FARIAS BRITO-CE

DATA: 01/07/2019

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.981,89
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA M2	29,70	6,30	241,16
1.2	C1086	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LÁSTRO DE CONCRETO	SEINFRA M2	177,37	16,37	3.740,73
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO					1.930,23
2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA M3	1,43	1.047,83	1.349,81
3	ALVENARIA/REVESTIMENTO					5.717,43
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA M2	40,29	39,73	2.062,04
3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA M2	80,58	4,36	452,86
3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA M2	110,28	22,54	3.202,53

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Marcos Rogerio de Holanda Bastos
CREA 42204
CNCV CIVIL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

4	PISO INTERNO/EXTERNO							15.169,16
4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	174,54	27,30	35,17	6.138,57
4.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	92,65	75,50	97,26	9.030,59
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS E ALAMBRADOS							11.590,13
5.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	49,38	157,33	202,67	10.007,84
5.2	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,00	243,53	313,72	627,44
5.3	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	- 1,00	741,23	954,85	954,85
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							5.031,26
6.1	C4915	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	3,00	249,44	321,33	963,99
6.2	I9475	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	SEINFRA	UN	12,00	88,81	88,64	1.063,68
6.3	I1486	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFRA	UN	12,00	63,58	81,90	982,80
6.4	I8453	CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 4,0 mm²	SEINFRA	M	100,00	12,43	16,01	1.601,00
6.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	22,13	28,51	114,04
6.6	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	SEINFRA	UN	1,00	74,13	95,49	95,49
6.7	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	12,00	9,05	11,66	139,92
6.8	IXXXX	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	PRÓPRIA	UNI	1,00	54,60	70,34	70,34
7	PINTURA							18.676,12
7.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	142,36	21,38	27,54	3.920,59
7.2	74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMÃO	SEINFRA	M2	84,00	12,73	16,37	1.375,08
7.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	261,79	13,66	17,64	4.616,92
7.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO. 2 DEMÃO	SEINFRA	M2	478,62	14,21	18,31	8.763,53
8	SERVIÇOS FINAIS							1.775,47
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	- 177,37	7,77	10,01	1.775,47
							VALOR ORÇAMENTO	49.578,77
							VALOR BDI TOTAL:	14.292,92
							VALOR TOTAL:	63.871,69

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

Marcos Rogério Holanda Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: SERVIÇOS DE ACABAMENTOS PARA TETOS E INSTALAÇÕES DE PONTOS DE LUMINÁRIAS NA EEF- ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CASTELO DE CASTRO

LOCAL: DISTRITO NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

DATA: 01/07/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item		Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ACABAMENTOS PARA TETOS					20.240,10
1.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA M2	322,50	48,72	62,76
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					11.502,98
2.1	COMP.03	LUMINARIA (PL) GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE ATÉ 30W	PRÓPRIA UNI	38,00	56,12	72,29
2.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA PT	41,00	165,78	213,56
3	PINTURA					4.983,30
3.1	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA M2	282,50	13,69	17,64
VALOR ORÇAMENTO:						28.509,17
VALOR BDI TOTAL:						8.217,21
VALOR TOTAL:						36.726,38

VALOR
GERAL DO
ORÇAMENTO:

R\$ 233.956,32

O VALOR GERAL DO ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 233.956,32 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

Marcos Rogério de Almeida Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL

550

02/29

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Socio Administrador

Marcos Roger de Holanda Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA DISTRITO CARIUTABA, E NA EEF FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO NOVA BETANIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ

DATA: 01/07/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

ITEM		VALOR (R\$)		%		VALOR (R\$)		%	
		TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
1	REFORMA DA ESCOLA DE 06 ESCOLAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA DISTRITO DE CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	R\$ 133.358,25	57,00%	R\$ 133.358,25	57,00%	R\$ 133.358,25	57,00%	R\$ 133.358,25	45,00%
2	REFORMA DA QUADRA NA ESCOLA FRANCISCO CASTELO DE CASTRO DE NOVA BETANIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	R\$ 63.871,69	27,30%	R\$ 63.871,69	27,30%	R\$ 63.871,69	27,30%	R\$ 63.871,69	50,00%
3	SERVIÇOS DE ACABAMENTO PARA TETOS E INSTALAÇÕES PARA PONTOS DE LUMINÁRIA NA EEF - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CASTELO DE CASTRO DE NOVA BETANIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	R\$ 36.726,38	15,70%	R\$ 36.726,38	100,00%	R\$ 36.726,38	100,00%	R\$ 36.726,38	
				R\$ 133.956,32	59,70%	R\$ 133.956,32	59,70%	R\$ 133.956,32	59,70%

O VALOR GERAL DO ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 233.956,32 (DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME

09/29
551

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FINE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA

LOCAL: DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

DATA: 01/07/2019

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04201965	9,63	0,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42019650	7,13	3,00
TOTAL MAO DE OBRA:						3,40
VALOR SEM ENCARGOS:						3,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,90
VALOR COM ENCARGOS:						6,30
VALOR BDI (28.82%):						1,82
VALOR COM BDI:						8,12

1.2. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21003150	9,63	2,02
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,10031502	7,13	14,98
TOTAL MAO DE OBRA:						17,00
VALOR SEM ENCARGOS:						17,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):						14,49
VALOR COM ENCARGOS:						31,49
VALOR BDI (28.82%):						9,08
VALOR COM BDI:						40,57

1.3. C1088 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10918459	9,63	1,05
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,09184590	7,13	7,79
TOTAL MAO DE OBRA:						8,84
VALOR SEM ENCARGOS:						8,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,53
VALOR COM ENCARGOS:						16,37
VALOR BDI (28.82%):						4,72
VALOR COM BDI:						21,09

2.1. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50400030	9,63	4,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50400030	7,13	3,59
TOTAL MAO DE OBRA:						8,44

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME

CNPJ: 17.573.772/0001-15

ESTRADA BR: 236 Nº. 01 SALA 02, BAIRRO: VIRGÍLIO DE AGUIAR GURGEL - LAVRAS DA MANGUEIRA - CEARÁ

FONES: (88) 99726-3578 / CNPJ: 17.573.772/0001-15 / CEP: 63.300-000 - EMAIL: construtorapedrosa@hotmail.com



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02100001	229,03
					4,81
					4,81
					13,25
					8,48
					21,73
					6,26
					27,99

2.2. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,17607001	9,63
					11,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,17607001	7,13
					8,39
					19,71

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	0,92405501	30,23
					27,93
					27,93

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01680100	427,80
					7,19
					7,19
					54,83
					20,11
					74,94
					21,80
					96,54

C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19332997	9,63
					1,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19332997	7,13
					1,38
					3,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,35561353	2,86
					1,59
					1,59
					4,83
					2,76
					7,59
					2,19
					9,78

3.1. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	2,14213964	7,84	16,79
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	2,14213964	9,63	20,62
TOTAL MAO DE OBRA:						37,41
11027	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	2,52016428	19,67	49,57
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,84005476	52,50	44,10
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	0,84005476	96,80	81,32
TOTAL MATERIAL:						174,99
VALOR SEM ENCARGOS:						212,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):						31,89
VALOR COM ENCARGOS:						244,29
VALOR BDI (28.82%):						70,40
VALOR COM BDI:						314,69

3.2. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,68003480	7,84	13,17
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,68003480	9,63	16,17
TOTAL MAO DE OBRA:						29,34
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,84001740	52,50	44,10
TOTAL MATERIAL:						44,10
VALOR SEM ENCARGOS:						73,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):						25,01
VALOR COM ENCARGOS:						98,45
VALOR BDI (28.82%):						28,37
VALOR COM BDI:						126,82

4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,92396046	9,63	8,90
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,92396046	7,13	6,59
TOTAL MAO DE OBRA:						15,49
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	5,03978434	0,51	2,57
TOTAL MATERIAL:						2,57
VALOR SEM ENCARGOS:						18,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,19
VALOR COM ENCARGOS:						31,25
VALOR BDI (28.82%):						9,01
VALOR COM BDI:						40,26

5.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50400185	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50400185	7,13

TOTAL MAO DE OBRA: 8,44

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	0,92400340	39,40
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,72002468	2,00

TOTAL MATERIAL: 49,85

VALOR SEM ENCARGOS: 58,29

VALOR ENCARGOS (85,20%): 7,20

VALOR COM ENCARGOS: 65,49

VALOR BDI (28,82%): 18,87

VALOR COM BDI: 84,36

5.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,16768091	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16768091	7,13

TOTAL MAO DE OBRA: 2,81

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,14169038	2,86

TOTAL MATERIAL: 0,41

VALOR SEM ENCARGOS: 3,22

VALOR ENCARGOS (85,20%): 2,39

VALOR COM ENCARGOS: 5,61

VALOR BDI (28,82%): 1,62

VALOR COM BDI: 7,23

5.3. C1926 - PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1,20X1,20)m ESP. = 7cm (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,79999710	0,46
11825	RIPA DE PEROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	1,52879973	3,55

TOTAL MATERIAL: 13,16

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,42799975	7,13
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,83999986	9,63

TOTAL MAO DE OBRA: 18,28

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05426399	51,00
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04913999	76,75

TOTAL MATERIAL: 6,54



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04200000	12,18	0,51
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,51
VALOR SEM ENCARGOS:						38,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,87
VALOR COM ENCARGOS:						54,36
VALOR BDI (28.82%):						15,67
VALOR COM BDI:						70,03

6.1. COMP.01 - REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS (UNI)

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	PRÓPRIA	H	6,72039769	5,60	37,63
12320	ENCANADOR	PRÓPRIA	H	6,72039769	7,20	48,39
TOTAL MAO DE OBRA:						86,02
IXXXX	TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS	PRÓPRIA	UNI	0,84004971	228,39	191,86
TOTAL MATERIAL:						191,86
VALOR SEM ENCARGOS:						277,88
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						277,88
VALOR BDI (28.82%):						80,09
VALOR COM BDI:						357,97

6.2. COMP.02 - REPAROS NAS HIDRO-SANITÁRIAS COM TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS (UNI)

12312	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	5,04033233	7,20	36,29
TOTAL MAO DE OBRA:						36,29
IXXXX	TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS	PRÓPRIA	UNI	0,84005539	498,30	418,60
TOTAL MATERIAL:						418,60
VALOR SEM ENCARGOS:						454,89
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						454,89
VALOR BDI (28.82%):						131,10
VALOR COM BDI:						585,99

7.1. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25203668	7,84	1,98
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29404279	9,64	2,83
TOTAL MAO DE OBRA:						4,81
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,42006114	0,55	0,23
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,37805502	7,62	2,88



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

TOTAL MATERIAL:	3,11
VALOR SEM ENCARGOS:	7,92
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,10
VALOR COM ENCARGOS:	12,02
VALOR BDI (28.82%):	3,46
VALOR COM BDI:	15,48

7.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DIANTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29392412	7,84	2,30
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33591328	9,64	3,24

TOTAL MAO DE OBRA: 5,54

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DIANTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03359133	12,78	0,43
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,13436531	21,46	2,88
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,10917182	9,88	1,08
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,33591328	0,55	0,18

TOTAL MATERIAL: 4,57

VALOR SEM ENCARGOS: 10,11

VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,73

VALOR COM ENCARGOS: 14,84

VALOR BDI (28.82%): 4,28

VALOR COM BDI: 19,12

7.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DIANTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,16807907	7,84	1,32
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,25211860	9,64	2,43

TOTAL MAO DE OBRA: 3,75

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DIANTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,33615813	0,55	0,18
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,58827673	5,26	3,09

TOTAL MATERIAL: 3,27

VALOR SEM ENCARGOS: 7,02

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,20

VALOR COM ENCARGOS: 10,22

VALOR BDI (28.82%): 2,96

VALOR COM BDI: 13,17

7.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DIANTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29393332	7,84	2,30
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33592379	9,64	3,24

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



15129

557

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

				TOTAL MAO DE OBRA:		5,54
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20995237	0,55	0,12
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,10077713	12,08	1,22
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,14276761	14,66	2,09
				TOTAL MATERIAL:		3,43
				VALOR SEM ENCARGOS:		8,97
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		4,72
				VALOR COM ENCARGOS:		13,69
				VALOR BDI (28.82%):		3,95
				VALOR COM BDI:		17,64

C3550 - MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)						
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27733490	9,64	2,67
				TOTAL MAO DE OBRA:		2,67
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,16808175	0,55	0,09
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,29414307	3,73	1,10
				TOTAL MATERIAL:		1,19
				VALOR SEM ENCARGOS:		3,86
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		2,28
				VALOR COM ENCARGOS:		6,14
				VALOR BDI (28.82%):		1,77
				VALOR COM BDI:		7,91

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,67195489	7,84	5,27
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67195489	9,64	6,48
				TOTAL MAO DE OBRA:		11,75
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02519831	12,78	0,32
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,13439098	21,46	2,88
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25198308	1,32	0,33
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10079323	20,34	2,05
				TOTAL MATERIAL:		5,58
				VALOR SEM ENCARGOS:		17,33
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		10,01
				VALOR COM ENCARGOS:		27,34
				VALOR BDI (28.82%):		7,88
				VALOR COM BDI:		35,22

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

7.7. C1906 - PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,54605061	7,84
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,63005840	9,64

TOTAL MAO DE OBRA: 10,35

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04200390	12,78
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,20161868	21,46
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,42003894	0,55
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,10080934	16,64
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,48724516	7,62

TOTAL MATERIAL: 10,49

VALOR SEM ENCARGOS: 20,84

VALOR ENCARGOS (85.20%): 8,82

VALOR COM ENCARGOS: 29,66

VALOR BDI (28.82%): 8,55

VALOR COM BDI: 38,21

8.1. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 8KG (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33601747	7,84
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33601747	9,63

TOTAL MAO DE OBRA: 5,86

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	0,84004367	582,00
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	1,68008733	0,58

TOTAL MATERIAL: 489,88

VALOR SEM ENCARGOS: 495,74

VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,01

VALOR COM ENCARGOS: 500,75

VALOR BDI (28.82%): 144,32

VALOR COM BDI: 645,07

8.2. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,68007520	9,63
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,33601504	7,13

TOTAL MAO DE OBRA: 18,57

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,36015040	3,89
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	0,84003760	343,99

TOTAL MATERIAL: 302,03

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

VALOR ENCARGOS (85.20%):	15,83
VALOR COM ENCARGOS:	338,43
VALOR BDI (28.82%):	96,96
VALOR COM BDI:	433,39

8.3. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,84004454	126,66
					106,40
					106,40
					106,40
					0,00
					106,40
					30,66
					137,06

8.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42002172	9,63
					4,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21001086	7,13
					1,50
					5,54

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	0,84004344	67,42
					56,64
					56,64

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HÍDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00315016	501,45
					1,58
					1,58
					63,76
					4,91
					68,67
					19,79
					88,46

8.5. C0353 - BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA (M2)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,74627303	7,84
					37,21
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,74627303	9,63
					45,69
					82,90

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	2,98998400	5,40
					16,15
10284	BRUMASA, PINUS OU EQUIVALENTE DE 10MM (2,2 X 1,6M)	SEINFRA	UN	2,27854707	77,62
					176,86
10816	COLA FORMICA	SEINFRA	KG	0,23722965	20,79
					4,93
11032	DOBRADIÇA DE LATÃO EM VARA	SEINFRA	M	0,23857372	9,98
					2,38

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



18/29

00

560

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

12409	PREÇO 11/4" x 14"	SEINFRA	KG	0,13944803	11,26	1,57
TOTAL MATERIAL:						234,81
VALOR SEM ENCARGOS:						317,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):						70,64
VALOR COM ENCARGOS:						388,35
VALOR BDI (28.82%):						111,92
VALOR COM BDI:						500,27

8.6. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,33614506	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					2,40
10052	AMONIA	SEINFRA	L	0,16807253	3,00
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,11765077	3,87
TOTAL MATERIAL:					0,96
VALOR SEM ENCARGOS:					3,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,04
VALOR COM ENCARGOS:					5,40
VALOR BDI (28.82%):					1,56
VALOR COM BDI:					6,96

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA FRANCISCO CASTELO DE CASTRO
LOCAL: AVENIDA MANOEL NERES DE OLIVEIRA-DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - FARIAS BRITO-CE
DATA: 01/07/2019

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04201965	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42019650	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					3,40
VALOR SEM ENCARGOS:					3,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,90
VALOR COM ENCARGOS:					6,30
VALOR BDI (28.82%):					1,82
VALOR COM BDI:					8,12

1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10918459	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,09184590	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					1,05
VALOR SEM ENCARGOS:					2,79



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

TOTAL MÃO DE OBRA:	8,84
VALOR SEM ENCARGOS:	8,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,53
VALOR COM ENCARGOS:	16,37
VALOR BDI (28.82%):	4,72
VALOR COM BDI:	21,09

2.1. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

						TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,59980504	12,18	7,31
TOTAL EQUIPAMENTO:						7,31
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	10,33277603	7,84	81,01
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,03230284	9,63	38,82
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,30047319	9,63	60,66
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,68012618	9,63	16,18
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,08075710	7,13	71,90
TOTAL MÃO DE OBRA:						268,57

I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,00807571	11,50	11,59
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,52377933	51,00	26,71
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	50,40378550	5,08	256,05
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,73757539	76,75	56,61
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	275,20466881	0,46	126,59
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,50403785	16,44	8,29
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	1,68012618	11,26	18,92
916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	4,20031546	8,07	33,90
TOTAL MATERIAL:						538,66
VALOR SEM ENCARGOS:						814,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						233,29
VALOR COM ENCARGOS:						1.047,83
VALOR BDI (28.82%):						301,98
VALOR COM BDI:						1.349,81

3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,84011825	9,63	8,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,94093244	7,13	6,71
TOTAL MÃO DE OBRA:						14,80
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01260177	51,00	0,64
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,83145778	1,10	2,01
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,83145778	0,46	0,84



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

12081	TUPOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	DN	21,00295626	0,42	8,82
TOTAL MATERIAL:						12,31
VALOR SEM ENCARGOS:						27,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,62
VALOR COM ENCARGOS:						39,73
VALOR BDI (28.82%):						11,45
VALOR COM BDI:						51,18

3.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08395361	9,63	0,81
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12593042	7,13	0,90
TOTAL MAO DE OBRA:						1,71
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00512117	51,00	0,26
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,04007270	0,46	0,94
TOTAL MATERIAL:						1,20
VALOR SEM ENCARGOS:						2,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,45
VALOR COM ENCARGOS:						4,36
VALOR BDI (28.82%):						1,26
VALOR COM BDI:						5,62

3.3. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50396904	9,63	4,85
543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50396904	7,13	3,59
TOTAL MAO DE OBRA:						8,44
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02099871	267,67	5,62
TOTAL SERVICO:						5,62
VALOR SEM ENCARGOS:						14,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,48
VALOR COM ENCARGOS:						22,54
VALOR BDI (28.82%):						6,50
VALOR COM BDI:						29,04

4.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03023982	12,18	0,37
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,37
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33599804	9,63	3,23

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



21/29

563

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,92399460	7,13	6,59
TOTAL MAO DE OBRA:						9,82
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02788784	51,00	1,42
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03695979	76,75	2,84
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,23994603	0,46	4,25
TOTAL MATERIAL:						8,51
VALOR SEM ENCARGOS:						18,70
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,60
VALOR COM ENCARGOS:						27,30
VALOR BDI (28.82%):						7,87
VALOR COM BDI:						35,17

4.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	16,13110159	0,41	6,61
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02304443	55,00	1,27
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,11522215	14,66	1,69
TOTAL MATERIAL:						9,57

10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,15362955	1,20	0,18
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,61451815	0,85	0,52
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,70

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,41736573	0,46	9,39
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,02304443	16,82	0,39
101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,07681477	31,90	2,45
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,03840738	31,90	1,23
TOTAL MATERIAL:						13,46

11227	GRANITEIRO/MAMORISTA	SEINFRA	H	1,15222155	9,63	11,09
TOTAL MAO DE OBRA:						11,09

11316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	1,92036924	1,36	2,61
TOTAL MATERIAL:						2,61

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,92177723	9,63	8,87
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,92177723	7,13	6,57

TOTAL MAO DE OBRA: 15,44

VALOR SEM ENCARGOS: 52,87

VALOR ENCARGOS (85.20%): 22,63

VALOR COM ENCARGOS: 75,50

VALOR BDI (28.82%): 21,76

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Paulo Pedrosa Lima



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

VALOR COM BDI: 97,26

5.1. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,42003608	3,29
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,75606495	5,93
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,26010824	12,13
TOTAL MAO DE OBRA:					21,35
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,12601083	1,13
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,05880505	0,61
12100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,10080866	2,16
12872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,12601083	9,10
12036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	SEINFRA	M2	0,88207577	12,00
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,29339700	91,07
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,08400721	1,71
TOTAL MATERIAL:					117,78
VALOR SEM ENCARGOS:					139,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):					18,20
VALOR COM ENCARGOS:					157,33
VALOR BDI (28.82%):					45,34
VALOR COM BDI:					202,67

5.2. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,26017527	12,13
543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,10029212	14,98
TOTAL MAO DE OBRA:					27,11
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00604884	0,33
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,10029212	37,60
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,41165725	0,45
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,70543721	0,78
11031	DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,49540799	36,89
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,49566894	26,02
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	0,84011685	91,24
TOTAL MATERIAL:					193,31
VALOR SEM ENCARGOS:					220,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):					23,11
VALOR COM ENCARGOS:					243,53
VALOR BDI (28.82%):					70,19
VALOR COM BDI:					313,72

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima

23/29

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



565

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

5.3. C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL (CJ)

						TOTAL
11137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	0,84006349	882,35	741,23
TOTAL MATERIAL:						741,23
VALOR SEM ENCARGOS:						741,23
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						741,23
VALOR BDI (28.82%):						213,62
VALOR COM BDI:						954,85

6.1. C4916 - PROJETO EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA (UN)

						TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,68018324	7,84	13,17
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,68018324	9,76	16,39
TOTAL MAO DE OBRA:						29,56
11486	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFRA	UN	0,84009162	75,68	63,58
19475	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	SEINFRA	UN	0,84009162	81,91	68,81
19487	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W	SEINFRA	UN	0,84009162	74,15	62,29
TOTAL MATERIAL:						194,68
VALOR SEM ENCARGOS:						224,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):						25,20
VALOR COM ENCARGOS:						249,44
VALOR BDI (28.82%):						71,89
VALOR COM BDI:						321,33

6.2. 19475 - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	68,81
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	68,81
VALOR BDI (28.82%):	19,83
VALOR COM BDI:	88,64

6.3. 11486 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	63,58
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	63,58
VALOR BDI (28.82%):	18,32
VALOR COM BDI:	81,90

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15
Rômulo Pedrosa Lima
Diretor Administrativo



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

6.4. 18453 - CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 4,0 mm² (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	12,43
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	12,43
VALOR BDI (28.82%):	3,58
VALOR COM BDI:	16,01

6.5. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25217450	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25217450	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					4,44
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	0,84058165	16,55
TOTAL MATERIAL:					13,91
VALOR SEM ENCARGOS:					18,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,78
VALOR COM ENCARGOS:					22,13
VALOR BDI (28.82%):					6,38
VALOR COM BDI:					28,51

6.6. C1111 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,84009550	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,84009550	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					14,79
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10995	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X32A	SEINFRA	UN	0,84009550	55,65
TOTAL MATERIAL:					46,75
VALOR SEM ENCARGOS:					61,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):					12,59
VALOR COM ENCARGOS:					74,13
VALOR BDI (28.82%):					21,36
VALOR COM BDI:					95,49

6.7. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16809082	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16809082	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					2,96
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	0,84045410	4,25
TOTAL MATERIAL:					3,57



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

TOTAL MATERIAL:	3,57
VALOR SEM ENCARGOS:	6,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,52
VALOR COM ENCARGOS:	9,05
VALOR BDI (28.82%):	2,61
VALOR COM BDI:	11,66

6.8. IXXXX - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (UNI)

XXXX	TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS	PRÓPRIA	UNI	0,83999995	65,00	54,60
TOTAL MATERIAL:						54,60
VALOR SEM ENCARGOS:						54,60
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						54,60
VALOR BDI (28.82%):						15,74
VALOR COM BDI:						70,34

7.1. C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,42004661	7,84	3,29
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,84009321	9,64	8,10
TOTAL MAO DE OBRA:						11,39
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,02520280	11,32	0,29
TOTAL MATERIAL:						0,29
VALOR SEM ENCARGOS:						11,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,70
VALOR COM ENCARGOS:						21,38
VALOR BDI (28.82%):						6,16
VALOR COM BDI:						27,54

7.2. 74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOES (M2)

00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,20145614	18,32	3,69
TOTAL MATERIAL:						3,69
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33576023	11,57	3,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25182017	9,30	2,34
TOTAL SERVICO:						6,22
VALOR SEM ENCARGOS:						9,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,80
VALOR COM ENCARGOS:						12,71
VALOR BDI (28.82%):						3,66

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

VALOR COM BDI:

16,37

7.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MÁSSA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29393332	7,84	2,30
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33592379	9,64	3,24

TOTAL MAO DE OBRA: 5,54

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20995237	0,55	0,12
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,10077713	12,08	1,22
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,14276761	14,66	2,09

TOTAL MATERIAL: 3,43

VALOR SEM ENCARGOS: 8,97

VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,72

VALOR COM ENCARGOS: 13,69

VALOR BDI (28.82%): 3,95

VALOR COM BDI: 17,64

7.4. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,41985663	9,64	4,05
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,33588530	7,13	2,40

TOTAL MAO DE OBRA: 6,45

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,04198567	3,87	0,16
12085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,17633978	12,00	2,12

TOTAL MATERIAL: 2,28

VALOR SEM ENCARGOS: 8,73

VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,48

VALOR COM ENCARGOS: 14,21

VALOR BDI (28.82%): 4,10

VALOR COM BDI: 18,31

8.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58818985	7,13	4,20

TOTAL MAO DE OBRA: 4,20

VALOR SEM ENCARGOS: 4,20

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,57

VALOR COM ENCARGOS: 7,77

VALOR BDI (28.82%): 2,24

VALOR COM BDI: 10,01

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Gerente Administrativo

Marcos Roger de Almeida Bastos



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: SERVIÇOS DE ACABAMENTOS PARA TETOS E INSTALAÇÕES DE PONTOS DE LUMINÁRIAS NA EEF - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CASTELO DE CASTRO
LOCAL: DISTRITO NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE
DATA: 01/07/2019

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

1.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	SEINFRA	M2	0,84000062	58,00
					48,72
	TOTAL MATERIAL:				48,72
	VALOR SEM ENCARGOS:				48,72
	VALOR ENCARGOS:				0,00
	VALOR COM ENCARGOS:				48,72
	VALOR BDI (28.82%):				14,04
	VALOR COM BDI:				62,76

2.1. COMP.03 - LUMINARIA (PL) GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE ATÉ 30W (UNI)

12312	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,50399610	7,20	3,63
						3,63
	TOTAL MAO DE OBRA:					3,63
IXXXX	LUMINARIA (PL) GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE ATÉ 30W	PRÓPRIA	UNI	0,83999351	62,49	52,49
						52,49
	TOTAL MATERIAL:					52,49
	VALOR SEM ENCARGOS:					56,12
	VALOR ENCARGOS:					0,00
	VALOR COM ENCARGOS:					56,12
	VALOR BDI (28.82%):					16,17
	VALOR COM BDI:					72,29

2.2. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		POSTO	UNID	COEFICIENTE	UNITARIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,51968305	7,84	19,75
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,51968305	9,76	24,58
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,09973588	7,13	14,98
				TOTAL MAO DE OBRA:		59,31
		POSTO	UNID	COEFICIENTE	UNITARIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	10,07873221	1,44	14,51
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,83989435	1,37	1,15
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,83989435	7,41	6,22
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,83989435	1,83	1,54
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,08398944	9,87	0,83
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" CONSTRUTORA REPERCUTIDA ME	SEINFRA	M	2,51968305	2,99	7,53



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,51968305	1,97
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,83989435	18,72
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,67978870	1,26
TOTAL MATERIAL:					55,92
VALOR SEM ENCARGOS:					115,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):					50,55
VALOR COM ENCARGOS:					165,78
VALOR BDI (28.82%):					47,78
VALOR COM BDI:					213,56

3.1. C1618 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29393332	2,30
I2995	PINTOR	SEINFRA	H	0,33592379	3,24
TOTAL MÃO DE OBRA:					5,54
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20995237	0,12
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,10077713	1,22
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,14276761	2,09
TOTAL MATERIAL:					3,43
VALOR SEM ENCARGOS:					8,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,72
VALOR COM ENCARGOS:					13,69
VALOR BDI (28.82%):					3,95
VALOR COM BDI:					17,64

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-16

Rômulo Pedrosa Lima
Gerente Administrativo

Marcos Rogerio de Holanda Bastos
CREA 42.704
ENGº CIVIL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA DISTRITO CARIUTABA, E NA EEF FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO NOVA BETANIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ

DATA: 01/07/2019

COMPOSIÇÃO DO BDI

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA / SEGURO	0,80
L	LUCRO	6,16
IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4.5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO)	4,50
TODOS OS IMPOSTOS		13,15
		26,82%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Administrador

Marcos Rogerio Miranda Bastos
CREA 42264
ENGº CIVIL

**TELES**

Soluções em Geotecnologias

572

PROPOSTA DE PREÇO**A Comissão permanente de Licitação**

A empresa licitante **TELES SOLUÇÕES EM IMOVEIS EIRELI – ME**, CNPJ DE N°26.627.169/0001-60, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas no **EDITAL DE CONVITE N° 2019.06.21.1** com data de abertura marcada para o dia 01 de julho de 2019, às 09:00 horas, na sala da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE, localizada na Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro.

Ainda é declarado, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

Ainda é declarado, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

Finalizando, declaramos, para todos os fins e sob as penas da lei, de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

OBJETO:

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma das Escolas de Ensino Fundamental Pedro Fernandes de Alcântara e Francisco Castelo de Castro, localizadas nos Distritos de Cariutaba e Nova Betânia, Município de Farias Brito/CE, conforme projetos e orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, anexados a este Edital.

VALOR TOTAL R\$ 238.595,99 (duzentos e trinta e oito mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos)

ENDEREÇO: RUA NENEM ARRAIS N° 77-A – BAIRRO CENTRO – ASSARÉ – CE

VALIDADE DA PROPOSTA: VALIDADE DA PROPOSTA, QUE SERÁ DE 60 (SESENTA) DIAS.

EXECUÇÃO: PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE SERÁ DE 60 (SESENTA) DIAS.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRADESCO: C.C.: 13.458-9

A.G.: 0634

ASSARÉ- CE
28 DE JUNHO DE 2019.

Francisco Sidney Herculanio Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

574



OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LOCAL: EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA - DISTRITO CARIUTABA, E NA EEF FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FARIAS BRITO - CE.

DATA : 26/06/2019

BDI : 28,82%

POSTO	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	2019/05 - Fortaleza	118,19%	-	05/2019
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,81%	-	03/2017
SICRO	2018/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2019
SINAPI	2019/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,59%	05/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POSTO	UNO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA					103.622,69
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.575,16
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	432,57	5,70	2.465,85
1.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	58,00	28,49	1.595,44
1.1.3	C1088	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	61,72	14,81	914,07
1.2		REVESTIMENTO					23.864,17
1.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	432,57	20,80	8.910,94
1.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	175,55	78,72	13.488,20
1.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	175,55	7,32	1.285,03
1.3		ESQUADRIAS E FERRAGENS					2.108,43
1.3.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	7,00	271,01	1.897,07
1.3.2	C1380	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	2,00	101,68	203,36
1.4		COBERTA					5.345,09
1.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	184,25	29,01	5.345,09
1.5		PISOS					13.869,80
1.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	61,72	73,49	4.535,80
1.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	61,72	5,20	320,94
1.5.3	C1928	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	184,30	54,85	9.011,86
1.6		REPAROS NAS INSTALAÇÕES					872,29
1.6.1	COMP-203	REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS	PRÓPRIA	UND	1,00	330,79	330,79
1.6.2	COMP-204	REPAROS NAS HIDROSSANITÁRIAS COM TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS	PRÓPRIA	UND	1,00	541,50	541,50
1.7		PINTURAS					37.588,54
1.7.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	18,80	11,77	197,74
1.7.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	14,73	2.118,70
1.7.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	432,57	10,18	4.403,56
1.7.4	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.462,86	13,37	19.558,80
1.7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	5,90	6.513,60
1.7.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	26,34	3.903,58
1.7.7	C1808	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	SEINFRA	M2	27,30	29,85	814,91
1.8		SERVIÇOS DIVERSOS					15.286,41
1.8.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 8KG	SEINFRA	UN	8,00	593,00	4.744,00
1.8.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	5,36	380,67	2.063,98
1.8.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	8,50	126,66	1.076,61
1.8.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	16,30	78,70	1.282,81
1.8.5	C0353	BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA	SEINFRA	M2	4,49	418,48	1.878,89
1.8.6	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	816,30	5,18	4.212,11
2		REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES FRANCISCO CASTELO DE CASTRO					58.181,85
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.794,14
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2			169,29
2.1.2	C1088	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2			2.626,85
2.2		ESTRUTURAS DE CONCRETO					1.578,58
2.2.1	C2688	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,43	1.102,51	1.578,59
2.3		ALVENARIA/REVESTIMENTO					4.318,07
2.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	40,29	39,46	1.589,94
2.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	80,58	4,30	346,49
2.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	110,28	21,57	2.378,74

Francisco Sidney Herédia Costa
 Engenheiro Civil
 CREA 47.922-D

Maria Alves Pontes Teles
 CPF 828.599.403-83
 Administrador (a)

2.4	PISO INTERNOS/EXTERNOS						575	12.441,40
2.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	174,54	27,16	4.740,51	
2.4.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	92,85	82,94	7.700,98	
2.5	ESQUADRIAS, RERAGENS E ALAMBRADO						10.124,31	
2.5.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	49,38	176,00	8.690,88	
2.5.2	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,00	275,54	551,08	
2.5.3	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00	882,35	882,35	
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.868,78	
2.6.1	C4915	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	3,00	281,28	843,84	
2.6.2	I9475	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	SEINFRA	UN	12,00	81,91	982,92	
2.6.3	I1488	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFRA	UN	12,00	75,88	908,16	
2.6.4	I8453	CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 4,0 mm²	SEINFRA	M	100,00	5,72	572,00	
2.6.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	23,98	95,92	
2.6.6	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	SEINFRA	UN	1,00	80,42	80,42	
2.6.7	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	12,00	9,21	110,52	
2.6.8	COMP-205	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	65,00	65,00	
2.7	PINTURA						13.942,56	
2.7.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	142,36	19,43	2.766,05	
2.7.2	74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	84,00	14,36	1.206,24	
2.7.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	261,73	13,37	3.499,33	
2.7.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	478,62	13,52	6.470,94	
2.8	SERVIÇOS FINAIS						1.246,91	
2.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	177,37	7,03	1.246,91	
3	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS PARA TETOS E INSTALAÇÕES DE PONTOS DE LUMINÁRIAS NA EEF - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CASTELO DE CASTRO						31.492,03	
3.1	ACABAMENTOS PARA TETOS						18.705,00	
3.1.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	322,50	58,00	18.705,00	
3.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						9.910,00	
3.2.1	COMP-206	LUMINÁRIA (PL) GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ 30W	PRÓPRIA	M²	38,00	58,00	2.204,00	
3.2.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	41,00	166,00	6.806,00	
3.3	PINTURA						3.777,03	
3.3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	282,50	13,37	3.777,03	
VALOR ORÇAMENTO:							185.216,57	
VALOR BDI TOTAL:							53.375,42	
VALOR TOTAL:							238.591,99	

Francisco Sidney Herculanio Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

LOCAL: EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA - DISTRITO CARIUTABA, E NA EEF FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FARIAS BRITO - CE.

DATA: 28/06/2019 BDI: 28,82%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2019/05 - Fortaleza	118,19%	-	05/2019
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2018/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2019
SINAPI	2019/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	05/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1		REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA									103.822,80
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									4.976,16
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	432,57	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	2.465,85
1.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	56,00	28,49	0,00	0,00	0,00	28,49	1.595,44
1.1.3	C1086	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	61,72	14,81	0,00	0,00	0,00	14,81	914,07
1.2		REVESTIMENTO									23.884,17
1.2.1	C3182	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	432,57	16,66	3,94	0,00	0,00	20,60	8.910,94
1.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	175,56	39,54	37,18	0,00	0,00	76,72	13.468,20
1.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	175,56	5,43	1,89	0,00	0,00	7,32	1.286,03
1.3		ESQUADRIAS E FERRAGENS									2.188,43
1.3.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	7,00	62,70	208,31	0,00	0,00	271,01	1.897,07
1.3.2	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	2,00	49,18	52,50	0,00	0,00	101,68	203,36
1.4		COBERTA									5.348,09
1.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	184,25	25,95	3,06	0,00	0,00	29,01	5.348,09
1.5		PISOS									13.588,80
1.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PISOS/PELA - P/ PISO	SEINFRA	M2	61,72	14,15	59,34	0,00	0,00	73,49	4.536,80
1.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	61,72	4,72	0,48	0,00	0,00	5,20	320,94
1.5.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m EBP = 7cm	SEINFRA	M2	184,30	31,24	23,44	0,00	0,17	54,85	9.011,88
1.6		REPAROS NAS INSTALAÇÕES									872,29
1.6.1	COMP-203	REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS	PRÓPRIA	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	330,79	330,79	330,79
1.6.2	COMP-204	REPAROS NAS HIDROSSANITÁRIAS COM TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS	PRÓPRIA	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	541,50	541,50	541,50
1.7		PINTURAS									37.506,54
1.7.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	16,80	8,06	3,71	0,00	0,00	11,77	197,74
1.7.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	9,29	5,44	0,00	0,00	14,73	2.118,70
1.7.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PAREDE	SEINFRA	M2	432,57	6,28	3,90	0,00	0,00	10,18	4.403,66
1.7.4	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/MASSA	SEINFRA	M2	1.462,86	9,29	4,08	0,00	0,00	13,37	19.558,44
1.7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	4,48	1,42	0,00	0,00	5,90	6.513,60
1.7.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	19,89	6,65	0,00	0,00	26,54	3.903,58
1.7.7	C1908	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	SEINFRA	M2	27,30	17,36	12,49	0,00	0,00	29,85	814,91
1.8		SERVIÇOS DIVERSOS									16.288,41
1.8.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	8,00	9,84	583,16	0,00	0,00	593,00	4.744,00
1.8.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	5,36	31,12	359,55	0,00	0,00	390,67	2.083,98
1.8.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	8,50	0,00	126,86	0,00	0,00	126,86	1.078,81
1.8.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	16,30	9,67	69,03	0,00	0,00	78,70	1.282,81
1.8.5	C0353	BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA	SEINFRA	M2	4,49	138,94	278,52	0,00	0,00	418,46	1.878,89

1.8.8	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	818,30	4,02	1,14	0,00	0,00	5,18	4.212,11
2	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES FRANCISCO CASTELO DE CASTRO										50.104,86
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										2.796,14
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	29,70	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	189,29
2.1.2	C1088	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	177,37	14,81	0,00	0,00	0,00	14,81	2.626,85
2.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO										1.576,58
2.2.1	C2886	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,43	458,84	841,22	0,00	2,45	1.102,51	1.576,58
2.3	ALVENARIA/REVESTIMENTO										4.316,07
2.3.1	C0073	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	40,29	24,79	14,67	0,00	0,00	39,46	1.589,84
2.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	80,58	2,87	1,43	0,00	0,00	4,30	348,49
2.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	110,28	18,86	4,91	0,00	0,00	21,57	2.378,74
2.4	PISO INTERNOS/EXTERNOS										12.441,48
2.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	174,54	16,80	10,13	0,00	0,13	27,16	4.740,51
2.4.2	C1820	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	82,85	48,64	33,38	0,00	0,82	82,84	7.700,98
2.5	ESQUADRIAS, RERRAGENS E ALAMBRADO										10.124,31
2.5.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	49,38	35,79	140,21	0,00	0,00	176,00	8.890,88
2.5.2	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,00	45,43	230,11	0,00	0,00	275,54	551,08
2.5.3	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	882,35	0,00	0,00	882,35	882,35
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										3.886,78
2.6.1	C4815	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	3,00	49,54	231,74	0,00	0,00	281,28	843,84
2.6.2	I9475	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	SEINFRA	UN	12,00	0,00	81,91	0,00	0,00	81,91	982,92
2.6.3	I1486	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFRA	UN	12,00	0,00	75,68	0,00	0,00	75,68	908,16
2.6.4	I8453	CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 4,0 mm²	SEINFRA	M	100,00	0,00	5,72	0,00	0,00	5,72	572,00
2.6.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	7,43	18,55	0,00	0,00	23,98	95,92
2.6.6	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/AÇIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	SEINFRA	UN	1,00	24,77	55,95	0,00	0,00	80,42	80,42
2.6.7	C1187	ELETRODUTO PVC RO6C. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	12,00	4,98	4,25	0,00	0,00	9,21	110,52
2.6.8	COMP-205	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
2.7	PINTURA										13.942,84
2.7.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	142,38	19,08	0,34	0,00	0,00	19,43	2.796,05
2.7.2	74084/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	84,00	5,88	6,30	0,00	2,38	14,36	1.206,24
2.7.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	261,73	9,29	4,08	0,00	0,00	13,37	3.489,33
2.7.4	C1807	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	478,62	10,81	2,71	0,00	0,00	13,52	6.470,94
2.8	SERVIÇOS FINAIS										1.246,91
2.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	177,37	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03	1.246,91
3	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS PARA TETOS E INSTALAÇÕES DE PONTOS DE LUMINÁRIAS NA EEF - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CASTELO DE CASTRO										31.482,03
3.1	ACABAMENTOS PARA TETOS										18.705,00
3.1.1	C4488	FORRO PVC - LAMBRI (100x8000 OU 200x8000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	322,50	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	18.705,00
3.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										8.019,80
3.2.1	COMP-206	LUMINÁRIA (PL) GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ 30W	PRÓPRIA	MP	38,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	2.204,00
3.2.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	41,00	99,41	66,59	0,00	0,00	166,00	6.806,00
3.3	PINTURA										3.777,03
3.3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	282,50	9,29	4,08	0,00	0,00	13,37	3.777,03
VALOR ORÇAMENTO:										185.216,57	
VALOR BDI TOTAL:										53.379,42	


577


Francisco Sidney Heróclano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D


Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)









RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

579

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	DATA: 28/06/2019	BDI: 28,82%
	LOCAL:	EEF PEDRO FERNANDES DE ALCÂNTARA - DISTRITO CARIUTABA, E NA EEF FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	VEREADOR	HORA
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FARIAS BRITO - CE.	SBC	2018/05 - Fortaleza
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
			SICRO	2018/10 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2019/04 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	7,32	0,37
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	5,42	2,71
TOTAL MAO DE OBRA:					3,08
VALOR SEM ENCARGOS:					3,08
VALOR ENCARGOS (86,20%):					2,62
VALOR COM ENCARGOS:					5,70
VALOR BDI (28,82%):					1,64
VALOR COM BDI:					7,34

1.1.2. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	7,32	1,83
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	5,42	13,55
TOTAL MAO DE OBRA:					15,38
VALOR SEM ENCARGOS:					15,38
VALOR ENCARGOS (86,20%):					13,11
VALOR COM ENCARGOS:					28,49
VALOR BDI (28,82%):					8,21
VALOR COM BDI:					36,70

1.1.3. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	7,32	0,95
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	5,42	7,05
TOTAL MAO DE OBRA:					8,00
VALOR SEM ENCARGOS:					8,00
VALOR ENCARGOS (86,20%):					6,81
VALOR COM ENCARGOS:					14,81
VALOR BDI (28,82%):					4,27
VALOR COM BDI:					19,08

1.2.1. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	7,32	4,30
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	5,42	3,25
TOTAL MAO DE OBRA:					7,55
SERVIÇO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	211,91	5,30
TOTAL SERVIÇO:					5,90
VALOR SEM ENCARGOS:					12,34
VALOR ENCARGOS (86,20%):					7,96
VALOR COM ENCARGOS:					20,30
VALOR BDI (28,82%):					5,84
VALOR COM BDI:					26,14

1.2.2. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	7,32	10,24
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	5,42	7,59
TOTAL MAO DE OBRA:					17,83
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	30,23	33,25
TOTAL MATERIAL:					33,25
SERVIÇO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	372,25	7,45

TOTAL SERVIÇO:	7,45
VALOR SEM ENCARGOS:	58,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):	18,19
VALOR COM ENCARGOS:	76,72
580 VALOR BDI (28.82%):	22,11
VALOR COM BDI:	98,83

1.2.3. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	7,32	1,68
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	5,42	1,25
TOTAL MAO DE OBRA:					2,93
MATERIAL	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,08100000	2,06	1,69
TOTAL MATERIAL:					1,69
VALOR SEM ENCARGOS:					4,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,50
VALOR COM ENCARGOS:					7,32
VALOR BDI (28.82%):					2,11
VALOR COM BDI:					9,43

1.3.1. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	5,98	15,19
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	7,32	18,66
TOTAL MAO DE OBRA:					33,85
MATERIAL	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"x1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,67	59,01
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,50	52,50
18273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	95,80	95,80
TOTAL MATERIAL:					208,31
VALOR SEM ENCARGOS:					242,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):					28,85
VALOR COM ENCARGOS:					271,01
VALOR BDI (28.82%):					78,11
VALOR COM BDI:					349,12

1.3.2. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	5,98	11,92
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	7,32	14,63
TOTAL MAO DE OBRA:					26,55
MATERIAL	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,50	52,50
TOTAL MATERIAL:					52,50
VALOR SEM ENCARGOS:					79,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):					22,63
VALOR COM ENCARGOS:					101,68
VALOR BDI (28.82%):					29,30
VALOR COM BDI:					130,98

1.4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	7,32	8,05
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	5,42	5,96
TOTAL MAO DE OBRA:					14,01
MATERIAL	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,51	3,06
TOTAL MATERIAL:					3,06
VALOR SEM ENCARGOS:					17,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):					11,84
VALOR COM ENCARGOS:					28,91
VALOR BDI (28.82%):					8,34
VALOR COM BDI:					37,25

Sidney Heráclito Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 828.599.403-63
Administrador (a)

Francisco Sidney Heráclito Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

1.5.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

581

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,80000000	7,32	4,39
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	5,42	3,25
TOTAL MAO DE OBRA:						7,64
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,40	43,34
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
TOTAL MATERIAL:						59,34
VALOR SEM ENCARGOS:						66,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,51
VALOR COM ENCARGOS:						73,49
VALOR BDI (28.82%):						21,18
VALOR COM BDI:						94,67

1.5.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	7,32	1,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	5,42	1,08
TOTAL MAO DE OBRA:						2,54
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,18000000	2,86	0,48
TOTAL MATERIAL:						0,48
VALOR SEM ENCARGOS:						3,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,18
VALOR COM ENCARGOS:						5,20
VALOR BDI (28.82%):						1,50
VALOR COM BDI:						6,70

1.5.3. C1926 - PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	10,08	0,50
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,50
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	7,32	7,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	5,42	9,22
TOTAL MAO DE OBRA:						16,54
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	51,00	3,29
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	76,75	4,49
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,46	9,20
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	1,82000000	3,56	6,46
TOTAL MATERIAL:						23,44
VALOR SEM ENCARGOS:						40,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):						14,37
VALOR COM ENCARGOS:						54,85
VALOR BDI (28.82%):						15,81
VALOR COM BDI:						70,66

1.6.1. COMP-203 - REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS (UND)

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

VALOR SEM ENCARGOS:	330,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	330,79
VALOR BDI (28.82%):	95,33
VALOR COM BDI:	426,12

1.6.2. COMP-204 - REPAROS NAS HIDROSSANITÁRIAS COM TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS (UND)

VALOR SEM ENCARGOS:	541,50
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	541,50
VALOR BDI (28.82%):	156,06
VALOR COM BDI:	697,56

1.7.1. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

582

MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	5,96	1,79
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,39	2,56
TOTAL MÃO DE OBRA:						4,35
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	7,62	3,43
TOTAL MATERIAL:						3,71
VALOR SEM ENCARGOS:						8,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,71
VALOR COM ENCARGOS:						11,77
VALOR BDI (28.82%):						3,39
VALOR COM BDI:						15,16

1.7.2. C1260 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	5,96	2,09
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,39	2,93
TOTAL MÃO DE OBRA:						5,02
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,78	0,51
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,46	3,43
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,88	1,28
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
TOTAL MATERIAL:						5,44
VALOR SEM ENCARGOS:						10,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,27
VALOR COM ENCARGOS:						14,73
VALOR BDI (28.82%):						4,25
VALOR COM BDI:						18,98

1.7.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	5,96	1,19
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	7,39	2,20
TOTAL MÃO DE OBRA:						3,39
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,26	3,68
TOTAL MATERIAL:						3,90
VALOR SEM ENCARGOS:						7,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,89
VALOR COM ENCARGOS:						10,18
VALOR BDI (28.82%):						2,93
VALOR COM BDI:						13,11

1.7.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	5,96	2,09
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,39	2,93
TOTAL MÃO DE OBRA:						5,02
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,66	2,49
TOTAL MATERIAL:						4,08
VALOR SEM ENCARGOS:						9,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,27
VALOR COM ENCARGOS:						13,37
VALOR BDI (28.82%):						3,85
VALOR COM BDI:						17,22

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 828.599.403-63
Administrador (a)

1.7.5. C3550 - MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)

MÃO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	7,33	2,42
TOTAL MAO DE OBRA:						2,42
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,55	0,11
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,79	1,31
TOTAL MATERIAL:						1,42
VALOR SEM ENCARGOS:						3,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,06
VALOR COM ENCARGOS:						5,90
VALOR BDI (28.82%):						1,70
VALOR COM BDI:						7,60

1.7.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	5,96	4,77
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,33	5,86
TOTAL MAO DE OBRA:						10,63
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,78	0,38
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,46	3,43
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,32	0,40
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	20,34	2,44
TOTAL MATERIAL:						6,65
VALOR SEM ENCARGOS:						17,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,06
VALOR COM ENCARGOS:						26,34
VALOR BDI (28.82%):						7,59
VALOR COM BDI:						33,93

1.7.7. C1906 - PINTURA C/ EMASAMENTO P/ QUADRO-VERDE (M2)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,65000000	5,96	3,87
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	7,33	5,49
TOTAL MAO DE OBRA:						9,36
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,78	0,64
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,24000000	21,46	5,15
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,64	2,00
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,58000000	7,62	4,42
TOTAL MATERIAL:						12,49
VALOR SEM ENCARGOS:						21,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,00
VALOR COM ENCARGOS:						29,85
VALOR BDI (28.82%):						8,60
VALOR COM BDI:						38,45

1.8.1. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	5,96	2,38
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,32	2,93
TOTAL MAO DE OBRA:						5,31
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	582,00	582,00
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,58	1,16
TOTAL MATERIAL:						583,16
VALOR SEM ENCARGOS:						588,47
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,53
VALOR COM ENCARGOS:						593,00
VALOR BDI (28.82%):						170,90
VALOR COM BDI:						763,90

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 828.599.403-83
Administrador (a)

1.8.2. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	7,32	14,63

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	5,42	2,17
TOTAL MAO DE OBRA:						16,80
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"x8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	3,89	15,56
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	343,99	343,99
TOTAL MATERIAL:						359,55
VALOR SEM ENCARGOS:						378,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):						14,32
VALOR COM ENCARGOS:						390,67
VALOR BDI (28.82%):						112,59
VALOR COM BDI:						503,26

1.8.3. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	126,66	126,66
TOTAL MATERIAL:						126,66
VALOR SEM ENCARGOS:						126,66
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						126,66
VALOR BDI (28.82%):						36,50
VALOR COM BDI:						163,16

1.8.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12991	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	7,32	3,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	5,42	1,36
TOTAL MAO DE OBRA:						5,02
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	67,42	67,42
TOTAL MATERIAL:						67,42
SERVICO		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00975000	484,33	1,02
TOTAL SERVICO:						1,02
VALOR SEM ENCARGOS:						74,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,44
VALOR COM ENCARGOS:						78,70
VALOR BDI (28.82%):						22,68
VALOR COM BDI:						101,38

1.8.5. C0353 - BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA (M2)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	5,85000000	5,98	33,67
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,85000000	7,32	41,34
TOTAL MAO DE OBRA:						75,01
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	3,55900000	5,40	19,22
10284	BRUMASA, PINUS OU EQUIVALENTE DE 10MM (2,2 X 1,6M)	SEINFRA	UN	2,71240000	77,62	210,54
10816	COLA FORMICA	SEINFRA	KG	0,28240000	20,79	5,87
11032	DOBRADIÇA DE LATÃO EM VARA	SEINFRA	M	0,28400000	9,98	2,83
12345	FORMICA LISA FOSCA	SEINFRA	UN	0,37850000	103,53	39,19
12409	PREGO 1 1/4" x 14	SEINFRA	KG	0,19800000	11,26	1,87
TOTAL MATERIAL:						278,52
VALOR SEM ENCARGOS:						354,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						63,93
VALOR COM ENCARGOS:						418,46
VALOR BDI (28.82%):						128,60
VALOR COM BDI:						539,06

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

1.8.6. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	5,42	2,17
TOTAL MAO DE OBRA:						2,17
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	3,00	0,60
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	3,67	0,54

TOTAL MATERIAL:	1,14
VALOR SEM ENCARGOS:	3,31
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,85
VALOR COM ENCARGOS:	5,16
VALOR BDI (28.82%):	1,48
VALOR COM BDI:	6,65

2.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

585

MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	7,32	0,37
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	5,42	2,71
TOTAL MAO DE OBRA:					3,08
VALOR SEM ENCARGOS:					3,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,62
VALOR COM ENCARGOS:					5,70
VALOR BDI (28.82%):					1,64
VALOR COM BDI:					7,34

2.1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	7,32	0,95
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	5,42	7,05
TOTAL MAO DE OBRA:					8,00
VALOR SEM ENCARGOS:					8,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,81
VALOR COM ENCARGOS:					14,81
VALOR BDI (28.82%):					4,27
VALOR COM BDI:					19,08

2.2.1. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

EQUIPAMENTO	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	10,08	7,20
TOTAL EQUIPAMENTO:					7,20
MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	5,96	73,29
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	7,32	35,12
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	7,32	54,89
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	7,32	14,63
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	5,42	65,05
TOTAL MAO DE OBRA:					242,97
MATERIAL	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWS	SEINFRA	KG	1,20000000	11,50	13,80
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,82350000	51,00	31,80
10157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	5,08	304,80
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	76,75	67,39
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,46	150,70
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,80000000	16,44	9,68
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	2,00000000	11,26	22,52
11916 TABUA DE 1" DE 3AL - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	8,07	40,35
TOTAL MATERIAL:					641,22
VALOR SEM ENCARGOS:					891,39
VALOR ENCARGOS (85.20%):					211,12
VALOR COM ENCARGOS:					1.102,51
VALOR BDI (28.82%):					317,74
VALOR COM BDI:					1.420,25

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 828.599.403-63
Administrador (a)

2.3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	7,32	7,32
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	5,42	6,07
TOTAL MAO DE OBRA:					13,39
MATERIAL	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	51,00	0,77
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,10	2,40
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,46	1,00

12081	TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,42	10,50
						TOTAL MATERIAL: 14,87
						VALOR SEM ENCARGOS: 26,06
						VALOR ENCARGOS (85.20%): 11,40
						VALOR COM ENCARGOS: 39,46
						VALOR BDI (28.82%): 11,37
						VALOR COM BDI: 50,83

2.3.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

586

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	7,32	0,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	5,42	0,81
						TOTAL MAO DE OBRA: 1,54
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	51,00	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,46	1,12
						TOTAL MATERIAL: 1,43
						VALOR SEM ENCARGOS: 2,97
						VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,33
						VALOR COM ENCARGOS: 4,30
						VALOR BDI (28.82%): 1,24
						VALOR COM BDI: 5,54

2.3.2. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	7,32	4,39
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	5,42	3,25
						TOTAL MAO DE OBRA: 7,64
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	250,55	6,26
						TOTAL SERVICO: 6,26
						VALOR SEM ENCARGOS: 13,90
						VALOR ENCARGOS (85.20%): 7,67
						VALOR COM ENCARGOS: 21,57
						VALOR BDI (28.82%): 6,22
						VALOR COM BDI: 27,79

2.4.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	10,08	0,36
						TOTAL EQUIPAMENTO: 0,36
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	7,32	2,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	5,42	5,96
						TOTAL MAO DE OBRA: 8,89
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	51,00	1,69
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	76,75	3,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,46	5,06
						TOTAL MATERIAL: 10,13
						VALOR SEM ENCARGOS: 19,38
						VALOR ENCARGOS (85.20%): 7,78
						VALOR COM ENCARGOS: 27,16
						VALOR BDI (28.82%): 7,83
						VALOR COM BDI: 34,99

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

2.4.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,20	0,24
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,85	0,68
						TOTAL EQUIPAMENTO: 0,92
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	7,32	10,98
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	7,32	8,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	5,42	6,51

				TOTAL MAO DE OBRA:		28,27
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,41	8,61
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	55,00	1,65
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	14,86	2,20
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,58000000	0,46	12,23
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	16,82	0,50
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	31,90	3,19
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	31,90	1,60
I1316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,36	3,40
TOTAL MATERIAL:						32,38
VALOR SEM ENCARGOS:						60,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						22,37
VALOR COM ENCARGOS:						82,94
VALOR BDI (28.82%):						23,80
VALOR COM BDI:						106,74

2.5.1. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	5,98	2,99
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	5,98	5,38
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	7,32	10,98
TOTAL MAO DE OBRA:						19,35
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	8,99	1,35
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	10,40	0,73
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	21,46	2,58
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	72,29	10,83
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" FIO N.14 BWG	SEINFRA	M2	1,05000000	13,60	14,28
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,73000000	39,71	108,41
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	20,34	2,03
TOTAL MATERIAL:						140,21
VALOR SEM ENCARGOS:						159,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						16,47
VALOR COM ENCARGOS:						176,00
VALOR BDI (28.82%):						50,72
VALOR COM BDI:						226,72

2.5.2. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUB. BATENTES E FERRAGENS (M2)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	7,32	10,98
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	5,42	13,55
TOTAL MAO DE OBRA:						24,53
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	55,00	0,40
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	17,90	44,75
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,46000000	1,10	0,54
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,46	0,93
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	24,67	43,91
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,56000000	52,50	30,98
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	108,80	108,80
TOTAL MATERIAL:						236,11
VALOR SEM ENCARGOS:						254,64
VALOR ENCARGOS (85.20%):						28,90
VALOR COM ENCARGOS:						276,54
VALOR BDI (28.82%):						79,41
VALOR COM BDI:						354,95

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

2.5.3. C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL (CJ)

MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00000000	882,35	882,35
TOTAL MATERIAL:						882,35
VALOR SEM ENCARGOS:						882,35
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						882,35

VALOR BDI (28.82%):	254,29
VALOR COM BDI:	1.136,84

2.6.1. C4915 - PROJETO EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, 8/FOTOCÉLULA (UN)

588

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	5,96	11,92
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	7,42	14,83
TOTAL MAO DE OBRA:					26,75

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11486 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	75,68	75,68
19475 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	SEINFRA	UN	1,00000000	81,91	81,91
19487 PROJETO EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	74,15	74,15
TOTAL MATERIAL:					231,74

VALOR SEM ENCARGOS:	258,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):	22,79
VALOR COM ENCARGOS:	281,28
VALOR BDI (28.82%):	81,06
VALOR COM BDI:	362,34

2.6.2. 19475 - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	81,91
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	81,91
VALOR BDI (28.82%):	23,61
VALOR COM BDI:	105,52

2.6.3. 11486 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	75,68
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	75,68
VALOR BDI (28.82%):	21,61
VALOR COM BDI:	97,49

2.6.4. 18453 - CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 4,0 mm² (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	5,72
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,72
VALOR BDI (28.82%):	1,65
VALOR COM BDI:	7,37

2.6.5. C1088 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	5,96	1,79
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,42	2,22
TOTAL MAO DE OBRA:					4,01

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	16,55	16,55
TOTAL MATERIAL:					16,55

VALOR SEM ENCARGOS:	26,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,42
VALOR COM ENCARGOS:	23,98
VALOR BDI (28.82%):	6,91
VALOR COM BDI:	30,89

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

2.6.6. C1111 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	5,96	5,96
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	7,42	7,42
TOTAL MAO DE OBRA:					13,38

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10995 DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X32A	SEINFRA	UN	1,00000000	55,65	55,65
TOTAL MATERIAL:					55,65

VALOR SEM ENCARGOS:	69,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):	11,39
VALOR COM ENCARGOS:	80,42
VALOR BDI (28.82%):	23,18
VALOR COM BDI:	103,60

2.6.7. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

589

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	5,96	1,19
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	7,42	1,48
TOTAL MAO DE OBRA:					2,67

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	4,25	4,25
TOTAL MATERIAL:					4,25

VALOR SEM ENCARGOS:	6,92
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,29
VALOR COM ENCARGOS:	9,21
VALOR BDI (28.82%):	2,68
VALOR COM BDI:	11,89

2.6.8. COMP-205 - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (UND)

VALOR SEM ENCARGOS:	65,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	65,00
VALOR BDI (28.82%):	18,73
VALOR COM BDI:	83,73

2.7.1. C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	5,96	2,98
12395 PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	7,39	7,39
TOTAL MAO DE OBRA:					10,37

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	11,32	0,34
TOTAL MATERIAL:					0,34

VALOR SEM ENCARGOS:	10,65
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,78
VALOR COM ENCARGOS:	19,43
VALOR BDI (28.82%):	5,60
VALOR COM BDI:	25,03

74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,24000000	21,71	5,21
TOTAL MATERIAL:					5,21

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	10,00	4,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	8,43	2,53
TOTAL SERVIÇO:					6,53

VALOR SEM ENCARGOS:	11,74
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,62
VALOR COM ENCARGOS:	14,36
VALOR BDI (28.82%):	4,14
VALOR COM BDI:	18,50

Francisco Sidney Herculan Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

2.7.3. C1015 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,36000000	5,96	2,00
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,39	2,99
TOTAL MAO DE OBRA:					5,02

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,08	2,49

TOTAL MATERIAL:	4,08
VALOR SEM ENCARGOS:	9,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,27
VALOR COM ENCARGOS:	13,37
VALOR BDI (28.82%):	3,85
VALOR COM BDI:	17,22

2.7.4. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

590

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	7,33	3,66
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	5,42	2,17

TOTAL MAO DE OBRA: 5,83

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	3,67	0,19
12065 TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	12,00	2,52

TOTAL MATERIAL: 2,71

VALOR SEM ENCARGOS: 8,54

VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,98

VALOR COM ENCARGOS: 13,52

VALOR BDI (28.82%): 3,90

VALOR COM BDI: 17,42

2.8.1. C1828 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	5,42	3,79

TOTAL MAO DE OBRA: 3,79

VALOR SEM ENCARGOS: 3,79

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,24

VALOR COM ENCARGOS: 7,03

VALOR BDI (28.82%): 2,03

VALOR COM BDI: 9,06

3.1.1. C4488 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	SEINFRA	M2	1,00000000	58,00	58,00

TOTAL MATERIAL: 58,00

VALOR SEM ENCARGOS: 58,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 58,00

VALOR BDI (28.82%): 16,72

VALOR COM BDI: 74,72

3.2. COMP-206 - LUMINÁRIA (PL) GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE ATÉ 30W (M²)

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

VALOR SEM ENCARGOS:	58,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	58,00
VALOR BDI (28.82%):	16,72
VALOR COM BDI:	74,72

3.2.2. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	5,96	17,88
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	7,42	22,25
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	5,42	13,55

TOTAL MAO DE OBRA: 53,68

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,44	17,28
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,37	1,37
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,41	7,41
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,83	1,83
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,87	0,98
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,99	8,97
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,61	2,61
11181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,78	2,34

11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,29	22,29
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,75	1,50
					TOTAL MATERIAL:	66,59
					VALOR SEM ENCARGOS:	128,27
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	45,73
					VALOR COM ENCARGOS:	166,00
					VALOR BDI (28.82%):	47,84
					VALOR COM BDI:	213,84

3.3.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2) 591

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	5,96	2,06
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,33	2,93
				TOTAL MAO DE OBRA:		5,02

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,66	2,46

VALOR SEM ENCARGOS:	9,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,27
VALOR COM ENCARGOS:	13,37
VALOR BDI (28.82%):	3,86
VALOR COM BDI:	17,22

Francisco Stoney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	DATA : 28/08/2019		BDI : 28,82%
	LOCAL:	EEF PEDRO FERNANDES DE ALCÂNTARA - DISTRITO CARIUTABA, E NA EEF FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FARIAS BRITO - CE.	SBC	2019/05 - Fortaleza	118,19%
			SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2018/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2018/04 COM DESONERAÇÃO	83,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		48,89%
					05/2019

COMP-203 - REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS (UND)

592

VALOR SEM ENCARGOS:	330,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	330,79
VALOR BDI (28.82%):	95,33
VALOR COM BDI:	426,12

COMP-204 - REPAROS NAS HIDROSSANITÁRIAS COM TROCAS DE MATERIAIS DANIFICADOS (UND)

VALOR SEM ENCARGOS:	541,50
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	541,50
VALOR BDI (28.82%):	166,06
VALOR COM BDI:	697,56

COMP-205 - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (UND)

VALOR SEM ENCARGOS:	65,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	65,00
VALOR BDI (28.82%):	18,73
VALOR COM BDI:	83,73

COMP-206 - LUMINÁRIA (PL) GLOBO VIDRO
LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE ATÉ 30W (M²)

VALOR SEM ENCARGOS:	58,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	58,00
VALOR BDI (28.82%):	16,72
VALOR COM BDI:	74,72

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	DATA : 28/06/2019		BDI : 28,82%	
	LOCAL:	EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA - DISTRITO CARIUTABA, E NA EEF FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FARIAS BRITO - CE.	38C	2019/05 - Fortaleza	116,19%	05/2019
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
			81CRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
			81CRO	2018/10 COM DESONERAÇÃO	-	05/2019
			SINAPI	2019/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	05/2019

C0174 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/PEN. TRAÇO 1:7 (M3)

593

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	5,42	54,21
TOTAL MAO DE OBRA:						54,21
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	51,00	62,02
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	208,00000000	0,46	96,68
TOTAL MATERIAL:						157,70
VALOR SEM ENCARGOS:						211,91
VALOR ENCARGOS (85,20%):						46,19
VALOR COM ENCARGOS:						258,10
VALOR BDI (28,82%):						74,38
VALOR COM BDI:						332,48

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	5,42	175,91
TOTAL MAO DE OBRA:						175,91
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	51,00	62,02
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,46	134,32
TOTAL MATERIAL:						196,34
VALOR SEM ENCARGOS:						372,25
VALOR ENCARGOS (85,20%):						149,89
VALOR COM ENCARGOS:						522,14
VALOR BDI (28,82%):						190,48
VALOR COM BDI:						672,62

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

TRANSPORTE		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,00123200	1,00	2,00
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,37918080	1,00	0,38
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,05328000	1,00	1,05
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	6,65	6,65
TOTAL TRANSPORTE:						10,08
VALOR SEM ENCARGOS:						10,08
VALOR ENCARGOS (85,20%):						5,87
VALOR COM ENCARGOS:						15,75
VALOR BDI (28,82%):						4,54
VALOR COM BDI:						20,29

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	6,65	6,65
TOTAL MAO DE OBRA:						6,65
VALOR SEM ENCARGOS:						6,65
VALOR ENCARGOS (85,20%):						5,87
VALOR COM ENCARGOS:						12,32
VALOR BDI (28,82%):						3,55
VALOR COM BDI:						15,87

Francisco Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47.822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA 8/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	5,42	54,21
TOTAL MAO DE OBRA:						54,21
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	51,00	62,02

10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	1,10	200,20
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	366,00000000	0,46	167,90
TOTAL MATERIAL:						468,12
VALOR SEM ENCARGOS:						484,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):						46,19
VALOR COM ENCARGOS:						530,52
VALOR BDI (28.82%):						152,90
VALOR COM BDI:						683,42

C0172 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

594

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	5,42	54,21
TOTAL MAO DE OBRA:						54,21
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	51,00	62,02
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,46	134,32
TOTAL MATERIAL:						196,34
VALOR SEM ENCARGOS:						290,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):						46,19
VALOR COM ENCARGOS:						296,74
VALOR BDI (28.82%):						85,52
VALOR COM BDI:						382,26

1 - DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,06677778	1,00	0,70
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,13240000	1,00	0,13
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36777778	1,00	0,37
TOTAL TRANSPORTE:						1,20
VALOR SEM ENCARGOS:						1,20
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						1,20
VALOR BDI (28.82%):						0,35
VALOR COM BDI:						1,55

10748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,47912571	1,00	0,48
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,12104229	1,00	0,12
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,25217143	1,00	0,25
TOTAL TRANSPORTE:						0,85
VALOR SEM ENCARGOS:						0,85
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						0,85
VALOR BDI (28.82%):						0,25
VALOR COM BDI:						1,10

800 Sidney Herculano Costa
Engenheiro Civil
CREA: 47 822-D

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,19	2,19
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL GERAL:						3,42
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	5,02	5,02
TOTAL MAO DE OBRA:						5,02
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL SERVICO:						1,56
VALOR SEM ENCARGOS:						10,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,33
VALOR COM ENCARGOS:						14,33