



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

Carta Proposta

A comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade Convite n.º 2019.10.01.1.

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo II, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pintura com reparos em pisos e revestimentos da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, e reforma nas Unidades Básicas de Saúde localizadas na Sede e Distrito de Nova Betânia no Município de Farias Brito/CE:

Item nº	Especificação	Unidade	Valor total
1	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pintura com reparos em pisos e revestimentos da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, e reforma nas Unidades Básicas de Saúde localizadas na Sede e Distrito de Nova Betânia no Município de Farias Brito/CE	Serviço	190.312,89
Total			190.312,89

Valor global da proposta: R\$ 190.312,89 (CENTO E NOVENTA MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Empresa: CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME

Endereço: RUA TRISTÃO GONÇALVES, Nº 415, SALA 06, CENTRO, CRATO/CE.

C.N.P.J.: 27.455.220/0001-66

Data da abertura: 09 DE OUTUBRO DE 2019.


Hora da abertura: 09:00 HORAS

Prazo de execução dos serviços: 90 DIAS

Validade da proposta: 60 DIAS

Forma de pagamento: CONFORME EDITAL E CONTRATO.

Crato/CE, 09 de Outubro de 2019.



Simon Tomaz Santos de Jesus

Saimon Tomaz Santos de Jesus



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66
Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE
e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel: (88) 9 9924-3630

95

OBRA: PINTURA COM REPAROS EM PISOS E REVESTIMENTOS DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SEDE

LOCAL: RUA PADRE JOSÉ EUGÊNIO LEITE - FARIAS BRITO - CEARÁ

BDI = 28,82%

DATA: OUTUBRO/2019

TABELA UNIFICADA DA SEINFRA 26.1A DESONERADA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALORES(R\$)			
					UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL	
					S/ BDI	C/ BDI		
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES				4.891,65		
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	22,30	5,99	7,72	172,16	
1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	169,07	19,13	24,64	4.165,88	
1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	25,36	16,95	21,83	553,61	
2.		REVESTIMENTOS					564,41	
2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	22,30	19,65	25,31	564,41	
3.		PISOS					25.773,28	
3.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	10,14	79,10	101,90	1.033,27	
3.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	169,07	31,61	40,72	6.884,53	
3.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	169,07	76,19	98,15	16.594,22	
3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	169,07	5,79	7,46	1.261,26	
4		PINTURA					87.828,84	
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	22,30	10,37	13,36	297,93	
4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS E LAJES S/MASSA	M2	2.229,72	14,69	18,92	42.186,30	
4.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	919,92	14,07	18,12	16.668,95	
4.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	867,96	16,10	20,74	18.001,49	
4.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	354,72	16,77	21,60	7.661,95	
4.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,40	30,77	39,64	332,98	
4.7	C3550	PINTURA HIDRACOR	UND	306,90	6,78	8,73	2.679,24	
TOTAL GERAL								119.058,18

CENTO E DEZENOVE MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS.

27.455.220/0001-66

CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME

RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06

CENTRO - CEP: 63.100-100

CRATO - CE

Yago Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE N°: 336576
RNP N°: 061777479-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66
Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE
e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel: (88) 9 9924-3630

96

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 02

LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO - FARIAS BRITO - CEARÁ

BDI = 28,82%

DATA: OUTUBRO/2019

TABELA UNIFICADA DA SEINFRA 26.1A DESONERADA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALORES(R\$)		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL
					S/ BDI	C/ BDI	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.665,84	
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	24,07	5,99	7,72	185,82
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	19,26	35,27	45,43	874,98
1.3	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	108,35	2,18	2,81	304,46
1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	12,84	18,17	23,41	300,58
2.		REVESTIMENTOS E FORROS					15.079,57
2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	24,07	19,65	25,31	609,21
2.2	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	74,78	64,73	83,39	6.235,90
2.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	74,78	5,79	7,46	557,86
2.4	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	108,35	55,00	70,85	7.676,60
3.0		COBERTA					694,53
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	15,81	34,10	43,93	694,53
4		PISOS					985,06
4.1	C1915	PISO RÚSTICO DE CONCRETO (REPAROS)	M2	12,84	34,49	44,43	570,48
4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (REPAROS)	M2	5,42	59,38	76,49	414,58
		PINTURA					15.609,81
5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	24,07	10,37	13,36	321,58
5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	312,54	14,69	18,92	5.913,26
5.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	312,54	14,07	18,12	5.663,22
5.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	130,86	16,10	20,74	2.714,04
5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,76	30,77	39,64	466,17
5.6	COM.01	ABERTURA DE LETREIRO	UND	1,00	412,62	531,54	531,54
6		DIVERSOS					695,62
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	UND	163,00	0,79	1,02	166,26
6.2	COMP. 02	REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	UND	1,00	188,56	242,90	242,90
6.3	COMP. 03	REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND	1,00	222,37	286,46	286,46

TOTAL GERAL

34.730,43

TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME
RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06
CENTRO - CEP: 63.100-100
CRATO - CE

Yago Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº: 336576
RNP Nº: 061777479-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66
Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE
e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

97

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO NOVA BETÂNIA - FARIAS BRITO - CE

BDI = 28,82%

DATA: OUTUBRO/2019

TABELA UNIFICADA DA SEINFRA 26.1A DESONERADA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALORES(R\$)		
					UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES				535,10	
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	39,89	5,99	7,72	307,95
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	5,00	35,27	45,43	227,15
2.		REVESTIMENTOS				1.426,57	
2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	39,89	19,65	25,31	1.009,62
2.2	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ- FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	5,00	64,73	83,39	416,95
3.0		COBERTA				737,15	
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	16,78	34,10	43,93	737,15
4		PISOS				819,29	
4.1	C1915	REPAROS EM PISO RÚSTICO DE CONCRETO	M2	18,44	34,49	44,43	819,29
5		PINTURA				32.279,52	
5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	43,34	10,37	13,36	579,02
5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS E LAJES S/MASSA	M2	604,00	14,69	18,92	11.427,68
5.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	433,44	14,07	18,12	7.853,93
5.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	509,30	16,10	20,74	10.562,84
5.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	61,32	16,77	21,60	1.324,51
5.6	COM.01	ABERTURA DE LETREIRO	UND	1,00	412,62	531,54	531,54
6		DIVERSOS				726,65	
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	UN	193,42	0,79	1,02	197,29
6.2	COMP. 02	REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	UND	1,00	188,56	242,90	242,90
6.3	COMP. 03	REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND	1,00	222,37	286,46	286,46

TOTAL GERAL

36.524,28

TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME
RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06
CENTRO - CEP: 63.100-100
CRATO - CE

Yago Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº: 336576
RNFLE Nº: 061777479-0


CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE

 e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630


OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PINTURA COM REPAROS EM PISOS E REVESTIMENTOS DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, E REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E DISTRITO DE NOVA BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

RESUMO GERAL DA OBRA

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	VR. TOTAL
01	SERVIÇOS DE PINTURA COM REPAROS EM PISOS E REVESTIMENTOS DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SEDE - RUA PADRE JOSÉ EUGÊNIO LEITE	62,56%	119.058,18
02	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 02 - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO - FARIAS BRITO - CEARÁ	18,25%	34.730,43
03	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO NOVA BETÂNIA - FARIAS BRITO - CE	19,19%	36.524,28
TOTAL DO ORÇAMENTO :		100,00%	190.312,89

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 190.312,89 (CENTO E NOVENTA MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).


27.455.220/0001-66
 CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME
 RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06
 CENTRO - CEP: 63.100-100
 CRATO - CE


Yago Teixeira
 Engenheiro Civil
 CREA/CE Nº: 338576
 RNP Nº: 061777478-0






**CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME**

CNPJ: 27.455.220/0001-66
Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE
e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PINTURA COM REPAROS EM PISOS E REVESTIMENTOS DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, E REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E DISTRITO DE NOVA BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALORES		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		TOTAL	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
01	SERVIÇOS DE PINTURA COM REPAROS EM PISOS E REVESTIMENTOS DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SEDE - RUA PADRE JOSÉ EUGÊNIO LEITE	119.058,18	62,56%	29.764,55	25,00%	29.764,55	25,00%	59.529,09	50,00%
02	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 02 - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO - FARIAS BRITO, CEARÁ	34.730,43	18,25%	34.730,43	100,00%				
03	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO NOVA BETÂNIA - FARIAS BRITO - CE	36.524,28	19,19%		100,00%	36.524,28			
	TOTAL	190.312,89	100,00%	64.494,98	33,89%	66.288,83	34,83%	59.529,09	31,28%

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 190.312,89 (CENTO E NOVENTA MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME
RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06
CENTRO - CEP: 63.100-100
CRATO - CE

Yago Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 218576
RNP Nº 661777478-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66
Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE
e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

100

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PINTURA COM REPAROS EM PISOS E REVESTIMENTOS DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, E REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E DISTRITO DE NOVA BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

OBS: TODOS OS PREÇOS DOS INSUMOS TEM COMO BASE A TABELA SEINFRA 26.1A COM DESONERAÇÃO SEINFRA/CE COM ENCARGOS 85,20% SOBRE A MÃO DE OBRA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,0400	17,83	0,71
I2543 SERVENTE	H	0,4000	13,21	5,28
			Total:	5,99
			Total Simples:	5,99
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor Geral:	5,99

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,1100	17,83	1,96
I2543 SERVENTE	H	1,3000	13,21	17,17
			Total:	19,13
			Total Simples:	19,13
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor Geral:	19,13

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,2000	17,83	3,57
I2543 SERVENTE	H	2,4000	13,21	31,70
			Total:	35,27
			Total Simples:	35,27
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor Geral:	35,27

C1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,1000	17,83	1,78
I2543 SERVENTE	H	0,0300	13,21	0,40
			Total:	2,18
			Total Simples:	2,18
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor Geral:	2,18

Yago Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº: 336576
RNP Nº: 061777479-0

27.455.220/0001-66

CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME
RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06
CENTRO - CEP: 63.100-100
CRATO - CE



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE
e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

101

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,1300	17,83	2,32
I2543 SERVENTE	H	1,2000	13,21	15,85
Total:				18,17
Total Simples:				18,17
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor Geral:				18,17

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400	43,10	10,34
Total:				10,34
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,5000	13,21	6,61
Total:				6,61
Total Simples:				16,95
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor Geral:				16,95


REVESTIMENTOS E FORROS

C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,4000	17,83	7,13
I2543 SERVENTE	H	0,4000	13,21	5,28
Total:				12,41
SERVIÇOS				
C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	M3	0,0250	289,80	7,24
Total:				7,24
Total Simples:				19,65
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor Geral:				19,65

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,6000	17,83	10,70
I2543 SERVENTE	H	0,6000	13,21	7,93
Total:				18,63
MATERIAIS				
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-	M2	1,1000	31,00	34,10
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	2,00	12,00
Total:				46,10
Total Simples:				64,73
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor Geral:				64,73


Yago Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº: 336576
RNP Nº: 061777479-0





