

Construtora Ponto@Ponto LTDA

Av Duque de Caxias 714 -Centro – Crato-CE

CNPJ: 02.671.019/0001-95

CARTA PROPOSTA COMERCIAL**CONVITE 2019.10.01.1**

À Prefeitura de Farias Brito/CE
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Data: 09/10/2019 às 09:00 horas

1 – Valor Global é de R\$ 195.869,12 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

2– Contratação de serviços de engenharia para execução de SERVIÇOS DE PINTURA COM REPAROS EM PISOS E REVESTIMENTOS DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SEDE - RUA PADRE JOSÉ EUGÊNIO LEITE , REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 02 - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO E REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO NOVA BETÂNIA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

3 – Esta proposta está elaborada em conformidade com as Especificações Técnicas Parte Integrante do Edital CONVITE 2019.10.01.1, inclusive no tocante a Forma de pagamento, prazos e execução dos serviços.

4 – A validade da proposta será de 60(sessenta) dias, contados a partir da data da sessão;

5- O prazo de execução dos serviços será de 90(noventa) dias.

6 – Declaro que examinamos as especificações, objeto desta licitação e que possuímos pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao perfeito cumprimento do contrato;

7 – Nos preços cotados desta proposta estão incluídos todos os valores incidentes, tais como custos com hospedagem, transporte, deslocamento de todos os materiais, utensílios necessários à consecução dos serviços, taxas, impostos, salários, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, fornecimento de refeições, uniformes, ferramentas/materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, fretes, seguro contra acidentes de trabalho e outros porventura existentes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta.

Crato/CE, 07 de outubro de 2019.


Construtora Ponto@Ponto
CNPJ: 02.671.019/0001-95
Igor Vieira Matias



OBRA:SERVIÇOS DE PINTURA COM REPAROS EM PISOS E REVESTIMENTOS NA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SEDE - RUA PADRE JOSÉ EUGÊNIO LEITE , REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 02 - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO E REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO NOVA BETÂNIA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%

	Benefício	
S + G	Seguro + Garantia	0,80%
L	Lucro	6,16%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15%

BDI ADOADO = 28,82%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Construtora Ponto@Ponto
CNPJ: 02.671.019/0001-95
Igor Vieira Matias

Construtora Ponto@Ponto LTDA

Rua: Presidente João Goulart 1043-Mirandão – Crato-CE

CNPJ: 02.671.019/0001-95

112

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Construtora Ponto@Ponto
CNPJ: 02.671.019/0001-95
por Vieira Matias

OBRA: SERVIÇOS PINTURA COM REPAROS EM PISOS E REVESTIMENTOS DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

LOCAL: RUA PADRE JOSÉ EUGÊNIO LEITE - FARIAS BRITO - CEARÁ

BDI = 28,82%

DATA: SETEMBRO/2019

TABELA UNIFICADA DA SEINFRA 26.1A DESONERADA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALORES(R\$)		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL
					S/ BDI	C/ BDI	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.232,96
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	22,30	6,70	8,63	192,45
1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	169,07	15,71	20,24	3.421,98
1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	25,36	18,93	24,39	618,53
2.		REVESTIMENTOS					731,66
2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	22,30	25,47	32,81	731,66
		PISOS					25.029,48
3.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	10,14	79,89	102,91	1.043,51
3.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	169,07	31,00	39,93	6.750,97
3.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	169,07	72,81	93,79	15.857,08
3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	169,07	6,33	8,15	1.377,92
4		PINTURA					91.591,66
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	22,30	10,08	12,99	289,68
4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS E LAJES S/MASSA	M2	2.229,72	15,80	20,35	45.374,80
4.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	919,92	13,80	17,78	16.356,18
4.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	867,96	17,16	22,11	19.190,60
4.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	354,72	16,94	21,82	7.739,99
4.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,40	29,31	37,76	317,18
4.7	C3550	PINTURA HIDRACOR	UND	306,90	5,88	7,57	2.323,23
TOTAL GERAL							121.585,76

CENTO E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.

Construtora Ponto@Ponto
CNPJ: 02.671.019/0001-95
Igor Vieira Matias

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 02

LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO - FARIAS BRITO - CEARÁ

BDI = 28,82%

DATA: SETEMBRO/2019

TABELA UNIFICADA DA SEINFRA 26.1A DESONERADA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALORES(R\$)		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL
					S/ BDI	C/ BDI	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.799,32
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	24,07	6,70	8,63	207,72
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	19,26	36,82	47,43	913,50
1.3	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	108,35	2,57	3,31	358,64
1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	12,84	119,31	24,88	3119,46
2.		REVESTIMENTOS E FORROS					115.958,96
2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	24,07	25,47	32,81	789,74
2.2	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	74,78	67,83	87,38	6.534,28
2.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	74,78	6,33	8,15	609,46
2.4	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	108,35	57,50	74,07	8.025,48
3.0		COBERTA					730,74
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	15,81	35,68	46,22	730,74
4		PISOS					978,94
4.1	C1915	PISO RÚSTICO DE CONCRETO (REPAROS)	M2	12,84	33,17	42,73	548,65
4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (REPAROS)	M2	5,42	61,63	79,39	430,29
5		PINTURA					16.015,33
5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	24,07	10,08	12,99	312,67
5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	312,54	115,80	20,35	6.360,19
5.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	312,54	113,80	117,78	5.556,96
5.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	130,86	117,16	22,11	2.893,31
5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,76	29,31	37,76	444,06
5.6	COM.01	ABERTURA DE LETREIRO	UND	1,00	347,88	448,14	448,14
6		DIVERSOS					637,97
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	UND	163,00	0,66	0,85	138,55
6.2	COMP. 02	REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	UND	1,00	185,32	238,73	238,73
6.3	COMP. 03	REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND	1,00	202,37	260,69	260,69

TOTAL GERAL

36.121,26

TRINTA E SEIS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS.

Construtora Ponto@Ponto
CNPJ: 02.671.019/0001-95
Igor Vieira Matias

Construtora Ponto@Ponto LTDA

Rua: Presidente João Goulart 1043-Mirandão – Crato-CE

CNPJ: 02.671.019/0001-95

115

OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA COM REPAROS EM PISOS E REVESTIMENTOS DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SEDE - RUA PADRE JOSÉ EUGÊNIO LEITE, REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 02 - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO E REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO NOVA BETÂNIA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

RESUMO GERAL DA OBRA

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	VR. TOTAL
01	SERVIÇOS DE PINTURA COM REPAROS EM PISOS E REVESTIMENTOS DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SEDE - RUA PADRE JOSÉ EUGÊNIO LEITE	62,08%	121.585,76
02	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 02 - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO - FARIAS BRITO - CEARÁ	18,44%	36.121,26
03	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO NOVA BETÂNIA - FARIAS BRITO - CE	19,48%	38.162,10
TOTAL DO ORÇAMENTO :		100,00%	195.869,12
ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 195.869,12 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, OITENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS).			

Construtora Ponto@Ponto
CNPJ: 02.671.019/0001-95
Igor Vieira Matias

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO NOVA BETÂNIA - FARIAS BRITO - CE

BDI = 28,82%

DATA: SETEMBRO/2019

TABELA UNIFICADA DA SEINFRA 26.1A DESONERADA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALORES(R\$)		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL
					S/ BDI	C/ BDI	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES					581,40
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	39,89	6,70	8,63	344,25
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	5,00	36,82	47,43	237,15
2.		REVESTIMENTOS					1.745,69
2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	39,89	25,47	32,81	1.308,79
2.2	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	5,00	67,83	87,38	436,90
3.0		COBERTA					775,57
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	16,78	35,88	46,22	775,57
4		PISOS					787,94
4.1	C1915	REPAROS EM PISO RÚSTICO DE CONCRETO	M2	18,44	33,17	42,73	787,94
5		PINTURA					33.607,67
5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	43,34	10,08	12,99	562,99
5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS E LAJES S/MASSA	M2	604,00	15,80	20,35	12.291,40
5.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	433,44	13,80	17,78	7.706,56
5.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	509,30	17,16	22,11	11.260,58
5.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	61,32	16,94	21,82	1.338,00
5.6	COM.01	ABERTURA DE LETREIRO	UND	1,00	347,88	448,14	448,14
6		DIVERSOS					663,83
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	UN	193,42	0,66	0,85	164,41
6.2	COMP. 02	REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	UND	1,00	185,32	238,73	238,73
6.3	COMP. 03	REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND	1,00	202,37	260,69	260,69

TOTAL GERAL

38.162,10

TRINTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS.

Construtora Ponto@Ponto
 CNPJ: 02.671.019/0001-95
 Igor Vieira Matias