



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1

À Prefeitura de Farias Brito/CE
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Data: 12/05/2020 às 09:00 horas

1 - Valor Global é de R\$ 1.352.959,19 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

2- Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca nas estradas vicinais na zona rural do Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 885682/2019/MDR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal.

3 - Esta proposta está elaborada em conformidade com as Especificações Técnicas Parte Integrante do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1, inclusive no tocante a Forma de pagamento, prazos e execução dos serviços.

4 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão;

5- O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses.

6 - Declaro que examinamos as especificações, objeto desta licitação e que possuímos pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao perfeito cumprimento do contrato;

7 - Nos preços cotados desta proposta estão incluídos todos os valores incidentes, tais como custos com hospedagem, transporte, deslocamento de todos os materiais, utensílios necessários à consecução dos serviços, taxas, impostos, salários, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, fornecimento de refeições, uniformes, ferramentas/materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, fretes, seguro contra acidentes de trabalho e outros porventura existentes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta.

Crato/CE, 11 de Maio de 2020.

27.455.220/0001-66
 CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME
 Rua Ratisbona, 465 - Sala 302
 Centro - CEP: 63.100-140
 Crato - CE

Yago Teixeira
 Engenheiro Civil
 CREA/CE Nº 336576
 RNP Nº: 061777479-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

3030

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

BASE DOS PREÇOS: TABELAS: 08/2019 SINAPI/CE SEINFRA: 26.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 29,77%

OBS: DECLARAMOS QUE OS PREÇOS DOS ORÇAMENTOS TEM COMO BASE AS TABELAS COM DESONERAÇÃO E OS ENCARGOS SEGUE COMO BASE A COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS FORNECIDA PELA TABELA SINAPI.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT.	PREÇO (R\$)		
				UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
1.0	ACESSO A CARIUTABA VIA BR-230 - TRECHO 02					778.062,18
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					4.668,56
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	171,26	222,24	1.333,44
1.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	12.827,40	0,20	0,26	3.335,12
2.2	PAVIMENTAÇÃO					773.393,62
2.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	11.544,66	38,14	49,49	571.345,22
2.2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	4.287,80	14,81	19,22	82.411,52
2.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.275,80	21,56	27,98	119.636,88
2.0	ACESSO A CARIUTABA VIA BR-230 - TRECHO 03					60.922,37
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					260,68
2.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.002,60	0,20	0,26	260,68
2.2	PAVIMENTAÇÃO					60.661,69
2.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	902,34	38,14	49,49	44.656,81
2.2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	346,20	14,81	19,22	6.653,96
2.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	334,20	21,56	27,98	9.350,92
3.0	ACESSO A CARIUTABA VIA BR-230 - TRECHO 04					115.003,74
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					492,96
3.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.896,00	0,20	0,26	492,96
3.2	PAVIMENTAÇÃO					114.510,78
3.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	1.706,40	38,14	49,49	84.449,74
3.2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	644,00	14,81	19,22	12.377,68
3.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	632,00	21,56	27,98	17.683,36
4.0	ACESSO A VILA LAMAJÚ - TRECHO 01					97.279,28
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					416,83
4.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.603,20	0,20	0,26	416,83
4.2	PAVIMENTAÇÃO					96.862,45
4.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	1.442,88	38,14	49,49	71.408,13
4.2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	546,40	14,81	19,22	10.501,81
4.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	534,40	21,56	27,98	14.952,51
5.0	ACESSO A VILA LAMAJÚ - TRECHO 02					301.691,62
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.294,80
5.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMBNTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDB	M²	4.980,00	0,20	0,26	1.294,80
5.2	PAVIMENTAÇÃO					300.396,82
5.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	4.482,00	38,14	49,49	221.814,18
5.2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.672,00	14,81	19,22	32.135,84

27.455.220/0001-66

CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

Rua Ratisbona, 465 - Sala 302

Centro - CEP: 63.100-140

Crato - CE

Yago A. Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 336576
CNP Nº: 061777479-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

3031

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

BASE DOS PREÇOS: TABELAS: 09/2019 SINAPI/CE SEINFRA: 26.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 29,77%

OBS: DECLARAMOS QUE OS PREÇOS DOS ORÇAMENTOS TEM COMO BASE AS TABELAS COM DESONERAÇÃO E OS ENCARGOS SEGUE COMO BASE A COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS FORNECIDA PELA TABELA SINAPI.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT.	PREÇO (R\$)		
				UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
5.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.660,00	21,56	27,98	46.446,80

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 1.352.959,19 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).	R\$ 1.352.959,19
---	------------------

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME
Rua Ratisbona, 465 - Sala 302
Centro - CEP: 63.100-140
Crato - CE

Yago Teixeira
Yago Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 336576
RNP Nº: 061777479-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato - CE

e-mail: construtorais@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

3032

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

BASE DOS PREÇOS :TABELAS : 09/2019 SINAPI/CE SEINFRA: 26.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI = 29,77%

OBS: DECLARAMOS QUE OS PREÇOS DOS ORÇAMENTOS TEM COMO BASE AS TABELAS COM DESONERAÇÃO E OS ENCARGOS SEGUE COMO BASE A COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS FORNECIDA PELA TABELA SINAPI.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT.	PREÇO (R\$)		TOTAL
				UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					7.133,83
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	171,26	222,24	1.333,44
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	22.309,20	0,20	0,26	5.800,39
2.0	PAVIMENTAÇÃO					1.345.825,36
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	20.078,28	38,14	49,49	993.674,08
2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	7.496,40	14,81	19,22	144.080,81
2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AP_06/2016	M	7.436,40	21,56	27,98	208.070,47

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 1.352.959,19 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

R\$ 1.352.959,19

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME
Rua Ratisbona, 465 - Sala 302
Centro - CEP: 63.100-140
Crato - CE

Yago Teixeira
Yago Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 336576
RNP Nº: 051777479-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME
 CNPJ: 27.455.220/0001-66
 Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato - CE
 e-mail: construtora@tomazsantos.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3600

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

BASE DOS PREÇOS : TABELAS : 08/2019 SINAPI/CE SEINFRA: 26.1 A C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,77%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	1.352.959,19	100,00%	79.554,00	5,88%	110.130,88	8,14%	152.072,61	11,24%	109.589,69	8,10%	106.477,89	7,87%	110.536,77	8,17%
T O T A L G E R A L :		1.352.959,19	100,00%	79.554,00	5,88%	110.130,88	8,14%	152.072,61	11,24%	109.589,69	8,10%	106.477,89	7,87%	110.536,77	8,17%
T O T A L A C U M U L A D O :		1.352.959,19	100,00%	79.554,00	5,88%	189.684,88	14,02%	341.757,49	25,26%	451.347,19	33,36%	557.825,06	41,23%	668.361,83	49,40%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	1.352.959,19	100,00%	77.253,97	5,71%	152.072,61	11,24%	106.883,78	7,90%	109.183,81	8,07%	134.213,55	9,92%	104.989,63	7,76%
T O T A L G E R A L :		1.352.959,19	100,00%	77.253,97	5,71%	152.072,61	11,24%	106.883,78	7,90%	109.183,81	8,07%	134.213,55	9,92%	104.989,63	7,76%
T O T A L A C U M U L A D O :		1.352.959,19	100,00%	77.253,97	5,71%	251.145,58	18,55%	358.029,36	26,45%	467.213,17	34,52%	601.426,72	44,44%	706.416,35	51,80%

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 1.352.959,19 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME
 Rua Ratisbona, 465 - Sala 302
 Centro - CEP: 63.100-140
 Crato - CE

Yago Teixeira
Yago Teixeira
 Engenheiro Civil
 CREA/CE Nº 336576
 RNP Nº: 06177479-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

3034

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
TODOS OS PREÇOS DOS INSUMOS TEM COMO BASE A TABELA SEINFRA 26.1A E SINAPI 08/2019 COM DESONERAÇÃO SEINFRA/CE COM ENCARGOS 85,20% SOBRE A MÃO DE OBRA.

74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

	MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,0000	4,21	4,21
4491	PONTELETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,0000	4,96	19,84
1813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,0000	120,00	120,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,1100	13,73	1,51

TOTAL MATERIAL: 145,56

	SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,7000	17,89	12,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,8000	13,45	10,76
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SINAPI	M3	0,0100	242,12	2,42

TOTAL SERVICO: 25,70

Total Simples: 171,26

Encargos Sociais: INCLUSO

VALOR: 171,26

78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

	MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,0022	10,96	0,02

TOTAL MATERIAL: 0,02

	SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0010	14,14	0,01
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0010	16,79	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0025	13,45	0,03
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0016	48,71	0,08
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP	0,0010	40,67	0,04

TOTAL SERVICO: 0,18

Total Simples: 0,20

Encargos Sociais: INCLUSO

VALOR: 0,20

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME
Rua Ratisbona, 465 - Sala 302
Centro - CEP: 63.100-140
Crato - CE

Yago Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 335578
RNP Nº: 061777479-0

**CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME**

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato - CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

3035

(COMP. PRÓPRIA BASEADA SEINFRA CÓD. C2895) - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORÁRIO)		FONTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,0200	24,1389	0,4800
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,0100	77,3226	0,7700
					Total:	1,2500
MAO DE OBRA						
10445	CAÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,3000	17,8300	5,3500
12543	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,4700	13,2100	6,2100
					Total:	11,5600
MATERIAIS						
4730	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,1500	65,0700	9,7600
					Total:	9,7600
ÍÇOS						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,0430	362,0160	15,5700
					Total:	15,5700
					Total Simples:	38,14
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor Geral:	38,14

C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M

MAO DE OBRA		FONTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,1100	17,8300	1,9600
12543	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,2000	13,2100	2,6400
					Total:	4,6000
MATERIAIS						
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1,0000	8,2000	8,2000
					Total:	8,2000
SERVIÇOS						
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,2800	3,9000	1,0900
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROP. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,0200	35,0065	0,7000
324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,0007	308,5132	0,2200
					Total:	2,0100
					Total Simples:	14,81
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor Geral:	14,81

94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF.06/2016 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,0100	57,50	0,58
00004517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,2000	1,78	0,36
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,0830	12,20	1,01
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,0370	249,20	9,22
					TOTAL MATERIAL:	11,17

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME
Rua Ratisbona, 465 - Sala 302
Centro - CEP: 63.100-140
Crato - CE

Yurago Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 336576
RNP Nº: 061777479-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

3036

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3300	18,03	5,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3300	13,45	4,44
TOTAL SERVICO:						10,39
Total Simples:						21,56
Encargos Sociais:						INCLUSO
VALOR:						21,56 ✓

27.455.220/0001-66

CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

Rua Ratisbona, 465 - Sala 302

Centro - CEP: 63.100-140

Crato - CE

Yago Augusto Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 336576 /
RNP Nº: 061777479-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

3037

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
BASE DOS PREÇOS: TABELAS: 08/2019 SINAPI/CE SEINFRA: 26.1 A C/ DESONERAÇÃO

QUADRO RESUMO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO/LOCAL	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	COORDENADAS ESTACA INICIAL		COORDENADAS ESTACA FINAL	
					N	E	N	E
01	ACESSO A CARIUTABA VIA BR-230 - TRECHO 02	2.137,90	6,00	12.827,40	9241669,416	442924,179	9242619,59	442875,625
02	ACESSO A CARIUTABA VIA BR-230 - TRECHO 03	167,10	6,00	1.002,60	9242695,559	442795,505	9242823,168	442690,198
03	ACESSO A CARIUTABA VIA BR-230 - TRECHO 04	316,00	6,00	1.896,00	9242840,408	442641,741	9243057,453	442468,117
04	ACESSO A VILA LAMAJÚ - TRECHO 01	267,20	6,00	1.603,20	9234371,547	435802,570	9234558,941	436001,224
05	ACESSO A VILA LAMAJÚ - TRECHO 02	830,00	6,00	4.980,00	9234101,808	435771,911	9233300,617	436324,977
TOTAIS		3.718,20	6,00	22.309,20				

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME
Rua Ratisbona, 465 - Sala 302
Centro - CEP: 63.100-140
Crato - CE

Yago Teodoro
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 336576
RNP Nº: 061777479-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

3038

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME
Rua Ratisbona, 465 - Sala 302
Centro - CEP: 63.100-140
Crato - CE

Yago Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 336578
RNP Nº: 061777479-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

3039

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%

	Benefício	
S + G	Seguro + Garantia	0,32%
L	Lucro	6,64%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15%

BDI = 29,77%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME
Rua Ratisbona, 465 - Sala 302
Centro - CEP: 63.100-140
Crato - CE

Yago Teixeira
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 336578
RNP Nº: 061777479-0



LAVRAS DA MANGABEIRA/CE 11 DE MAIO DE 2020.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1. **OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca nas estradas vicinais na zona rural do Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 885682/2019/MDR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal.** Projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 1.395.972,47 (Um Milhão Trezentos e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Dois reais e Quarenta e Sete centavos) Com prazo de execução de 10 (Dez) Mês(es). Conforme planilha orçamentaria anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a) Luciano Rodrigues da Silva, portador(a) da carteira de identidade nº.97029231267-SSP/CE e CPF Nº 698.316.103-34, como representante legal desta empresa.

Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar de licitação neste órgão.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços.

PROPONENTE: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

RUA: ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA N: 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

CNPJ: 07.471.421/0001-40

FONE: 88 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA

Luciano Rodrigues da Silva

CPF: 698.316.103-34

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. (SÓCIO)

CPF: 698.316.103-34.

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI-ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-2190.

02/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	FONTE: SEINFRA 026.1 A COM DESONERAÇÃO	SINAPI-CE 08/2019
DATA BASE:	OUTUBRO/2019		ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%
MUNICÍPIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SDI=	29,77%

Obs.: DECLARAMOS QUE OS PREÇOS DOS ORÇAMENTOS TEM COMO AS TABELAS COM DESONERAÇÃO E OS ENCARGOS COM BASE A COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS FORNECIDA PELA TABELA SINAPI.

1	ACesso A CARUTABA VIA BR-336 TRECHO 03								903.066,50
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								7.338,77
1.1.1	74300001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00	250,22		324,71		1.949,28
1.1.2	78472 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	12.827,40	0,32		0,42		5.387,51
1.2	PAVIMENTAÇÃO								796.799,11
1.2.1	CP PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO		MF	11.544,86	40,59		52,87		608.057,24
1.2.2	C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	4.287,80	13,42		17,42		74.683,48
1.2.3	94287 EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	SINAPI	M	4.275,60	20,37		26,43		113.009,39
2	ACesso A CARUTABA VIA BR-336 - TRECHO 03								62.811,08
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								421,09
2.1.1	78472 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.002,60	0,32		0,42		421,09
2.2	PAVIMENTAÇÃO								62.389,96
2.2.1	CP PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		MF	902,34	40,59		52,87		47.526,25
2.2.2	C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	348,20	13,42		17,42		5.030,80
2.2.3	94287 EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	SINAPI	M	334,20	20,37		26,43		8.832,91
3	ACesso A CARUTABA VIA BR-336 - TRECHO 04								118.594,65
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								796,32
3.1.1	78472 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.898,00	0,32		0,42		796,32
3.2	PAVIMENTAÇÃO								117.798,33
3.2.1	CP PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		MF	1.706,40	40,59		52,87		69.876,09
3.2.2	C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	844,00	13,42		17,42		11.216,48
3.2.3	94287 EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	SINAPI	M	832,00	20,37		26,43		16.703,76
4	ACesso A VILA LAMAJU - TRECHO 01								106.312,31
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								873,34
4.1.1	78472 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.603,20	0,32		0,42		873,34
4.2	PAVIMENTAÇÃO								99.638,97
4.2.1	CP PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		MF	1.442,86	40,59		52,87		75.996,49
4.2.2	C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	846,40	13,42		17,42		9.519,20
4.2.3	94287 EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	SINAPI	M	534,40	20,37		26,43		14.124,19
5	ACesso A VILA LAMAJU - TRECHO 02								311.188,58
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.091,60
5.1.1	78472 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	4.980,00	0,32		0,42		2.091,60
5.2	PAVIMENTAÇÃO								308.088,98
5.2.1	CP PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		MF	4.482,00	40,59		52,87		236.088,94
5.2.2	C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1.672,00	13,42		17,42		29.126,24
5.2.3	94287 EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	SINAPI	M	1.660,00	20,37		26,43		43.873,80
TOTAL DO ORÇAMENTO									1.388.973,47

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 1.388.973,47 (Um Milhão Trezentos e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Dois reais e Quarenta e Sete centavos)

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 10 (DEZ) MESES.
 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 10 DE MAIO DE 2020.

EMPRESA: META EMPREENDIMENTOS LTDA
 END: RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA N° 200 CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
 CNPJ N° 07.471.421/0001-40 FONE / FAX (88) 3336-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (E) ME
 ALIA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA N° 200 CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
 CNPJ N° 07.471.421/0001-40 FONE / FAX (88) 3336-25-12

03/13



COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.1.1. 74208001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7" CM, MACARANDUBA, ANGEIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00000000	3,37	3,37
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5" CM (S X S ")	M	4,00000000	3,97	15,88
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESVADA, DE *2,0 X 1,125" M	M2	1,00000000	192,00	192,00
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11000000	10,98	1,21
				TOTAL MATERIAL:	212,46

88262	CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	9,50	9,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	7,56	15,12
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 3) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2018	M3	0,01000000	178,74	1,78
				TOTAL SERVIÇO:	26,41

VALOR SEM ENCARGOS: 238,87

VALOR ENCARGOS (88,20%): 11,38

VALOR COM ENCARGOS: 250,25

1.1.2. 78472 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15" CM, MACARANDUBA, ANGEIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,00288800	8,77	0,03
				TOTAL MATERIAL:	0,03

88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	7,56	0,02
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	8,79	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	7,56	0,06
88587	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200000	22,51	0,05
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF. 11/2015	CHP	0,00100000	67,78	0,07
				TOTAL SERVIÇO:	0,22

VALOR SEM ENCARGOS: 0,26

VALOR ENCARGOS (88,20%): 0,07

VALOR COM ENCARGOS: 0,32

1.2.1. CP - PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA CREJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M²)

VALOR SEM ENCARGOS:	40,68
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	40,68

1.2.2. C3087 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

12391	PEDREIRO	H	0,15000000	7,70	1,16
12543	SERVENTE	H	0,30000000	5,71	1,71
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,87

12530	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,00000000	6,80	6,80
				TOTAL MATERIAL:	6,80

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,80	0,45
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	15,12	0,30
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	188,48	0,14
				TOTAL SERVIÇO:	0,89

VALOR SEM ENCARGOS: 10,38

VALOR ENCARGOS (88,20%): 2,66

VALOR COM ENCARGOS: 13,42

Luciano Rodrigues da Silva
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA

Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

05/13


1.2.3. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01000000	48,00	0,48
00004517	SARRAPO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,20000000	1,42	0,28
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,08300000	8,76	0,81
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NR 8953)	M3	0,03700000	198,43	7,39
				TOTAL MATERIAL:	8,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	9,58	4,35
88316	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	7,58	3,43
				TOTAL SERVICO:	7,78
				VALOR SEM ENCARGOS:	16,71
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,88
				VALOR COM ENCARGOS:	20,57

2.1.1. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

00006304	SARRAPO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,00288800	8,77	0,03
				TOTAL MATERIAL:	0,03
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	7,58	0,02
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	8,73	0,02
88316	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	7,58	0,06
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200000	22,51	0,05
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,00100000	87,78	0,07
				TOTAL SERVICO:	6,22
				VALOR SEM ENCARGOS:	6,28
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,07
				VALOR COM ENCARGOS:	6,32

2.1.1. CP - PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA CREJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M²)

VALOR SEM ENCARGOS:	40,88
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	40,88

2.2.2. C3087 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

12981	PEDREIRO	H	0,15000000	7,70	1,16
12543	SERVEUTE	H	0,30000000	5,71	1,71
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,87
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,00000000	6,80	6,80
				TOTAL MATERIAL:	6,80
C0588	CAUÇAO EM DUAS DEMAOIS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,80	0,45
C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 3ACAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	15,12	0,30
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	188,48	0,14
				TOTAL SERVICO:	0,89
				VALOR SEM ENCARGOS:	10,36
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,06
				VALOR COM ENCARGOS:	13,42

2.2.3. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016 (M)

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01000000	48,00	0,48
----------	--	----	------------	-------	------

10/05/2016
CRLA Nº 10.000.000-00
PROCURADOR GERAL

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

06/13/16



00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,20000000	1,42	0,28
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,08300000	8,78	0,81
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (INBR 8953)	M3	0,03700000	199,43	7,38
				TOTAL MATERIAL:	8,83
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	8,58	4,36
88315	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	7,56	3,43
				TOTAL SERVICO:	7,79
				VALOR SEM ENCARGOS:	18,71
				VALOR ENCARGOS (86,20%):	3,66
				VALOR COM ENCARGOS:	20,37

3.1.1. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIOE (M2)					
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,00289600	8,77	0,03
				TOTAL MATERIAL:	0,03
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	7,58	0,02
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	8,73	0,02
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	7,58	0,06
88587	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200000	22,51	0,05
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 102/104 CV, 2 PORTAS - CHIP DIURNO. AF_11/2015	CHIP	0,00100000	87,78	0,07
				TOTAL SERVICO:	0,22
				VALOR SEM ENCARGOS:	0,28
				VALOR ENCARGOS (86,20%):	0,07
				VALOR COM ENCARGOS:	0,32

3.1.1. CP - PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA CREJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M³)					
				VALOR SEM ENCARGOS:	40,89
				VALOR ENCARGOS:	0,00
				VALOR COM ENCARGOS:	40,89

3.2.2. C3087 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)					
12381	PEDREIRO	H	0,15000000	7,70	1,16
12543	SERVEITE	H	0,30000000	5,71	1,71
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,87
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,00000000	6,80	6,80
				TOTAL MATERIAL:	6,80
C0846	CAIACAO EM DUAS DEMOES COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,80	0,45
C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,02000000	15,12	0,30
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	198,48	0,14
				TOTAL SERVICO:	8,88
				VALOR SEM ENCARGOS:	10,38
				VALOR ENCARGOS (86,20%):	3,08
				VALOR COM ENCARGOS:	13,42

3.2.3. 84287 - EXECUCAO DE BARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)					
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01000000	48,00	0,48
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5" CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,20000000	1,42	0,28
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,08300000	8,78	0,81

Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA N° 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ N° 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

07/13



00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (INR.8953)	M3	0,03700000	199,43	7,38
TOTAL MATERIAL:					8,83
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	8,58	4,35
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	7,58	3,43
TOTAL SERVIÇO:					7,78
VALOR SEM ENCARGOS:					18,71
VALOR ENCARGOS (85,20%):					3,88
VALOR COM ENCARGOS:					20,37

4.1.1. 78472 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACACRAMBURA, ANGEIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,00288800	8,77	0,03
TOTAL MATERIAL:					0,03
88253	ALDIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	7,58	0,02
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	8,73	0,02
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	7,58	0,06
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200000	22,51	0,05
92145	CALAMHONITE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.8 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF. 11/2015	CHP	0,00100000	67,78	0,07
TOTAL SERVIÇO:					0,22
VALOR SEM ENCARGOS:					0,28
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,07
VALOR COM ENCARGOS:					0,32

4.2.1. CP - PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA COM JUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M³)

VALOR SEM ENCARGOS:	40,88
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	40,88

4.2.2. C3087 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

12391	PEDREIRO	H	0,15000000	7,70	1,16
12543	SERVEANTE	H	0,30000000	8,71	1,71
TOTAL MAO DE OBRA:					2,87
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,00000000	6,60	6,60
TOTAL MATERIAL:					8,06
00588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,80	0,45
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	15,12	0,30
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	198,48	0,14
TOTAL SERVIÇO:					0,89
VALOR SEM ENCARGOS:					10,36
VALOR ENCARGOS (85,20%):					3,06
VALOR COM ENCARGOS:					13,42

4.2.3. 84387 - EXECUÇÃO DE BARRIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 08/2018 (M)

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01000000	48,00	0,48
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,20000000	1,42	0,28
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,08300000	9,78	0,81
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (INR.8953)	M3	0,03700000	199,43	7,38
TOTAL MATERIAL:					8,93

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

08/13



88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	9,58	4,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	7,58	3,43
				TOTAL SERVIÇO:	7,79
				VALOR SEM ENCARGOS:	14,71
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,66
				VALOR COM ENCARGOS:	20,37

5.1.1. 78472 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

00006204	SARRAPO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACABANDUNA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,00266600	8,77	0,03
				TOTAL MATERIAL:	0,03
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	7,58	0,02
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	8,73	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	7,58	0,06
88567	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200000	22,51	0,05
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 3 PORTAS - CHIP DIURNO, AF_11/2015	CHP	0,00100000	67,75	0,07
				TOTAL SERVIÇO:	0,23
				VALOR SEM ENCARGOS:	0,28
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,07
				VALOR COM ENCARGOS:	0,33

5.2.1. CP - PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M²)

VALOR SEM ENCARGOS:	40,89
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	40,89

5.2.2. C3087 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

12381	PEDREIRO	H	0,15000000	7,70	1,18
12543	SERVENTE	H	0,30000000	5,71	1,71
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,87
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1,00000000	5,80	5,80
				TOTAL MATERIAL:	5,80
C0589	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,80	0,45
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,02000000	15,12	0,30
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	198,48	0,14
				TOTAL SERVIÇO:	0,89
				VALOR SEM ENCARGOS:	10,38
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,66
				VALOR COM ENCARGOS:	13,42

5.2.3. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_04/2016 (M)

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01000000	48,00	0,48
00004517	SARRAPO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,20000000	1,42	0,28
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,06300000	9,76	0,61
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 30 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (INR 8953)	M3	0,03700000	199,43	7,38
				TOTAL MATERIAL:	8,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	9,58	4,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	7,58	3,43

IMPRESSÃO EM 13/04/2016
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA

Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

09/13/2016



TOTAL SERVIÇO:	7,78
VALOR SEM ENCARGOS:	16,71
VALOR ENCARGOS (81,30%):	3,68
VALOR COM ENCARGOS:	20,37

Laíres da Silva Vieira
CRM Nº 101.000-1/PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

10/13
400




COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PRÓPRIAS					
1.2.1. CP - PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M²)					
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	24,14	1,21
10725	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	77,32	0,77
				TOTAL MÃO DE OBRA:	1,98
10445	CAÇETEIRO	H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SERVENTE	H	0,00000000	13,21	7,93
				TOTAL MÃO DE OBRA:	13,28
4730	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	65,07	9,76
				TOTAL MATERIAL:	9,76
00171	AREAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,04300000	362,02	15,57
				TOTAL SERVIÇO:	15,57
				VALOR SEM ENCARGOS:	40,88
				VALOR ENCARGOS:	0,00
				VALOR COM ENCARGOS:	40,88

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
 RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
 CNPJ Nº 07.471.421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

14/13
 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE
DATA BASE:	OUTUBRO/2019
MUNICIPIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI

GRUPO	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	TOTAL GRUPO A (%)=	5,32%
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	TOTAL GRUPO B (%)=	6,96%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL GRUPO C (%)=	13,15%
	BDI = $(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) (1+L) (1-1) - 1$	
	(1-1)	


LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 10 DE MAIO DE 2020.

Luciano Rodrigues da Silva
 LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
 RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA N° 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
 CNPJ N° 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

12/13
 400



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE

ENCARGOS SOCIAIS- HORISTAS E MEMBALISTAS- TABELA SÍNTESE
--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MEMBALISTA %	HORISTA %	MEMBALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAT	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13 Salário	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36	0,47	0,36
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo B sobre Grupo C	0,47	0,36	0,50	0,38
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA N° 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ N° 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

13/13



LAVRAS DA MANGABEIRA/CE 11 DE MAIO DE 2020.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1. OBJETO: **Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca nas estradas vicinais na zona rural do Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 885682/2019/MDR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por Intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal.** Projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 1.395.972,47 (Um Milhão Trezentos e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Dois reais e Quarenta e Sete centavos) Com prazo de execução de 10 (Dez) Mês(es). Conforme planilha orçamentaria anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a) Luciano Rodrigues da Silva, portador(a) da carteira de identidade nº.97029231267 SSP/CE e CPF Nº 698.316.103-34, como representante legal desta empresa.

Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar de licitação neste órgão.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços.

PROPONENTE: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

RUA: ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA N: 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

CNPJ: 07.471.421/0001-40

FONE: 88 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF: 698.316.103-34
Luciano Rodrigues da Silva

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. (SÓCIO)

CPF: 698.316.103-34.

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI-ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-2190.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	PORTES: SEINFRA 026.1 A COM DESONERAÇÃO	SINAPI-CE 08/2019
DATA BASE:	OUTUBRO/2019		ENCARGOS SOCIAIS: 65,20%
MUNICÍPIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	BDI= 29,77%	
OBS.: DECLARAMOS QUE OS PREÇOS DOS ORÇAMENTOS TEM COMO AS TABELAS COM DESONERAÇÃO E OS ENCARGOS COM BASE A COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS FORNECIDA PELA TABELA SINAPI.			

1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE							1.388.972,47
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							11.316,13
1.1.1	74222501	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	9,00	250,22	324,71	1.946,28
1.1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M3	22.309,20	0,32	0,42	9.369,66
1.2	PAVIMENTAÇÃO							1.394.684,38
1.2.1	CP	PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA CREJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		MP	20.078,28	40,68	82,67	1.057.623,01
1.2.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	7.489,40	13,42	17,42	130.587,29
1.2.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	SINAPI	M	7.436,40	20,37	26,43	196.544,08
		AF 08/2018						
	TOTAL DO ORÇAMENTO							1.388.972,47

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 1.388.972,47 (Um milhão trezentos e noventa e cinco mil novecentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos)

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 10 (DEZ) MESES.
 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 10 DE MAIO DE 2020.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
 CREA Nº 153.051/2010-08
 ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.103-34

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PIERRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITTO/CE		R\$ 28.771	
DATA INSCRIÇÃO	02/09/2019	INDICADOR	
LOCAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITTO/CE		

COMPONENTES FÍSICO - FINANCIAMENTO GERAL DA OBRA

	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	8,88	82.083,18	8,14	113.832,18	11,24	156.907,31	8,10	113.073,77	7,87	109.883,03	8,17	114.060,96	100,00	1.396.972,47
PAVIMENTAÇÃO EM PIERRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITTO/CE														

	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	5,71	78.710,03	11,24	156.907,31	7,90	110.281,63	6,07	112.654,98	9,82	138.480,47	7,76	106.327,45	100,00	1.396.972,47
PAVIMENTAÇÃO EM PIERRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITTO/CE														

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 1.395.972,47 (Um Milhão Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Noventa e Sete e Dois reais e Quarenta e Sete centavos)

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 10 DE MARÇO DE 2020.

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 RUA ALEXANDRE NEZEMAS DE SILVA Nº 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
 CEP Nº 07.471-421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 838-25-12

Leites Silva Vianna
 CREA Nº 1106088-1/O-08
 ENGENHEIRO CIVIL

04/11/20
 [Assinatura]

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ENRELL-ME
 RUA ALEXANDRE NEZEMAS DE SILVA Nº 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
 CEP Nº 07.471-421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 838-25-12



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

1.1.1. 74208001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00000000	3,37	3,37
00004401	PONTELETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00000000	3,97	15,88
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESVADA DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00000000	192,00	192,00
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (3 3/4 X 10)	KG	0,11000000	10,88	1,21
				TOTAL MATERIAL:	212,46

88282	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	9,50	9,50
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	7,58	15,12
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	M3	0,01000000	178,74	1,79
				TOTAL SERVICO:	26,41
				VALOR SEM ENCARGOS:	236,87
				VALOR ENCARGOS (85.30%):	11,35
				VALOR COM ENCARGOS:	250,22

1.1.2. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,00288800	8,77	0,03
				TOTAL MATERIAL:	0,03

88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00260000	7,58	0,02
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	8,73	0,02
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	7,58	0,06
94597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200000	22,51	0,05
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 102/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,00100000	67,78	0,07
				TOTAL SERVICO:	0,22
				VALOR SEM ENCARGOS:	0,28
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,07
				VALOR COM ENCARGOS:	0,33

1.2.1. CP - PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUINADO) (M²)

VALOR SEM ENCARGOS:	40,88
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	40,88

1.2.2. C3087 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

12381	PEDREIRO	H	0,15000000	7,70	1,16
12543	SERVEITE	H	0,30000000	5,71	1,71
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,87

12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,00000000	6,80	6,80
				TOTAL MATERIAL:	6,80

C0588	CAIACAO EM DUAS DEMOES COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,80	0,45
C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	15,12	0,30
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	198,48	0,14
				TOTAL SERVICO:	0,89
				VALOR SEM ENCARGOS:	10,36
				VALOR ENCARGOS (85.30%):	8,04
				VALOR COM ENCARGOS:	18,42

Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA N° 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ N° 07.471.421/0001-40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA

Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

05/13



1.2.3. 84287 - EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016 (M)					
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01000000	48,00	0,48
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,20000000	1,42	0,28
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, CEDRILHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,08300000	8,76	0,81
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRUTA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NRB 8933)	M3	0,03700000	198,43	7,38
				TOTAL MATERIAL:	8,95
88300	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	9,58	4,35
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	7,58	3,43
				TOTAL SERVICO:	7,78
				VALOR SEM ENCARGOS:	16,71
				VALOR ENCARGOS (88.30%):	3,88
				VALOR COM ENCARGOS:	20,57

2.1.1. 78472 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)					
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 15" CM, MACARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,00288600	8,77	0,03
				TOTAL MATERIAL:	0,03
88353	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	7,58	0,02
88388	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	8,73	0,02
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	7,58	0,06
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200000	22,51	0,05
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,00100000	87,76	0,07
				TOTAL SERVICO:	9,22
				VALOR SEM ENCARGOS:	9,28
				VALOR ENCARGOS (88.30%):	0,07
				VALOR COM ENCARGOS:	9,32

2.2.1. CP - PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (ADREAGADO ADQUIRIDO) (M²)					
				VALOR SEM ENCARGOS:	40,88
				VALOR ENCARGOS:	0,00
				VALOR COM ENCARGOS:	40,88

2.2.2. C5087 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)					
12391	PEDREIRO	H	0,15000000	7,70	1,18
12543	SERVEITE	H	0,30000000	5,71	1,71
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,87
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,00000000	8,80	8,80
				TOTAL MATERIAL:	8,80
00588	CAIACAO EM DUAS DEMOES COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,80	0,45
C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE SACAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	15,12	0,30
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	188,48	0,14
				TOTAL SERVICO:	8,88
				VALOR SEM ENCARGOS:	10,38
				VALOR ENCARGOS (88.30%):	3,08
				VALOR COM ENCARGOS:	13,42

2.2.3. 84287 - EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016 (M)					
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01000000	48,00	0,48

Luciano Rodrigues da Silva
CREA Nº 008.001.11-1/2016
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07.471.421/0001-40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

26/13



00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,20000000	1,42	0,28
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,08300000	9,76	0,81
00054482	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NR 8953)	M3	0,03700000	198,43	7,38
				TOTAL MATERIAL:	8,83
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	9,58	4,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	7,56	3,43
				TOTAL SERVICO:	7,79
				VALOR SEM ENCARGOS:	15,71
				VALOR ENCARGOS (88,20%):	3,88
				VALOR COM ENCARGOS:	20,37

3.1.1. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,00288600	8,77	0,03
				TOTAL MATERIAL:	0,83
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	7,58	0,02
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	8,73	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	7,56	0,06
88587	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200000	22,51	0,05
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.8 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DURINO, AF_11/2015	CHP	0,00100000	57,76	0,07
				TOTAL SERVICO:	0,22
				VALOR SEM ENCARGOS:	0,38
				VALOR ENCARGOS (85,50%):	0,67
				VALOR COM ENCARGOS:	0,32

3.2.1. CP - PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA CREJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M²)

VALOR SEM ENCARGOS:	40,89
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	40,89

3.2.2. C3087 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

12391	PEDREIRO	H	0,15000000	7,70	1,16
12543	SERVENTE	H	0,30000000	5,71	1,71
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,87
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,00000000	6,80	6,80
				TOTAL MATERIAL:	6,80
00588	CAIACAO EM DUAS DEMANDAS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,80	0,45
C1784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	15,12	0,30
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	198,48	0,14
				TOTAL SERVICO:	0,89
				VALOR SEM ENCARGOS:	10,36
				VALOR ENCARGOS (88,20%):	3,88
				VALOR COM ENCARGOS:	13,42

3.2.3. 84287 - EXECUÇÃO DE BARRIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

00000370	AREIA MEDIA - POSTO LAZADA/FORNECEDOR (RETIADO NA LAZADA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01000000	46,00	0,46
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,20000000	1,42	0,28
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,08300000	9,76	0,81

Leandro Silva Vieira
Sócio Gerente - C.R.C. 14.107 PB
ARQUITETO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

[Handwritten signatures and dates]
07/11/17



00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,03700000	199,43	7,38
TOTAL MATERIAL:					0,83
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	8,58	4,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	7,58	3,43
TOTAL SERVIÇO:					7,78
VALOR SEM ENCARGOS:					16,71
VALOR ENCARGOS (85,30%):					3,86
VALOR COM ENCARGOS:					20,37

4.1.1. 78472 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

00006204	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 15" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,00288800	8,77	0,03
TOTAL MATERIAL:					0,03
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	7,58	0,02
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	8,73	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	7,58	0,06
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200000	22,51	0,05
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 3 PORTAS - CHIP DIURNO, AF_12/2015	CHP	0,00100000	67,76	0,07
TOTAL SERVIÇO:					0,22
VALOR SEM ENCARGOS:					0,25
VALOR ENCARGOS (85,30%):					0,07
VALOR COM ENCARGOS:					0,32

4.3.1. CP - PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA CREJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M²)

VALOR SEM ENCARGOS:	40,89
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	40,89

4.3.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

12391	PEDREIRO	H	0,15000000	7,70	1,18
12543	SERVENTE	H	0,30000000	5,71	1,71
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,87
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1,00000000	6,80	6,80
TOTAL MATERIAL:					6,80
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,80	0,45
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,02000000	15,12	0,30
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,08070000	198,48	0,14
TOTAL SERVIÇO:					0,89
VALOR SEM ENCARGOS:					10,38
VALOR ENCARGOS (85,30%):					3,08
VALOR COM ENCARGOS:					13,42

4.3.3. 94297 - EXECUÇÃO DE BARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01000000	48,00	0,48
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5" CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,20000000	1,42	0,28
00006189	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,08300000	9,78	0,81
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,03700000	199,43	7,38
TOTAL MATERIAL:					8,83

Luciano Silva Vieira
CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34



88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	8,58	4,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	7,58	3,43
				TOTAL SERVIÇO:	7,78
				VALOR SEM ENCARGOS:	16,71
				VALOR ENCARGOS (88,20%):	3,66
				VALOR COM ENCARGOS:	20,37

5.1.1. 78472 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,00288600	8,77	0,03
				TOTAL MATERIAL:	0,03
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	7,58	0,02
88258	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	8,79	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	7,58	0,06
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200000	22,51	0,05
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DRJMO. AF_11/2015	CHP	0,00100000	67,76	0,07
				TOTAL SERVIÇO:	0,22
				VALOR SEM ENCARGOS:	0,28
				VALOR ENCARGOS (88,20%):	0,07
				VALOR COM ENCARGOS:	0,32

5.1.1. CP - PAVIMENTO EM PEDRA TORCA CREJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M²)

VALOR SEM ENCARGOS:	40,89
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	40,89

5.1.2. C3047 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

12591	PEDREIRO	H	0,18000000	7,70	1,18
12543	SERVENTE	H	0,30000000	5,71	1,71
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,87
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,00000000	6,80	6,80
				TOTAL MATERIAL:	6,80
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,80	0,45
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	15,12	0,30
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	198,48	0,14
				TOTAL SERVIÇO:	0,89
				VALOR SEM ENCARGOS:	10,38
				VALOR ENCARGOS (88,20%):	3,66
				VALOR COM ENCARGOS:	13,42

5.1.3. 84267 - EXECUÇÃO DE BARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016 (M)

00000970	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01000000	48,00	0,48
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,20000000	1,42	0,28
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,08300000	9,78	0,81
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBS 8953)	M3	0,03700000	199,43	7,38
				TOTAL MATERIAL:	8,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	8,58	4,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	7,58	3,43

Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA N° 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ N° 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

09/13



TOTAL SERVIÇO:	7,78
VALOR SEM ENCARGOS:	16,71
VALOR ENCARGOS (86,30%):	3,66
VALOR COM ENCARGOS:	20,37

Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS LTA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07.471.421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

10/11/13




COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PRÓPRIAS					
1.2.1. GP - PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA CREJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M²)					
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	24,14	1,21
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	77,32	0,77
				TOTAL MÃO DE OBRA:	1,98
10445	CAÇATEIRO	H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SERVEITE	H	0,80000000	13,21	7,83
				TOTAL MÃO DE OBRA:	13,88
4730	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	65,07	9,76
				TOTAL MATERIAL:	9,76
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,04300000	382,02	15,57
				TOTAL SERVIÇO:	15,57
				VALOR SEM ENCARGOS:	40,68
				VALOR ENCARGOS:	0,00
				VALOR COM ENCARGOS:	40,68


 META EMPREENDIMENTOS LTDA
 LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL


 META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
 RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA N° 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
 CNPJ N° 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

16/11/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE
DATA BASE:	OUTUBRO/2019
MUNICÍPIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI

GRUPO	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
TOTAL GRUPO A (%)=		5,32%
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
TOTAL GRUPO B (%)=		6,96%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL GRUPO C (%)=		13,15%
BDI = $(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) (1+L) (1-1) - 1$		
(1-1)		


LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 10 DE MAIO DE 2020.

João Luiz de Almeida
 CPF: 01.111.111-11
 PROCURADOR CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
 RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA N° 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
 CNPJ N° 07 471 421 / 0001 - 40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

12/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE

ENCARGOS SOCIAIS- HORISTAS E MENSALISTAS- TABELA SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SEST	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAT	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13 Salário	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36	0,47	0,36
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo B sobre Grupo C	0,47	0,36	0,50	0,38
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
EIRELI- ME
CNPJ Nº 07.471.421/0001-40
FONE / FAX (88) 3536-25-12

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07.471.421/0001-40 FONE / FAX (88) 3536-25-12

12/13
2540



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS

Tomada de Preços nº 2020.04.23.1

**CARTA-PROPOSTA**

FORTALEZA - CE, 12 de maio de 2020.

A Prefeitura Municipal de Farias Brito
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1, OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, pelo preço global de R\$ 1.011.026,61 (um milhão e onze mil, vinte e seis reais e sessenta e um centavos), com prazos de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Caso não seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. Hercília de Souza Oliveira Araujo, Carteira de Identidade nº 2017130984-1 expedida em 2017, Órgão Expedidor SSPDS/CE e a CPNJ nº 72.432.727/0001-59, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


Hercília de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL
LOCAL: FARIAS BRITOICE

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	PREÇO (R\$)	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									10.970,54
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	205,58	266,78		1.600,68
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	22.309,20	0,32	0,42		9.369,86
2.0 PAVIMENTAÇÃO									1.000.056,07
2.1	CP	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.078,28	26,85	34,84		699.527,28
2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	7.496,40	12,72	16,51		123.765,56
2.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	7.436,40	18,32	23,77		176.763,23
VALOR TOTAL									1.011.026,61

Marcelo de Souza Oliveira Araújo
Hércia de Souza Oliveira Araújo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15

Jose Ilo Alves Dantas Neto
José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL
LOCAL: FARIAS BRITO/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	PREÇO (R\$)	TOTAL
ACESSO A CARIUTABA VIA BR-230 - TRECHO 02									
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.983,19
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	205,58	266,78	1.600,68	
1.2	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	12.827,40	0,32	0,42	5.387,51	
2.0			PAVIMENTAÇÃO						674.643,30
2.1	CP	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	11.544,66	26,85	34,84	402.215,95	
2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	4.287,80	12,72	16,51	70.791,58	
2.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	4.275,80	18,32	23,77	101.635,77	
VALOR TOTAL									581.631,49

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	PREÇO (R\$)	TOTAL
ACESSO A CARIUTABA VIA BR-230 - TRECHO 03									
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						421,09
1.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.002,60	0,32	0,42	421,09	
2.0			PAVIMENTAÇÃO						45.067,22
2.1	CP	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	902,34	26,85	34,84	31.437,53	
2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	346,20	12,72	16,51	5.715,76	

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL
LOCAL: FARIAS BRITO/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	PREÇO (R\$) UNIT. C/BDI	TOTAL
2.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	334,20	18,32	23,77	7.943,93
VALOR TOTAL								45.518,31

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	PREÇO (R\$) UNIT. C/BDI	TOTAL
ACESSO A CARIUTABA VIA BR-230 - TRECHO 04								

SERVIÇOS PRELIMINARES								796,32
1.0								
1.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.896,00	0,32	0,42	796,32
2.0	PAVIMENTAÇÃO							85.106,08
2.1	CP	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.706,40	26,85	34,84	59.450,98
2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	644,00	12,72	16,51	10.632,44
2.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	632,00	18,32	23,77	15.022,64

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	PREÇO (R\$) UNIT. C/BDI	TOTAL
ACESSO A VILA LAMAJÚ - TRECHO 01								

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL
LOCAL: FARIAS BRITOICE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	PREÇO (R\$)	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						673,34
1.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.603,20	0,32	0,42		673,34
2.0			PAVIMENTAÇÃO						71.993,69
2.1	CP	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.442,88	26,85	34,84		50.269,94
2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	546,40	12,72	16,51		9.021,06
2.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	534,40	18,32	23,77		12.702,69
VALOR TOTAL									72.667,03

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	PREÇO (R\$)	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.091,60
1.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.980,00	0,32	0,42		2.091,60
2.0			PAVIMENTAÇÃO						223.215,80
2.1	CP	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.482,00	26,85	34,84		156.152,88
2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.672,00	12,72	16,51		27.604,72

[Handwritten signature]

05/11/11
[Handwritten signature]



CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS
CNPJ: 72.432.727/0001-59
Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce.
lidacao@constram.com.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL
LOCAL: FARIAS BRITO/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	PREÇO (R\$)	TOTAL
2.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1.660,00	18,32	23,77	39.458,20	
VALOR TOTAL									225.307,40


Hejcia de Souza Oliveira Araújo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5

06 11 2 0




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL
LOCAL: FARIAS BRITO/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UND	quantid.	P. unitário	P. total	
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				205,58 M2	
	MAO DE OBRA					
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,89	17,89	
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	13,45	26,90	
	T O T A L MAO DE OBRA	R\$	44,7800			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	2,53	2,53	
	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	2,98	11,90	
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M	M2	1,0000	144,00	144,00	
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	8,24	0,91	
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2015	M3	0,0100	145,27	1,45	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	180,7889			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
	44,79			180,79		205,58 ✓
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE				0,32 M2	
	MAO DE OBRA					
	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0022	14,14	0,0300	
	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0022	18,79	0,0300	
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	13,45	0,1000	
	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0020	48,71	0,0900	
	T O T A L MAO DE OBRA	R\$	0,23			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0029	6,58	0,0190	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,0190			
	EQUIPAMENTO					
	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	0,0010	54,40	0,0544	
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	0,0544			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
	0,23			0,02	0,05	0,32 ✓
CP	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				26,85 M2	
	MAO DE OBRA					
	CALCETEIRO	H	0,2500	17,8300	4,4600	
	SERVEnte	H	0,5000	13,2100	6,6100	
	T O T A L MAO DE OBRA	R\$	11,07			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	PEDRA DE MÃO RACHAO	M3	0,1500	35,00	5,2500	
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	217,21	9,3400	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	14,5900			
	EQUIPAMENTO					
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	46,39	0,4639	
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	14,48	0,7242	
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	1,1881			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
	11,07			14,59	1,19	26,85 ✓
C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA				12,72 M	
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	0,1500	17,8300	2,6745	
	SERVEnte	H	0,3000	13,2100	3,9630	
	T O T A L MAO DE OBRA	R\$	6,64			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,0000	4,95	4,9500	

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL
LOCAL: FARIAS BRITO/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UND	quantid.	P. unitário	P. total				
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	M2	0,2500	2,34	0,5850				
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0200	21,00	0,4201				
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	185,11	0,1296				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,0047						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	0,84			6,08			12,72	✓	
94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016					18,32	M2		
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700	18,03	6,67				
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700	13,45	4,97				
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	11,4400						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0100	34,50	0,34				
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000	1,07	0,21				
	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830	7,32	0,60				
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0370	149,57	5,53				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,6800						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	✓	
	11,64			6,88			18,32		

Herclia de Souza Oliveira Araujo
Herclia de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15

Jose Ilo Alves Dantas Neto
Jose Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5

08/11

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL
LOCAL: FARIAS BRITO/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	1.011.026,61	100,00%	59.448,36	82.297,57	113.639,39	81.893,16	79.567,79
	TOTAL GERAL	1.011.026,61	100,00%	59.448,36	82.297,57	113.639,39	81.893,16	79.567,79
	% VALOR GERAL			5,88%	8,14%	11,24%	8,10%	7,87%
	TOTAL ACUMULADO			59.448,36	141.745,93	255.385,32	337.278,48	416.846,27
	% VALOR ACUMULADO			5,88%	14,02%	25,26%	33,36%	41,23%
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	82.600,87	8,17%	57.729,62	79.871,10	81.589,85	100.293,84	78.455,86
	VALOR GERAL	82.600,87		57.729,62	79.871,10	81.589,85	100.293,84	78.455,86
	% VALOR GERAL			5,71%	7,90%	8,07%	9,92%	7,76%
	TOTAL ACUMULADO	499.447,15		557.176,76	750.687,26	832.277,11	932.570,95	1.011.026,61
	% VALOR ACUMULADO			49,40%	55,11%	82,32%	92,24%	100,00%

Herclia de Souza Oliveira Araújo
Herclia de Souza Oliveira Araújo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15

Jose Ilo Alves Dantas Neto
Jose Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL
LOCAL: FARIAS BRITO/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
TOTAL		6,96%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
TOTAL		5,32%
IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		13,15%
BDI		29,77%


Hercília de Souza Oliveira Araújo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5

010/11

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL

LOCAL: FARIAS BRITO/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,58%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18%	7,07%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
	TOTAL	44,97%	16,84%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%	4,31%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADA	4,40%	3,39%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81%	3,70%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,36%
	TOTAL	15,41%	11,86%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55%	2,83%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO	0,47%	0,38%
	TOTAL	8,02%	3,19%
TOTAL DE A+B+C+D		85,20%	48,69%

Hercilia de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15

José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5

011/11



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1
DATA: 12 DE MAIO DE 2020 ÀS 09:00HS

SERTÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 21.181.254/0001-23 – INSC. MUNICIPAL 1634 - Fone: (85) 9.8136-6015
Rua: Luzia Sabino, Nº 107 – Bairro: Tejubana – Mombaça – CE
E-mail: SERTAOCONSTRUTORA8@GMAIL.COM

**CARTA PROPOSTA**

À Comissão Permanente de Licitação Do **GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE.**

A empresa **SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 21.181.254/0001-23, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penas da lei;

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1** Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório, Assim assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor da presente licitação.

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca nas estradas vicinais na zona rural do Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 885682/2019/MDR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal

VALOR GLOBAL: **R\$ 1.228.297,78** (Um milhão, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e sete reais, setenta e oito centavos),

Proponente: **SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**

Endereço: R. Luzia Sabino, 107 Bairro: Tejubana.

CNPJ: 21.181.254/0001-23

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias**

Prazo de execução do objeto: **12 (doze) Meses**

Mombaça-CE 12 de Maio de 2020

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.192.794-44
RG: 20.000.708185-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 479186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR

SERTÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 21.181.254/0001-23 – INSC. MUNICIPAL 1634 - Fone: (85) 981366315
Rua: Luzia Sabino, Nº 107 – Bairro: Tejubana – Mombaça – CE
E-mail: SERTAOCONSTRUTORA8@GMAIL.COM

RESUMO DO ORÇAMENTO

3080



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 12/05/2020		BDI : 28,77%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SINAPI	2018/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	09/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	1.228.297,78	100,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.614,42	0,95
1.2	PAVIMENTAÇÃO	1.216.683,36	99,05
VALOR ORÇAMENTO:		946.459,37	100,00
VALOR BDI TOTAL:		281.838,41	
VALOR TOTAL:		1.228.297,78	

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.152.784-44
RG: 2008097895-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.818.309-87
Engenheiro Civil



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3081

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 12/05/2020		BDI : 28,77%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	09/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE					1.228.297,78
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					11.614,42
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	336,91	2.021,46
1.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	22.309,20	0,43	9.592,96
1.2		PAVIMENTAÇÃO					1.216.683,36
1.2.1	COMP-397085	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	20.078,28	43,68	877.019,27
1.2.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	7.496,40	18,08	135.534,91
1.2.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	7.436,40	27,45	204.129,18
VALOR ORÇAMENTO:							946.459,37
VALOR BDI TOTAL:							281.838,41
VALOR TOTAL:							1.228.297,78

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.197.784-44
RG: 265.400.64165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170486217-4
CPF: 774.418.309-87
Engenheiro Civil

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS...

3082

 SERTÃO CONSTRUTORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS... 3082				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 12/05/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			SINAPI	2018/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-
				MES	
				REF.	
				12/2018	
				09/2019	

1.1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,49	3,49
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,12	16,48
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	199,20	199,20
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	11,40	1,25
TOTAL MATERIAL:					220,42

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,86	9,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	7,86	15,72
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	186,72	1,87
TOTAL SERVICO:					27,45

VALOR SEM ENCARGOS:	247,87
VALOR ENCARGOS (85,20%):	11,75
VALOR COM ENCARGOS:	259,62
VALOR BDI (29,77%):	77,29
VALOR COM BDI:	336,91

1.1.2. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00288600	9,10	0,03
TOTAL MATERIAL:					0,03

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	7,87	0,02
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	9,06	0,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	7,86	0,06
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	23,36	0,05
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	70,36	0,07
TOTAL SERVICO:					0,22

VALOR SEM ENCARGOS:	0,25
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,08
VALOR COM ENCARGOS:	0,33
VALOR BDI (29,77%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,43

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 065.182.94.44
RG: 22.015.021/95-1
SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil

1.2.1. COMP-397085 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05020000	13,84	0,69
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	55,66	0,56
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3083

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 12/05/2020	BDI : 29,77%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
					REF. 12/2018 09/2019

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	SEINFRA	H	0,30000000	7,99	2,40
I2543	SEINFRA	H	0,60000000	5,92	3,55
TOTAL MAO DE OBRA:					5,95

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	SINAPI	M3	0,15000000	54,01	8,10
TOTAL MATERIAL:					8,10

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	SEINFRA	M3	0,04300000	249,37	10,72
TOTAL SERVIÇO:					10,72

VALOR SEM ENCARGOS:	26,02
VALOR ENCARGOS (85,20%):	7,84
VALOR COM ENCARGOS:	33,86
VALOR BDI (29,77%):	10,02
VALOR COM BDI:	43,88

1.2.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2381	SEINFRA	H	0,15000000	7,98	1,20
I2543	SEINFRA	H	0,30000000	5,92	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:					2,98

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2520	SEINFRA	M	1,00000000	6,85	6,85
TOTAL MATERIAL:					6,85

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	SEINFRA	M2	0,25000000	1,87	0,47
C2784	SEINFRA	M3	0,02000000	15,69	0,31
C3324	SEINFRA	M3	0,00070000	204,50	0,14
TOTAL SERVIÇO:					0,92

VALOR SEM ENCARGOS:	10,75
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,18
VALOR COM ENCARGOS:	13,93
VALOR BDI (29,77%):	4,15
VALOR COM BDI:	18,08

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF 069.192.794-44
RG 200.047.091-68-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 271.418.309-87
Engenheiro Civil

1.2.3. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,01000000	47,73	0,48
00004517	SINAPI	M	0,20000000	1,48	0,30
00006189	SINAPI	M	0,08300000	10,13	0,84
00034492	SINAPI	M3	0,03700000	206,91	7,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS -

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 12/05/2020		BDI : 29,77%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
			SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-

TOTAL MATERIAL:

8,28

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	9,95	4,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	7,86	3,57
TOTAL SERVIÇO:					8,09

VALOR SEM ENCARGOS:

17,37

VALOR ENCARGOS (85,20%):

3,78

VALOR COM ENCARGOS:

21,15

VALOR BDI (29,77%):

6,30

VALOR COM BDI:

27,45

NEUGNOR FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.192.704-44
RG: 20050610965-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 070186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE			DATA:	12/05/2020	BDI:	29,77%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE			PERÍODO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			PERÍODO:	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	09/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE	1.228.297,78	5,88 % 72.223,91	8,14 % 99.983,44	11,24 % 138.060,67	8,10 % 99.492,12	7,87 % 98.667,04	8,17 % 100.351,93	5,71 % 70.135,80	11,24 % 138.060,67	7,90 % 97.035,52
		1.228.297,78	72.223,91	99.983,44	138.060,67	99.492,12	98.667,04	100.351,93	70.135,80	138.060,67	97.035,52
			72.223,91	172.207,35	310.268,02	409.760,14	506.427,18	606.779,11	676.914,91	814.975,58	912.011,10

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE	1.228.297,78	8,07 % 99.123,63	9,92 % 121.847,14	7,76 % 95.315,91	100,00 % 1.228.297,78
		1.228.297,78	99.123,63	121.847,14	95.315,91	1.228.297,78
			1.011.134,73	1.132.981,87	1.228.297,78	

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.162.794-44
RG: 2020498165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 12/05/2020		BDI : 29,77%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	NES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,86%	09/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCO	0,50
	TOTAL	5,32

	BENEFICIO	
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF 069.199.744/44
RG 203804139-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 470186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 12/05/2020		BDI : 29,77%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	09/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 039.192.794-44
RG: 40299708165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 12/05/2020		BDI : 28,77%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-
					REF.
					12/2018
					09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ACESSO A CARIUTABA VIA BR-230-TRECHO 02	706.702,12	57,54
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.537,24	0,61
1.2	PAVIMENTAÇÃO	699.164,88	56,92
2	ACESSO A CARIUTABA VIA BR-230-TRECHO 03	55.278,42	4,50
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	431,12	0,04
2.2	PAVIMENTAÇÃO	54.847,30	4,47
3	ACESSO A CARIUTABA VIA BR-230-TRECHO 04	104.342,75	8,49
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	815,28	0,07
3.2	PAVIMENTAÇÃO	103.527,47	8,43
4	ACESSO A VILA LAMAJÚ -TRECHO-01	88.262,57	7,19
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	689,38	0,06
4.2	PAVIMENTAÇÃO	87.573,19	7,13
5	ACESSO A VILA LAMAJÚ -TRECHO-02	273.711,92	22,28
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.141,40	0,17
5.2	PAVIMENTAÇÃO	271.570,52	22,11

VALOR ORÇAMENTO: 946.458,37 100,00
VALOR BDI TOTAL: 281.838,41
VALOR TOTAL: 1.228.297,78

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.192.794/44
 RG: 20089716155-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil