

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

4099

PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.31.1
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas na **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.31.1**, com data de abertura marcada para o dia **17 DE SETEMBRO DE 2021, às 09:00 horas**, na sala **DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE**.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL (R\$)
01	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma de Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE.	R\$ 902.668,89

VALOR TOTAL R\$ 902.668,89 (NOVECENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

PROPONENTE: ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME.

ENDEREÇO: Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186 - Bairro Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - Ceará

CNPJ: 06.043.276/0001-33

FONES: (88) 2141-3979 / (88) 9 9343-3663

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) Dias

Prazo de Execução: de acordo com o Edital

Conta: Banco do Brasil

Agência: 1020 - 0

Conta Corrente: 16.834 - 3

JUAZEIRO DO NORTE - CE
15 DE SETEMBRO DE 2021.

ELETROPORT - S.P.E. CONST. EIRELI
Titular: Tales Carneiro
TITULAR: CPF 195.276.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

RESUMO DO ORÇAMENTO					
ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021	BDI : 28,82%	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				47,76%	06/2021
				0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F - MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES - TRAVESSA ENOCH RODRIGUES - CENTRO FARIAS BRITO/CE	32.850,96	3,64
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	584,75	0,06
1.2	COBERTURA	772,71	0,09
1.3	REVESTIMENTOS	1.711,60	0,19
1.4	PINTURA	26.852,54	2,97
1.5	DIVERSOS	2.929,36	0,32
2	REFORMA NA E.E.I JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO, SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	62.046,44	6,87
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	318,37	0,04
2.2	COBERTURA	712,45	0,08
2.3	REVESTIMENTOS	1.971,90	0,22
2.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	3.838,80	0,43
2.5	PINTURA	53.549,57	5,93
2.6	DIVERSOS	1.655,35	0,18
3	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE - RUA ANTÔNIO LIBERALINO DE MENEZES - CENTRO - FARIAS BRITO/CE	22.718,09	2,52
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	231,00	0,03
3.2	COBERTURA	372,84	0,04
3.3	REVESTIMENTOS	802,64	0,09
3.4	PINTURA	20.029,46	2,22
3.5	DIVERSOS	1.282,15	0,14
4	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF SANTA BARBARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA - FARIAS BRITO/CE	33.818,78	3,75
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	431,46	0,05
4.2	COBERTURA	319,33	0,04
4.3	REVESTIMENTOS	1.259,28	0,14
4.4	PINTURA	30.381,52	3,37
4.5	DIVERSOS	1.427,19	0,16
5	REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA - BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE	60.586,76	6,71
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	648,11	0,07
5.2	COBERTURA	336,23	0,04
5.3	REVESTIMENTOS	21.603,21	2,39
5.4	PISOS	16.055,31	1,78
5.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.650,57	0,40
5.6	PINTURA	17.907,69	1,98
5.7	DIVERSOS	385,64	0,04
6	REFORMA NA CEI RAIMUNDA DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	50.996,16	5,65

ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME ELETROPORT - S. A. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

RESUMO DO ORÇAMENTO				
ELETRPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021	BDI : 28,82%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%
			REF.	
			05/2021	
			06/2021	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	523,77	0,06
6.2	REVESTIMENTO	1.465,17	0,16
6.3	COBERTA	335,10	0,04
6.4	PISOS	358,26	0,04
6.5	PINTURAS	47.478,40	5,26
6.6	DIVERSOS	835,46	0,09
7	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA - VILA CARÁS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	56.407,50	6,25
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	444,58	0,05
7.2	REVESTIMENTO	1.179,65	0,13
7.3	COBERTA	671,90	0,07
7.4	PISOS	351,74	0,04
7.5	PINTURAS	52.594,53	5,83
7.6	DIVERSOS	1.165,10	0,13
8	REFORMA EEIEF - MANACÉS PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO CIPÓ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	17.930,26	1,99
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	171,37	0,02
8.2	COBERTURA	429,72	0,05
8.3	REVESTIMENTOS	595,45	0,07
8.4	PINTURA	15.925,27	1,76
8.5	DIVERSOS	808,45	0,09
9	REFORMA DA EEI CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	11.495,48	1,27
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	220,33	0,02
9.2	COBERTURA	277,66	0,03
9.3	REVESTIMENTOS	1.543,24	0,17
9.4	PINTURA	9.141,01	1,01
9.5	DIVERSOS	313,24	0,03
10	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTE PIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	50.652,09	5,61
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	726,18	0,08
10.2	REVESTIMENTO	1.680,83	0,19
10.3	COBERTA	691,65	0,08
10.4	PISOS	369,00	0,04
10.5	PINTURAS	45.976,35	5,09
10.6	DIVERSOS	1.208,12	0,13
11	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	57.574,85	6,38
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	708,13	0,08

RESUMO DO ORÇAMENTO

ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
			MES:	REF.:	
				05/2021	
				06/2021	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
11.2	REVESTIMENTO	1.730,80	0,19
11.3	COBERTA	671,90	0,07
11.4	PISOS	704,39	0,08
11.5	PINTURAS	52.594,53	5,83
11.6	DIVERSOS	1.165,10	0,13
12	REFORMA CEI 1º DE MAIO - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	53.263,66	5,90
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	449,99	0,05
12.2	REVESTIMENTO	1.297,56	0,14
12.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	7.917,48	0,88
12.4	COBERTA	544,61	0,06
12.5	PISOS	567,25	0,06
12.6	PINTURAS	41.670,06	4,62
12.7	DIVERSOS	816,71	0,09
13	REFORMA NA EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	35.362,17	3,92
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	363,40	0,04
13.2	COBERTURA	386,92	0,04
13.3	REVESTIMENTOS	1.080,25	0,12
13.4	PINTURA	32.624,45	3,61
13.5	DIVERSOS	907,15	0,10
14	REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA - DISTRITO CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	52.665,72	5,83
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.606,50	0,73
14.2	REVESTIMENTO	17.619,48	1,95
14.3	COBERTA	1.481,78	0,16
14.4	PISOS	833,55	0,09
14.5	PINTURAS	24.916,29	2,76
14.6	DIVERSOS	1.208,12	0,13
15	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA - DISTRITO CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	52.378,09	5,80
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.029,00	0,11
15.2	REVESTIMENTO	2.517,65	0,28
15.3	COBERTA	691,61	0,08
15.4	PISOS	955,36	0,11
15.5	PINTURAS	45.976,35	5,09
15.6	DIVERSOS	1.208,12	0,13
16	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF - ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARÍ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	59.078,61	6,54

RESUMO DO ORÇAMENTO																								
ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021	BDI : 28,82%																				
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE																							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	888,48	0,10
16.2	REVESTIMENTO	2.357,46	0,26
16.3	COBERTA	671,90	0,07
16.4	PISOS	1.158,64	0,13
16.5	PINTURAS	52.837,03	5,85
16.6	DIVERSOS	1.165,10	0,13
17	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA - DISTRITO QUINQUENCÁ - FARIAS BRITO/CE	41.688,35	4,62
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	210,11	0,02
17.2	REVESTIMENTOS	730,06	0,08
17.3	COBERTA	306,94	0,03
17.4	PINTURA	39.635,02	4,39
17.5	DIVERSOS	806,22	0,09
18	REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - MACARIO MOREIRA - DISTRITO DE QUINQUENCÁ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	64.763,46	7,17
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	282,44	0,03
18.2	REVESTIMENTO	21.358,82	2,37
18.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	3.492,97	0,39
18.4	COBERTA	660,07	0,07
18.5	PISOS	699,80	0,08
18.6	PINTURAS	37.346,61	4,14
18.7	DIVERSOS	922,75	0,10
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS - VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINQUENCÁ, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	28.566,92	3,16
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	98,26	0,01
19.2	COBERTURA	813,26	0,09
19.3	REVESTIMENTOS	341,43	0,04
19.4	PINTURA	26.886,46	2,98
19.5	DIVERSOS	427,51	0,05
20	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	57.824,54	6,41
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	757,19	0,08
20.2	REVESTIMENTO	1.730,80	0,19
20.3	COBERTA	671,90	0,07
20.4	PISOS	905,02	0,10
20.5	PINTURAS	52.594,53	5,83
20.6	DIVERSOS	1.165,10	0,13

RESUMO DO ORÇAMENTO

ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	06/2021

VALOR BDI TOTAL: 201.868,00 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 700.800,89

VALOR TOTAL: 902.668,89

NOVECENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

ELETROPORT - S.A. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
 TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F - MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES - TRAVESSA ENOCH RODRIGUES - CENTRO FARIAS BRITO/CE								25.506,17	32.850,96
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								453,99	584,75
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	8,72	11,23	179,37	231,00	
1.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,30	43,59	56,15	274,62	353,75	
1.2	COBERTURA								599,84	772,71
1.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13,72	43,72	56,32	599,84	772,71	
1.3	REVESTIMENTOS								1.328,67	1.711,60
1.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	30,29	39,02	623,07	802,64	
1.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,30	101,39	130,61	638,76	822,84	
1.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,30	10,61	13,67	66,84	86,12	
1.4	PINTURA								20.847,47	26.852,54
1.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,79	11,72	15,10	454,62	585,73	
1.4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.073,75	12,57	16,19	13.497,04	17.384,01	
1.4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,96	20,51	26,42	1.496,41	1.927,60	
1.4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43,80	37,36	48,13	1.636,37	2.108,09	
1.4.5	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06	
1.4.6	C3553	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444,84	7,29	9,39	3.242,88	4.177,05	
1.5	DIVERSOS								2.276,20	2.929,36
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.979,30	1,15	1,48	2.276,20	2.929,36	
2	REFORMA NA E.E.I JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO, SEDE DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE								48.171,05	62.046,44
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								247,21	318,37
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28,35	8,72	11,23	247,21	318,37	
2.2	COBERTURA								553,06	712,45
2.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,65	43,72	56,32	553,06	712,45	
2.3	REVESTIMENTOS								1.530,72	1.971,90
2.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	28,35	30,29	39,02	858,72	1.106,22	
2.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,00	101,39	130,61	608,34	783,66	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,00	10,61	13,67	63,66	82,02
2.4	IMPERMEABILIZAÇÕES							2.979,90	3.838,80
2.4.1	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	105,00	28,38	36,56	2.979,90	3.838,80
2.5	PINTURA							41.573,91	53.549,57
2.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	28,35	11,72	15,10	332,26	428,09
2.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	2.016,14	12,57	16,19	25.342,88	32.641,31
2.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	185,20	20,51	26,42	3.798,45	4.892,98
2.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	140,20	37,36	48,13	5.237,87	6.747,83
2.5.5	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
2.5.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	870,00	7,29	9,39	6.342,30	8.169,30
2.6	DIVERSOS							1.286,25	1.655,35
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.118,48	1,15	1,48	1.286,25	1.655,35
3	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE - RUA ANTÔNIO LIBERALINO DE MENEZES - CENTRO - FARIAS BRITO/CE							17.638,78	22.718,09
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							179,37	231,00
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	8,72	11,23	179,37	231,00
3.2	COBERTURA							289,43	372,84
3.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,62	43,72	56,32	289,43	372,84
3.3	REVESTIMENTOS							623,07	802,64
3.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	30,29	39,02	623,07	802,64
3.4	PINTURA							15.550,64	20.029,46
3.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.061,13	12,57	16,19	13.338,40	17.179,69
3.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	67,20	20,51	26,42	1.378,27	1.775,42
3.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,40	37,36	48,13	313,82	404,29
3.4.4	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
3.5	DIVERSOS							996,27	1.282,15
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	866,32	1,15	1,48	996,27	1.282,15
4	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF SANTA BARBARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA - FARIAS BRITO/CE							26.256,85	33.818,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							334,97	431,46
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,82	8,72	11,23	129,23	166,43
4.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,72	43,59	56,15	205,74	265,03
4.2	COBERTURA							247,89	319,33
4.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,67	43,72	56,32	247,89	319,33
4.3	REVESTIMENTOS							977,54	1.259,28
4.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,82	30,29	39,02	448,90	578,28
4.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,72	101,39	130,61	478,56	616,48
4.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,72	10,61	13,67	50,08	64,52
4.4	PINTURA							23.587,48	30.381,52
4.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.236,34	12,57	16,19	15.540,79	20.016,34
4.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	111,66	20,51	26,42	2.290,15	2.950,06
4.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	32,10	37,36	48,13	1.199,26	1.544,97
4.4.4	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
4.4.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	553,79	7,29	9,39	4.037,13	5.200,09
4.5	DIVERSOS							1.108,97	1.427,19
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	964,32	1,15	1,48	1.108,97	1.427,19
5	REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA - BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE							47.033,75	60.586,76
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							503,20	648,11
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	41,75	8,72	11,23	364,06	468,85
5.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,66	52,31	67,39	139,14	179,26
5.2	COBERTURA							261,01	336,23
5.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,97	43,72	56,32	261,01	336,23
5.3	REVESTIMENTOS							16.769,89	21.603,21
5.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	41,75	30,29	39,02	1.264,61	1.629,09
5.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	138,44	101,39	130,61	14.036,43	18.081,65
5.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	138,44	10,61	13,67	1.468,85	1.892,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.4	PISOS							12.463,01	16.055,31
5.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	13,60	37,52	48,33	510,27	657,29
5.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	128,94	84,91	109,38	10.948,30	14.103,46
5.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	128,94	7,79	10,04	1.004,44	1.294,56
5.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS							2.833,83	3.650,57
5.5.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,45	380,38	490,01	2.833,83	3.650,57
5.6	PINTURA							13.903,15	17.907,69
5.6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	871,95	12,57	16,19	10.960,41	14.116,87
5.6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,09	20,51	26,42	924,80	1.191,28
5.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,40	37,36	48,13	799,50	1.029,98
5.6.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	30,44	22,94	29,55	698,29	899,50
5.6.5	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
5.7	DIVERSOS							299,66	385,64
5.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	260,57	1,15	1,48	299,66	385,64
6	REFORMA NA CEI RAIMUNDA DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE							39.591,80	50.996,16
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							406,63	523,77
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,74	8,72	11,23	102,37	131,84
6.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,98	43,59	56,15	304,26	391,93
6.2	REVESTIMENTO							1.137,36	1.465,17
6.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	11,74	30,29	39,02	355,60	458,09
6.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,98	101,39	130,61	707,70	911,66
6.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	10,61	13,67	74,06	95,42
6.3	COBERTA							260,13	335,10
6.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,95	43,72	56,32	260,13	335,10
6.4	PISOS							278,10	358,26
6.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,00	84,91	109,38	254,73	328,14
6.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA,	SEINFRA	M2	3,00	7,79	10,04	23,37	30,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	C1123	ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)							
6.5	PINTURAS							36.860,40	47.478,40
6.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	11,74	11,72	15,10	137,59	177,27
6.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.647,51	12,57	16,19	20.709,20	26.673,19
6.5.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.070,00	7,29	9,39	7.800,30	10.047,30
6.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	133,92	20,51	26,42	2.746,70	3.538,17
6.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	132,40	37,36	48,13	4.946,46	6.372,41
6.5.6	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
6.6	DIVERSOS							649,18	835,46
6.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	564,50	1,15	1,48	649,18	835,46
7	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA - VILA CARÁS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE							43.792,85	56.407,50
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							345,17	444,58
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,72	11,23	140,13	160,47
7.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,83	43,59	56,15	166,95	215,05
7.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	22,67	29,20	38,09	49,06
7.2	REVESTIMENTO							915,72	1.179,65
7.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	30,29	39,02	486,76	627,05
7.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,83	101,39	130,61	388,32	500,24
7.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,83	10,61	13,67	40,64	52,36
7.3	COBERTA							521,58	671,90
7.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	43,72	56,32	521,58	671,90
7.4	PISOS							273,05	351,74
7.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,68	84,91	109,38	142,65	183,76
7.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,68	7,79	10,04	13,09	16,87
7.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)M ESP.= 7CM	SEINFRA	M2	1,64	71,53	92,14	117,31	151,11
7.5	PINTURAS							40.832,02	52.594,53
7.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	20,51	26,42	5.660,76	7.291,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	UNES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	11,72	15,10	188,34	242,66
7.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	12,57	16,19	20.194,46	26.010,21
7.5.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	7,29	9,39	8.843,64	11.391,20
7.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	37,36	48,13	5.424,67	6.988,48
7.5.6	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
7.6	DIVERSOS							905,31	1.165,10
7.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,15	1,48	905,31	1.165,10
8	REFORMA EEIF - MANACÉS PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO CIPÓ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE							13.921,09	17.930,26
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							133,07	171,37
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,26	8,72	11,23	133,07	171,37
8.2	COBERTURA							333,58	429,72
8.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,63	43,72	56,32	333,58	429,72
8.3	REVESTIMENTOS							462,23	595,45
8.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,26	30,29	39,02	462,23	595,45
8.4	PINTURA							12.364,02	15.925,27
8.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	767,68	12,57	16,19	9.649,74	12.428,74
8.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	71,75	20,51	26,42	1.471,59	1.895,64
8.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	19,34	37,36	48,13	722,54	930,83
8.4.4	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
8.5	DIVERSOS							628,19	808,45
8.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	546,25	1,15	1,48	628,19	808,45
9	REFORMA DA EEI CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE							8.924,67	11.495,48
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							171,09	220,33
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	19,62	8,72	11,23	171,09	220,33
9.2	COBERTURA							215,54	277,66
9.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,93	43,72	56,32	215,54	277,66
9.3	REVESTIMENTOS							1.197,97	1.543,24
9.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	19,62	30,29	39,02	594,29	765,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,39	101,39	130,61	546,49	703,99
9.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,39	10,61	13,67	57,19	73,68
9.4	PINTURA							7.096,67	9.141,01
9.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	348,14	12,57	16,19	4.376,12	5.636,39
9.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	64,66	20,51	26,42	1.326,18	1.708,32
9.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,40	37,36	48,13	874,22	1.126,24
9.4.4	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
9.5	DIVERSOS							243,40	313,24
9.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	211,65	1,15	1,48	243,40	313,24
10	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTE PIO - ZONA RURL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE							39.324,63	50.652,09
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							563,79	726,18
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,63	8,72	11,23	188,61	242,90
10.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,00	43,59	56,15	305,13	393,05
10.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,09	22,67	29,20	70,05	90,23
10.2	REVESTIMENTO							1.304,77	1.680,83
10.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	30,29	39,02	655,17	844,00
10.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,80	101,39	130,61	588,06	757,54
10.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,80	10,61	13,67	61,54	79,29
10.3	COBERTA							536,88	691,61
10.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	43,72	56,32	536,88	691,61
10.4	PISOS							286,44	369,00
10.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,09	84,91	109,38	262,37	337,98
10.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,09	7,79	10,04	24,07	31,02
10.5	PINTURAS							35.694,00	45.976,35
10.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63	11,72	15,10	253,50	326,61
10.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.462,86	12,57	16,19	18.388,15	23.683,70
10.5.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	7,29	9,39	8.048,16	10.366,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	37,36	48,13	5.536,75	7.132,87
10.5.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	20,51	26,42	2.947,29	3.796,55
10.5.6	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
10.6	DIVERSOS							938,75	1.208,12
10.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,15	1,48	938,75	1.208,12
11	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EIEIF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE							44.699,03	57.574,85
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							549,76	708,13
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,72	11,23	140,13	180,47
11.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	43,59	56,15	333,46	429,55
11.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,36	22,67	29,20	76,17	98,11
11.2	REVESTIMENTO							1.343,56	1.730,80
11.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	30,29	39,02	486,76	627,05
11.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	101,39	130,61	775,63	999,17
11.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	10,61	13,67	81,17	104,58
11.3	COBERTA							521,58	671,90
11.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	43,72	56,32	521,58	671,90
11.4	PISOS							546,60	704,39
11.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36	84,91	109,38	285,30	367,52
11.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36	7,79	10,04	26,17	33,73
11.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)M ESP.= 7CM	SEINFRA	M2	3,29	71,53	92,14	235,33	303,14
11.5	PINTURAS							40.832,02	52.594,53
11.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	20,51	26,42	5.660,76	7.291,92
11.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	11,72	15,10	188,34	242,66
11.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	12,57	16,19	20.194,46	26.010,21
11.5.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	7,29	9,39	8.843,64	11.391,20
11.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	37,36	48,13	5.424,67	6.988,48
11.5.6	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.6	DIVERSOS								
11.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,15	1,48	905,31	1.165,10
12	REFORMA CEI 1º DE MAIO - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE								
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,52	8,72	11,23	135,33	174,29
12.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,91	43,59	56,15	214,03	275,70
12.2	REVESTIMENTO								
12.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,52	30,29	39,02	470,10	605,59
12.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,91	101,39	130,61	497,82	641,30
12.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,91	8,01	10,32	39,33	50,67
12.3	IMPERMEABILIZAÇÕES								
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	147,82	28,76	37,05	4.251,30	5.476,73
12.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	66,76	28,38	36,56	1.894,65	2.440,75
12.4	COBERTA								
12.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,67	43,72	56,32	422,77	544,61
12.5	PISOS								
12.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	4,75	84,91	109,38	403,32	519,56
12.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,75	7,79	10,04	37,00	47,69
12.6	PINTURAS								
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,52	11,72	15,10	181,89	234,35
12.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	2.111,04	12,57	16,19	26.535,77	34.177,74
12.6.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	100,44	7,29	9,39	732,21	943,13
12.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	26,22	37,36	48,13	979,58	1.261,97
12.6.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	165,89	20,51	26,42	3.402,40	4.382,81
12.6.6	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
12.7	DIVERSOS								
								634,60	816,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	551,83	1,15	1,48	634,60	816,71
13	REFORMA NA EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE							27.454,80	35.362,17
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							282,15	363,40
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,41	8,72	11,23	125,66	161,82
13.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,59	43,59	56,15	156,49	201,58
13.2	COBERTURA							300,36	386,92
13.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,87	43,72	56,32	300,36	386,92
13.3	REVESTIMENTOS							838,56	1.080,25
13.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,41	30,29	39,02	436,48	562,28
13.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,59	101,39	130,61	363,99	468,89
13.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,59	10,61	13,67	38,09	49,08
13.4	PINTURA							25.328,85	32.624,45
13.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.441,03	12,57	16,19	18.113,75	23.330,28
13.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	169,22	20,51	26,42	3.470,70	4.470,79
13.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	34,64	37,36	48,13	1.294,15	1.667,22
13.4.4	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
13.4.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	264,76	7,29	9,39	1.930,10	2.486,10
13.5	DIVERSOS							704,88	907,15
13.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	612,94	1,15	1,48	704,88	907,15
14	REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA - DISTRITO CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE							40.886,58	52.665,72
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							5.128,83	6.606,50
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	63,34	8,72	11,23	552,32	711,31
14.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	104,99	43,59	56,15	4.576,51	5.895,19
14.2	REVESTIMENTO							13.677,45	17.619,48
14.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	63,34	30,29	39,02	1.918,57	2.471,53
14.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	104,99	101,39	130,61	10.644,94	13.712,74
14.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	104,99	10,61	13,67	1.113,94	1.435,21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HOJA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
				DATA REF.	05/2021
					06/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.3	COBERTA							1.150,27	1.481,78
14.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	26,31	43,72	56,32	1.150,27	1.481,78
14.4	PISOS							647,04	833,55
14.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	6,98	84,91	109,38	592,67	763,47
14.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	7,79	10,04	54,37	70,08
14.5	PINTURAS							19.344,24	24.916,29
14.5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.142,83	12,57	16,19	14.365,37	18.502,42
14.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,36	20,51	26,42	2.078,89	2.677,93
14.5.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	63,70	37,36	48,13	2.379,83	3.065,88
14.5.4	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
14.6	DIVERSOS							938,75	1.208,12
14.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,15	1,48	938,75	1.208,12
15	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA - DISTRITO CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS							40.664,47	52.378,09
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							798,87	1.029,00
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,63	8,72	11,23	188,61	242,90
15.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	14,00	43,59	56,15	610,26	786,10
15.2	REVESTIMENTO							1.954,37	2.517,65
15.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	30,29	39,02	655,17	844,00
15.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,60	101,39	130,61	1.176,12	1.515,08
15.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,60	10,61	13,67	123,08	158,57
15.3	COBERTA							536,88	691,61
15.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	43,72	56,32	536,88	691,61
15.4	PISOS							741,60	955,36
15.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	8,00	84,91	109,38	679,28	875,04
15.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	8,00	7,79	10,04	62,32	80,32
15.5	PINTURAS							35.694,00	45.976,35
15.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63	11,72	15,10	253,50	326,61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.462,86	12,57	16,19	18.388,15	23.683,70
15.5.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	7,29	9,39	8.048,16	10.366,56
15.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	20,51	26,42	2.947,29	3.796,55
15.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	37,36	48,13	5.536,75	7.132,87
15.5.6	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
15.6	DIVERSOS							938,75	1.208,12
15.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,15	1,48	938,75	1.208,12
16	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF - ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARÍ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO D FARIAS BRITO/CE							45.866,40	59.078,61
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							689,80	888,48
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	32,13	8,72	11,23	280,17	360,82
16.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	43,59	56,15	333,46	429,55
16.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,36	22,67	29,20	76,17	98,11
16.2	REVESTIMENTO							1.830,02	2.357,46
16.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	32,13	30,29	39,02	973,22	1.253,71
16.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	101,39	130,61	775,63	999,17
16.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	10,61	13,67	81,17	104,58
16.3	COBERTA							521,58	671,90
16.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	43,72	56,32	521,58	671,90
16.4	PISOS							899,45	1.158,64
16.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36	84,91	109,38	285,30	367,52
16.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36	7,79	10,04	26,17	33,73
16.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)M ESP.= 7CM	SEINFRA	M2	8,22	71,53	92,14	587,98	757,39
16.5	PINTURAS							41.020,24	52.837,03
16.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	20,51	26,42	5.660,76	7.291,92
16.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	32,13	11,72	15,10	376,56	485,16
16.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	12,57	16,19	20.194,46	26.010,21
16.5.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.218,72	7,29	9,39	8.843,64	11.391,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REP.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	37,36	48,13	5.424,67	6.988,48
16.5.6	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
16.6	DIVERSOS							905,31	1.165,10
16.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,15	1,48	905,31	1.165,10
17	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA - DISTRITO QUINQUINCÁ - FARIAS BRITO/CE							32.366,67	41.688,35
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							163,15	210,11
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,71	8,72	11,23	163,15	210,11
17.2	REVESTIMENTOS							566,73	730,06
17.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	18,71	30,29	39,02	566,73	730,06
17.3	COBERTA							238,27	306,94
17.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,45	43,72	56,32	238,27	306,94
17.4	PINTURA							30.772,07	39.635,02
17.4.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	100,50	20,51	26,42	2.061,26	2.655,21
17.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,56	37,36	48,13	506,60	652,64
17.4.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	680,80	7,29	9,39	4.963,03	6.392,71
17.4.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.807,56	12,57	16,19	22.721,03	29.264,40
17.4.5	COMP-57789113	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
17.5	DIVERSOS							626,45	806,22
17.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	544,74	1,15	1,48	626,45	806,22
18	REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - MACARIO MOREIRA - DISTRITO DE QUINQUINCÁ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE							50.277,21	64.763,46
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							219,29	282,44
18.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,65	8,72	11,23	127,75	164,52
18.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,10	43,59	56,15	91,54	117,92
18.2	REVESTIMENTO							16.580,26	21.358,82
18.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,65	30,29	39,02	443,75	571,64
18.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	147,50	101,39	130,61	14.955,03	19.264,98
18.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	147,50	8,01	10,32	1.181,48	1.522,20
18.3	IMPERMEABILIZAÇÕES							2.711,43	3.492,97

4117

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA HEF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
18.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	28,40	28,76	37,05	816,78	1.052,22
18.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	66,76	28,38	36,56	1.894,65	2.440,75
18.4	COBERTA							512,40	660,07
18.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,72	43,72	56,32	512,40	660,07
18.5	PISOS							543,22	699,80
18.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,86	84,91	109,38	497,57	640,97
18.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,86	7,79	10,04	45,65	58,83
18.6	PINTURAS							28.993,61	37.346,61
18.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	14,65	11,72	15,10	171,70	221,22
18.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.284,02	12,57	16,19	16.140,13	20.788,28
18.6.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	324,43	7,29	9,39	2.365,09	3.046,40
18.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	262,22	37,36	48,13	9.796,54	12.620,65
18.6.5	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
18.7	DIVERSOS							717,00	922,75
18.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	623,48	1,15	1,48	717,00	922,75
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS - VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINQUCÁ, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE							22.178,98	28.566,92
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							76,30	98,26
19.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,75	8,72	11,23	76,30	98,26
19.2	COBERTURA							631,32	813,26
19.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	14,44	43,72	56,32	631,32	813,26
19.3	REVESTIMENTOS							265,04	341,43
19.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	8,75	30,29	39,02	265,04	341,43
19.4	PINTURA							20.874,13	26.886,46
19.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.348,69	12,57	16,19	16.953,03	21.835,29
19.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	96,60	20,51	26,42	1.981,27	2.552,17
19.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	38,00	37,36	48,13	1.419,68	1.828,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.4.4	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
19.5	DIVERSOS							332,19	427,51
19.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	288,86	1,15	1,48	332,19	427,51
20	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE							44.892,86	57.824,54
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							587,85	757,19
20.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,72	11,23	140,13	180,47
20.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	43,59	56,15	333,46	429,55
20.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,04	22,67	29,20	114,26	147,17
20.2	REVESTIMENTO							1.343,56	1.730,80
20.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	30,29	39,02	486,76	627,05
20.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	101,39	130,61	775,63	999,17
20.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	10,61	13,67	81,17	104,58
20.3	COBERTA							521,58	671,90
20.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	43,72	56,32	521,58	671,90
20.4	PISOS							702,54	905,02
20.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,04	84,91	109,38	427,95	551,28
20.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,04	7,79	10,04	39,26	50,60
20.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1,20)M ESP.= 7CM	SEINFRA	M2	3,29	71,53	92,14	235,33	303,14
20.5	PINTURAS							40.832,02	52.594,53
20.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	20,51	26,42	5.660,76	7.291,92
20.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	11,72	15,10	188,34	242,66
20.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	12,57	16,19	20.194,46	26.010,21
20.5.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	7,29	9,39	8.843,64	11.391,20
20.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	37,36	48,13	5.424,67	6.988,48
20.5.6	COMP-57789113	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	520,15	670,06	520,15	670,06
20.6	DIVERSOS							905,31	1.165,10
20.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,15	1,48	905,31	1.165,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
								VALOR BDI TOTAL:	201.868,00
								VALOR ORÇAMENTO:	700.800,89
								VALOR TOTAL:	902.668,89
NOVECENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS									

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 193.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.041-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ELETROPORT

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F - MARIA CARMOSINA PINHEIRO	32.850,96			30,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
					9.855,29	9.855,29	6.570,19	3.285,10	3.285,09	32.850,96
2	REFORMA NA E.E.I JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS	62.046,44	50,00 %	50,00 %						100,00 %
			31.023,22	31.023,22						62.046,44
3	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE	22.718,09			100,00 %					100,00 %
					22.718,09					22.718,09
4	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF SANTA BARBARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA	33.818,78			100,00 %					100,00 %
					33.818,78					33.818,78
5	REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - CONJUNTO	60.586,76	100,00 %							100,00 %
			60.586,76							60.586,76
6	REFORMA NA CEI RAIMUNDA DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - VILA LAMAJÚ	50.996,16	30,00 %	40,00 %	30,00 %					100,00 %
			15.298,85	20.398,46	15.298,85					50.996,16
7	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE	56.407,50			30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %		100,00 %
					16.922,25	16.922,25	16.922,25	5.640,75		56.407,50
8	REFORMA EEIEF - MANACÉS PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO CIPÓ NO MUNICÍPIO	17.930,26		100,00 %						100,00 %
				17.930,26						17.930,26
9	REFORMA DA EEI CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO -	11.495,48	100,00 %							100,00 %
			11.495,48							11.495,48
10	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO	50.652,09			20,00 %	50,00 %	20,00 %		10,00 %	100,00 %
					10.130,42	25.326,05	10.130,42		5.065,20	50.652,09
11	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF JOAQUIM	57.574,85			25,00 %	45,00 %	20,00 %	10,00 %		100,00 %
					14.393,71	25.908,68	11.514,97	5.757,49		57.574,85
12	REFORMA CEI 1º DE MAIO - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO	53.263,66	70,00 %	30,00 %						100,00 %
			37.284,56	15.979,10						53.263,66
13	REFORMA NA EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO NOVA	35.362,17		100,00 %						100,00 %
				35.362,17						35.362,17
14	REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA - DISTRITO CARIUTABA - ZONA	52.665,72				20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
						10.533,14	15.799,72	15.799,72	10.533,14	52.665,72
15	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO	52.378,09				10,00 %	20,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
						5.237,81	10.475,62	15.713,43	20.951,23	52.378,09
16	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF - ANTÃO PEREIRA	59.078,61				10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
						5.907,86	17.723,58	17.723,58	17.723,59	59.078,61
17	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA	41.688,35				10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
						4.168,84	12.506,51	12.506,51	12.506,49	41.688,35

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Divaldo Teles Carneiro
TITULAR - CPF 193.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

Página: 1

4121

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ELETROPORT

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
18	REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - MACARIO MOREIRA -	64.763,46				10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
						6.476,35	19.429,04	19.429,04	19.429,03	64.763,46
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS - VILA LAGOA SECA,	28.566,92		100,00 %						100,00 %
				28.566,92						28.566,92
20	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM	57.824,54						30,00 %	70,00 %	100,00 %
								17.347,36	40.477,18	57.824,54
			155.688,87	149.260,13	123.137,39	110.336,27	121.072,30	113.202,98	129.970,95	902.668,89
			155.688,87	304.949,00	428.086,39	538.422,66	659.494,96	772.697,94	902.668,89	

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI
 Dival Teles Carneiro
 TITULAR - CPF 193.278.883-97

João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%		
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAP	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%				

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,5500	1,0275
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,3800	7,6900
TOTAL MAO DE OBRA:					8,7175
VALOR:					8,72
VALOR SEM ENCARGOS:					3,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,60
VALOR COM ENCARGOS:					8,72
VALOR COM BDI:					11,23
QUANTIDADE:					431,66
VALOR BDI TOTAL:					1.083,46

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,5500	5,1375
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,3800	38,4500
TOTAL MAO DE OBRA:					43,5875
VALOR:					43,59
VALOR SEM ENCARGOS:					15,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):					27,97
VALOR COM ENCARGOS:					43,59
VALOR COM BDI:					56,15
QUANTIDADE:					181,37
VALOR BDI TOTAL:					2.278,01

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,5500	22,6050
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,3800	16,9180
TOTAL MAO DE OBRA:					39,5230

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,7000	4,2000
TOTAL MATERIAL:					4,2000
VALOR:					43,72
VALOR SEM ENCARGOS:					19,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):					24,55
VALOR COM ENCARGOS:					43,72
VALOR COM BDI:					56,32
QUANTIDADE:					209,88
VALOR BDI TOTAL:					2.644,49

C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME ELETROPORT - S.P.E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 15.127.8883-87

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.541-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE:	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,5500	12,3300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,3800	9,2280
TOTAL MAO DE OBRA:						21,5580

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	349,3900	8,7348
TOTAL SERVICIO:					8,7348	

VALOR:	30,29
VALOR SEM ENCARGOS:	14,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,88
VALOR COM ENCARGOS:	30,29
VALOR COM BDI:	39,02
QUANTIDADE:	431,66
VALOR BDI TOTAL:	3.768,39

C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,5500	28,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,3800	21,5320
TOTAL MAO DE OBRA:					50,3020	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	32,9700	36,2670
TOTAL MATERIAL:					36,2670	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	740,8700	14,8174
TOTAL SERVICIO:					14,8174	
VALOR:	101,39					
VALOR SEM ENCARGOS:	63,68					
VALOR ENCARGOS (83.85%):	37,71					
VALOR COM ENCARGOS:	101,39					
VALOR COM BDI:	130,61					
QUANTIDADE:	473,00					
VALOR BDI TOTAL:	13.821,06					

C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	20,5500	4,7265
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	15,3800	3,5374
TOTAL MAO DE OBRA:					8,2639	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	3,5500	2,3466
TOTAL MATERIAL:					2,3466	

VALOR:	10,61
VALOR SEM ENCARGOS:	5,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE:	VERSÃO:	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				47,76%	06/2021

VALOR COM ENCARGOS: 10,61

VALOR COM BDI: 13,67

QUANTIDADE: 320,59

VALOR BDI TOTAL: 981,01

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,5900	3,3180
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,5500	6,1650
TOTAL MAO DE OBRA:					9,4830

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8900	2,0230
TOTAL MATERIAL:					2,2390

VALOR: 11,72

VALOR SEM ENCARGOS: 5,96

VALOR ENCARGOS (83.85%): 5,76

VALOR COM ENCARGOS: 11,72

VALOR COM BDI: 15,10

QUANTIDADE: 232,65

VALOR BDI TOTAL: 786,36

88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	24,10	7,95
TOTAL MATERIAL:					7,95

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	19,41	3,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	14,62	1,00
TOTAL SERVICO:					4,62

VALOR: 12,57

VALOR SEM ENCARGOS: 11,19

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,38

VALOR COM ENCARGOS: 12,57

VALOR COM BDI: 16,19

QUANTIDADE: 27.509,77

VALOR BDI TOTAL: 99.585,37

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,5900	5,8065
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,5500	8,2200
TOTAL MAO DE OBRA:					14,0265

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,0000	0,6800

ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME/ELETROPORT - S.P.A. E CONST. EIRELI

Página: 3

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.341-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE:	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					MES
					REF.
					05/2021
					06/2021

I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,7200	3,9552
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,5400	1,6302
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160

TOTAL MATERIAL: 6,4814

VALOR: 20,51

VALOR SEM ENCARGOS: 11,98

VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,53

VALOR COM ENCARGOS: 20,51

VALOR COM BDI: 26,42

QUANTIDADE: 2.777,41

VALOR BDI TOTAL: 16.414,49

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,5900	13,2720
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,5500	16,4400
TOTAL MAO DE OBRA:					29,7120

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,0000	0,5100
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,7200	3,9552
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6700	0,5010
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,3400	2,6808
TOTAL MATERIAL:					7,6470

VALOR: 37,36

VALOR SEM ENCARGOS: 19,27

VALOR ENCARGOS (83.85%): 18,09

VALOR COM ENCARGOS: 37,36

VALOR COM BDI: 48,13

QUANTIDADE: 1.736,58

VALOR BDI TOTAL: 18.702,97

COMP-57789113 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	12,00000000	16,59	199,08
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	12,00000000	20,55	246,60
TOTAL MAO DE OBRA:					445,68

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	0,54	0,90
I2425 SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	13,34	6,67
I2100 TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	19,56	66,90
TOTAL MATERIAL:					74,47

VALOR: 520,15

VALOR SEM ENCARGOS: 248,83

VALOR ENCARGOS (83.85%): 271,32

VALOR COM ENCARGOS: 520,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 08/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: 670,06

QUANTIDADE: 20,00

VALOR BDI TOTAL: 2.998,20

C3550 - MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,5500	6,7815
TOTAL MAO DE OBRA:					6,7815

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353 HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,1400	0,3990
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5400	0,1080
TOTAL MATERIAL:					0,5070

VALOR: 7,29

VALOR SEM ENCARGOS: 3,21

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,08

VALOR COM ENCARGOS: 7,29

VALOR COM BDI: 9,39

QUANTIDADE: 11.369,54

VALOR BDI TOTAL: 23.876,03

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,3800	1,1535
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1535

VALOR: 1,15

VALOR SEM ENCARGOS: 0,41

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,74

VALOR COM ENCARGOS: 1,15

VALOR COM BDI: 1,48

QUANTIDADE: 14.731,06

VALOR BDI TOTAL: 4.861,25

C1473 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,5500	5,1375
TOTAL MAO DE OBRA:					5,1375

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01400000	66,7700	0,9348
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	0,5500	4,0095
11089 EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	KG	0,20000000	13,7400	2,7480
11250 IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	SEINFRA	KG	3,00000000	2,7700	8,3100
11522 MEMBRANA ELASTICA	SEINFRA	KG	1,50000000	4,8300	7,2450
TOTAL MATERIAL:					23,2473

VALOR: 28,38

VALOR SEM ENCARGOS: 25,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

VALOR ENCARGOS (83.85%): 3,09
 VALOR COM ENCARGOS: 28,38
 VALOR COM BDI: 36,56
 QUANTIDADE: 238,52
 VALOR BDI TOTAL: 1.951,09

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,5500	6,1650
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,3800	46,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					52,3050

VALOR: 52,31
 VALOR SEM ENCARGOS: 18,74
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 33,57
 VALOR COM ENCARGOS: 52,31
 VALOR COM BDI: 67,39
 QUANTIDADE: 2,66
 VALOR BDI TOTAL: 40,12

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	22,0800	0,7949
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,7949

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,5500	8,2200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,3800	16,9180
TOTAL MAO DE OBRA:					25,1380

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	66,7700	2,2168
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,3700	3,3163
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5500	6,0500
TOTAL MATERIAL:					11,5831

VALOR: 37,52
 VALOR SEM ENCARGOS: 21,22
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 16,30
 VALOR COM ENCARGOS: 37,52
 VALOR COM BDI: 48,33
 QUANTIDADE: 13,60
 VALOR BDI TOTAL: 147,02

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,5500	12,3300
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,3800	9,2280
TOTAL MAO DE OBRA:					21,5580

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAP:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

MATERIAL	FCNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,0100	16,0800
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,9700	47,2670
TOTAL MATERIAL:					63,3470

VALOR:	84,91
VALOR SEM ENCARGOS:	71,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,40
VALOR COM ENCARGOS:	84,91
VALOR COM BDI:	109,38
QUANTIDADE:	174,06
VALOR BDI TOTAL:	4.259,25

1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,5500	4,1100
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,3800	3,0760
TOTAL MAO DE OBRA:					7,1860

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,5500	0,6000
TOTAL MATERIAL:					0,6000

VALOR:	7,79
VALOR SEM ENCARGOS:	3,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,47
VALOR COM ENCARGOS:	7,79
VALOR COM BDI:	10,04
QUANTIDADE:	174,06
VALOR BDI TOTAL:	391,63

C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,5500	20,5500
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,5500	7,1925
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,3800	3,8450
TOTAL MAO DE OBRA:					31,5875

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	73,9100	0,0739
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5500	0,0825
16727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	348,6400	348,6400
TOTAL MATERIAL:					348,7964

VALOR:	380,38
VALOR SEM ENCARGOS:	361,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):	19,18
VALOR COM ENCARGOS:	380,38
VALOR COM BDI:	490,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETRPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTES:	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 09/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

QUANTIDADE: 7,45
VALOR BDI TOTAL: 816,74

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,5500	10,2750
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,3800	6,1520
TOTAL MAO DE OBRA:					16,4270

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12097 TINTA LATEX ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,25000000	24,3200	6,0800
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,3800	0,4304
TOTAL MATERIAL:					6,5104

VALOR: 22,94
VALOR SEM ENCARGOS: 12,77
VALOR ENCARGOS (83.85%): 10,17
VALOR COM ENCARGOS: 22,94
VALOR COM BDI: 29,55
QUANTIDADE: 30,44
VALOR BDI TOTAL: 201,21

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,5500	2,6715
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,3800	19,9940
TOTAL MAO DE OBRA:					22,6655

VALOR: 22,67
VALOR SEM ENCARGOS: 8,12
VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,55
VALOR COM ENCARGOS: 22,67
VALOR COM BDI: 29,20
QUANTIDADE: 16,53
VALOR BDI TOTAL: 107,94

C1926 - PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)M ESP.= 7CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,0800	1,1040
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,1040

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,5500	20,5500
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,3800	26,1460
TOTAL MAO DE OBRA:					46,6960

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	66,7700	4,3133
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	75,3700	4,4091
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,5500	11,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE:	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

11825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM SEINFRA M 1,82000000 2,2000 4,0040
TOTAL MATERIAL: 23,7264

VALOR: 71,53
VALOR SEM ENCARGOS: 41,68
VALOR ENCARGOS (83.85%): 29,85
VALOR COM ENCARGOS: 71,53
VALOR COM BDI: 92,14
QUANTIDADE: 16,44
VALOR BDI TOTAL: 338,83

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,5500	4,1100
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,3800	3,0760
TOTAL MAO DE OBRA:					7,1860

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5500	0,8272
TOTAL MATERIAL:					0,8272

VALOR: 8,01
VALOR SEM ENCARGOS: 3,55
VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,46
VALOR COM ENCARGOS: 8,01
VALOR COM BDI: 10,32
QUANTIDADE: 152,41
VALOR BDI TOTAL: 352,07

C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	16,5900	4,9770
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	20,5500	6,1650
TOTAL MAO DE OBRA:					11,1420

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10146 ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	3,6400	7,2800
12099 TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	7,7500	4,6500
12251 VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,10000000	5,1700	5,6870
TOTAL MATERIAL:					17,6170

VALOR: 28,76
VALOR SEM ENCARGOS: 21,98
VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,78
VALOR COM ENCARGOS: 28,76
VALOR COM BDI: 37,05
QUANTIDADE: 176,22
VALOR BDI TOTAL: 1.460,86

COMPOSIÇÃO DO BDI					
ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96
DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50) %, APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO - INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
ELETROPORT	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%

A + B + C + D

ELETROPORT - S. P. E. CONST. EIRELI

Dival Teles Capheiro
TITULAR - CPF 183.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10641-D

VISION

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

4134

E-mail: vision.construcoeseservicos@hotmail.com CNPJ: 10.560.303/0001-12
Inscrição Estadual: 06.407.435-8 / Inscrição Municipal: 1090236

CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.31.1

PROponente: VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CASTRO NETO Nº 197, SÃO JOSÉ, JUAZEIRO DO NORTE - CE CNPJ: 10.560.303/0001-12 NOME DOS RESPONSÁVEIS: *NILSON BENTO DA SILVA*, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIA, SOB CPF Nº: 619.596.853-68, COM CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96029034803 SSP-CE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DO JUAZEIRO E/OU SR. *ENILSON FERREIRA DA SILVA*, BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, PORTADORA DA C.I 91016001030 SSP CE E CPF 161.888.703-30, RESIDENTE EM MARACANAÚ - CE EMAIL: VISION.CONSTRUCOESESERVICOS@HOTMAIL.COM DADOS BANCÁRIO: BRADESCO - AG: 0692 C/C: 47.274-3

OBJETO: REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE



A EMPRESA VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME INSCRITO COM O CNPJ Nº 10.560.303/0001-12 POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI: QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DO TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.31.1.. QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE HABILITAÇÃO; QUE, PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93), NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS; QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR DESTE PROCESSO LICITATÓRIO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO ABAIXO COTADO, CASO SEJAMOS PROCLAMADOS VENCEDORES. QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 904.012,76 (NOVECENTOS E QUATRO MIL DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 17 DE SETEMBRO DE 2021


VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 10.560.303/0001-12
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



Diego Stálin de Alcântara Araújo
Engenheiro Civil
CREA-CE: 337323 RNP: 061787123-0

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 15/09/2021	
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.		
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. - MARIA CARMOSINA PINEIRO RODRIGUES-TRAVESSA ENOCH RODRIGUES CENTRO/FARIAS BRITO/CE.						25.525,02
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						450,34
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	8,65	177,93
1.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,30	43,24	272,41
1.2	COBERTURA						596,27
1.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	13,72	43,46	596,27
1.3	REVESTIMENTO						1.325,61
1.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	30,16	620,39
1.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,30	101,37	638,63
1.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,30	10,57	66,39
1.4	PINTURA						20.896,40
1.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,79	11,67	452,88
1.4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.073,75	12,65	13.582,94
1.4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,96	20,47	1.493,49
1.4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43,80	37,20	1.629,36
1.4.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
1.4.6	C3550	PINTURA HIDRACOR DUAS DEMAOS	SEINFRA	M2	444,84	7,24	3.220,64
1.5	DIVERSOS						2.256,40
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.979,30	1,14	2.256,40
2	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO. SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO -CEARÁ						48.259,43
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						245,23
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28,35	8,65	245,23
2.2	COBERTURA						549,77
2.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,65	43,46	549,77
2.3	REVESTIMENTO						1.526,68
2.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	28,35	30,16	855,04
2.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,00	101,37	608,22
2.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,00	10,57	63,42
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO						3.005,10
2.4.1	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	105,00	28,62	3.005,10
2.5	PINTURA						41.657,58
2.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	28,35	11,67	330,64
2.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	2.016,14	12,65	25.504,17
2.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	165,20	20,47	3.391,04
2.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	140,20	37,20	5.215,44
2.5.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
2.5.6	C3550	PINTURA HIDRACOR DUAS DEMAOS	SEINFRA	M2	870,00	7,24	6.298,80
2.6	DIVERSOS						1.275,07
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.118,48	1,14	1.275,07
3	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE - RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES CENTRO • FARIAS BRITO/CE						17.702,27
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						177,93
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	8,65	177,93
3.2	COBERTURA						287,71
3.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,62	43,46	287,71
3.3	REVESTIMENTO						620,39
3.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	30,16	620,39
3.4	PINTURA						15.628,84
3.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.081,13	12,65	13.423,29
3.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	67,20	20,47	1.375,58
3.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,40	37,20	312,48
3.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
3.5	DIVERSOS						997,60
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	868,32	1,14	987,60
4	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. SANTA BARARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA/FARIAS BRITO/CE						26.289,58

4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					332,28	
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,82	6,65	126,19
4.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,72	43,24	204,09
4.2	COBERTURA					246,42	
4.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,67	43,46	246,42
4.3	REVESTIMENTO					975,33	
4.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,82	30,16	446,97
4.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,72	101,37	478,47
4.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,72	10,57	49,89
4.4	PINTURA					23.646,23	
4.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.236,34	12,65	15.639,70
4.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	111,66	20,47	2.285,68
4.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	32,10	37,20	1.194,12
4.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
4.4.5	C3550	PINTURA HIDRACOR DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	553,79	7,24	4.009,44
4.5	DIVERSOS					1.099,32	
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	964,32	1,14	1.099,32
5	SERVIÇOS DE REFORMA NA CRI RAIMUNDO DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA -BAIRRO NOVA ESPERANÇA-FARIAS BRITOCE					47.154,39	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					498,17	
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	41,75	8,65	361,14
5.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,66	51,89	138,03
5.2	COBERTURA					259,46	
5.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,97	43,46	259,46
5.3	REVESTIMENTO					16.756,15	
5.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	41,75	30,16	1.259,16
5.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	138,44	101,37	14.033,66
5.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	138,44	10,57	1.463,31
5.4	PISOS					12.519,21	
5.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	13,60	37,48	509,73
5.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	128,94	85,41	11.012,77
5.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	128,94	7,73	996,71
5.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS					2.860,35	
5.5.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,45	383,94	2.860,35
5.6	PINTURA					13.963,00	
5.6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	871,95	12,65	11.030,17
5.6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,09	20,47	922,89
5.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,40	37,20	796,08
5.6.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	30,44	22,88	696,47
5.6.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
5.7	DIVERSOS					297,05	
5.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	260,57	1,14	297,05
6	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE					36.629,05	
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					403,37	
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,74	6,65	101,55
6.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,98	43,24	301,82
6.2	REVESTIMENTO					1.135,42	
6.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	11,74	30,16	354,08
6.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,98	101,37	707,56
6.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	10,57	73,78
6.3	COBERTA					258,59	
6.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,95	43,46	258,59
6.4	PISOS					279,42	
6.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,00	85,41	256,23
6.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,00	7,73	23,19
6.5	PINTURA					36.908,72	
6.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	11,74	11,67	137,01
6.5.2	88469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.647,51	12,65	20.841,00
6.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.070,00	7,24	7.748,80
6.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	133,92	20,47	2.741,34
6.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	132,40	37,20	4.925,28

6.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
6.6	SERVIÇOS DIVERSOS						643,53
6.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	564,50	1,14	643,53
7	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTÁRA COSTA-VILA CARAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						43.807,36
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						342,39
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,65	139,01
7.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,83	43,24	166,61
7.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	22,48	37,77
7.2	REVESTIMENTO						913,40
7.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	30,16	484,67
7.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,83	101,37	388,25
7.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,83	10,57	40,48
7.3	COBERTA						518,48
7.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	43,46	518,48
7.4	PISOS						273,69
7.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,68	85,41	143,49
7.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,68	7,73	12,99
7.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP. = 7cm	SEINFRA	M2	1,64	71,47	117,21
7.5	PINTURA						40.861,96
7.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	20,47	5.649,72
7.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	11,67	187,54
7.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	12,65	20.322,98
7.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	7,24	8.782,99
7.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	37,20	5.401,44
7.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
7.6	SERVICOS DIVERSOS						897,44
7.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,14	897,44
8	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I.E.F. - MANAÇES PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO CIPÓ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE						13.963,18
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						132,00
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,26	8,65	132,00
8.2	COBERTA						331,60
8.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,63	43,46	331,60
8.3	REVESTIMENTO						460,24
8.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,26	30,16	460,24
8.4	PINTURA						12.416,61
8.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	SINAPI	M2	767,68	12,65	9.711,15
8.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	71,75	20,47	1.468,72
8.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	19,34	37,20	719,45
8.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
8.5	DIVERSOS						622,73
8.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	546,25	1,14	622,73
9	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE						8.935,67
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						169,71
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	19,62	8,65	169,71
9.2	COBERTA						214,26
9.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,93	43,46	214,26
9.3	REVESTIMENTO						1.195,09
9.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	19,62	30,16	591,74
9.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,39	101,37	546,38
9.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,39	10,57	56,97
9.4	PINTURA						7.115,33
9.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	SINAPI	M2	348,14	12,65	4.403,97
9.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	64,66	20,47	1.323,59
9.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,40	37,20	870,48
9.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
9.5	DIVERSOS						241,28
9.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	211,65	1,14	241,28
10	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTE PIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						39.335,37
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						559,24
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,83	8,65	187,10
10.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,00	43,24	302,88
10.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,09	22,48	69,46

10.2	REVESTIMENTO						1.241,62
10.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	30,16	652,36
10.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,60	101,37	587,95
10.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,60	10,57	61,31
10.3	COBERTA						533,69
10.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	43,46	533,69
10.4	PISOS						287,81
10.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,09	85,41	263,92
10.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,09	7,73	23,89
10.5	PINTURA						35.722,43
10.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63	11,67	252,42
10.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.482,86	12,85	18.505,18
10.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	7,24	7.992,98
10.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	37,20	5.513,04
10.5.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	20,47	2.941,54
10.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
10.6	SERVIÇOS DIVERSOS						930,58
10.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,14	930,58
11	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRAO FNDE) EIEIF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						44.712,31
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						545,33
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,65	139,01
11.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	43,24	330,79
11.1.3	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,36	22,48	75,53
11.2	REVESTIMENTO						1.341,01
11.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	30,16	484,87
11.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	101,37	775,48
11.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	10,57	80,86
11.3	COBERTA						518,48
11.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	11,93	43,46	518,48
11.4	PISOS						548,09
11.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36	85,41	286,98
11.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36	7,73	25,97
11.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	3,28	71,47	235,14
11.5	PINTURA						40.861,96
11.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	20,47	5.649,72
11.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,07	11,67	187,54
11.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.608,56	12,85	20.322,98
11.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	7,24	8.782,99
11.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	37,20	5.401,44
11.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
11.6	SERVIÇOS DIVERSOS						897,44
11.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,14	897,44
12	SERVIÇOS DE REFORMA CEI 1º DE MAIO-DISTRITO DE NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						41.521,39
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						346,56
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,52	8,65	134,25
12.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,91	43,24	212,31
12.2	REVESTIMENTO						1.004,89
12.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,52	30,16	468,08
12.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,91	101,37	497,73
12.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,91	7,96	39,08
12.3	IMPERMEABILIZAÇÕES						6.176,76
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	147,82	28,86	4.266,09
12.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	68,76	28,82	1.910,67
12.4	COBERTURA						420,26
12.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,67	43,46	420,26
12.5	PISOS						442,42
12.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	4,75	85,41	405,70
12.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,75	7,73	38,72
12.6	PINTURA						32.501,41

12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,52	11,87	181,72
12.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	2.111,04	12,85	26.704,66
12.6.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	100,44	7,24	727,19
12.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	26,22	37,20	975,38
12.6.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	165,89	20,47	3.395,77
12.6.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
12.7	SERVIÇOS DIVERSOS						629,09
12.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	551,83	1,14	629,09
13	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF • FRANCISCO CASTELO DE CASTRO-DISTRITO NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						27.529,40
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						279,88
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,41	8,65	124,65
13.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,59	43,24	155,23
13.2	COBERTURA						298,57
13.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,87	43,46	298,57
13.3	REVESTIMENTO						836,48
13.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,41	30,16	434,61
13.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,59	101,37	363,92
13.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,59	10,57	37,95
13.4	PINTURA						25.415,72
13.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 09/2014	SINAPI	M2	1.441,03	12,85	18.229,03
13.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	169,22	20,47	3.463,93
13.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	34,64	37,20	1.286,61
13.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
13.4.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	264,76	7,24	1.916,86
13.5	DIVERSOS						698,75
13.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	612,94	1,14	698,75
14	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						40.893,27
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.087,66
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	63,34	8,65	547,89
14.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	104,99	43,24	4.539,77
14.2	REVESTIMENTO						13.662,91
14.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	63,34	30,16	1.910,33
14.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	104,99	101,37	10.642,84
14.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	104,99	10,57	1.109,74
14.3	COBERTA						1.143,43
14.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	28,31	43,46	1.143,43
14.4	PISOS						650,12
14.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	6,98	85,41	596,16
14.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	7,73	53,96
14.5	PINTURA						19.418,57
14.5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 09/2014	SINAPI	M2	1.142,83	12,85	14.456,80
14.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,36	20,47	2.074,84
14.5.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	63,70	37,20	2.369,64
14.5.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
14.6	SERVIÇOS DIVERSOS						930,58
14.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,14	930,58
15	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						40.675,14
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						792,46
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,63	8,65	187,10
15.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	14,00	43,24	605,36
15.2	REVESTIMENTO						1.950,88
15.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	30,16	652,36
15.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,60	101,37	1.175,89
15.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,60	10,57	122,61
15.3	COBERTA						533,69
15.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	43,46	533,69
15.4	PISOS						745,12
15.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	8,00	85,41	683,28
15.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	8,00	7,73	61,84
15.5	PINTURA						35.722,43

15.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63	11,67	252,42
15.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.462,86	12,65	18.505,18
15.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	7,24	7.992,96
15.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	20,47	2.941,54
15.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	37,20	5.513,04
15.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
15.6	DIVERSOS						930,58
15.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	616,30	1,14	930,58
16	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF -ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						45.875,35
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						684,24
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	32,13	8,65	277,92
16.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	43,24	330,79
16.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,36	22,48	75,53
16.2	REVESTIMENTO						1.825,38
16.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	32,13	30,16	969,04
16.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	101,37	775,48
16.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	10,57	80,86
16.3	COBERTA						518,48
16.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	43,46	518,48
16.4	PISOS						900,43
16.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36	85,41	286,98
16.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36	7,73	25,97
16.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP. = 7cm	SEINFRA	M2	8,22	71,47	597,46
16.5	PINTURA						41.049,38
16.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	20,47	5.649,72
16.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	32,13	11,67	374,86
16.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.606,56	12,65	20.322,98
16.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	7,24	8.782,99
16.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	37,20	5.401,44
16.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
16.6	SERVICOS DIVERSOS						897,44
16.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,14	897,44
17	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA-DISTRITO QUINCUNCA - FARIAS BRITO - CEARÁ						32.457,57
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						161,84
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,71	8,65	161,84
17.2	REVESTIMENTO						584,29
17.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	18,71	30,16	584,29
17.3	COBERTA						236,86
17.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,45	43,46	236,86
17.4	PINTURA						30.873,98
17.4.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	100,50	20,47	2.057,24
17.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,56	37,20	504,43
17.4.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	680,80	7,24	4.928,99
17.4.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.807,56	12,65	22.865,63
17.4.5	FB 001	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
17.5	SERVIÇOS FINAIS						621,00
17.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	544,74	1,14	621,00
18	SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI) - MACARIO MOREIRA-DISTRITO DE QUINCUNCA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						50.316,31
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						217,52
18.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,65	8,65	126,72
18.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,10	43,24	90,80
18.2	REVESTIMENTO						16.588,02
18.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,65	30,16	441,84
18.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	147,50	101,37	14.952,08
18.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	147,50	7,96	1.174,10
18.3	IMPERMEABILIZAÇÕES						2.730,29
18.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	28,40	28,88	819,62
18.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATORIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	68,76	28,82	1.910,67
18.4	COBERTURA						509,35
18.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,72	43,46	509,35
18.5	PISOS						545,80

18.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,86	85,41	500,50
18.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,86	7,73	45,30
18.6	PINTURA						29.034,56
18.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	14,65	11,67	170,97
18.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.284,02	12,65	16.242,85
18.6.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	324,43	7,24	2.346,87
18.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	262,22	37,20	9.754,58
18.6.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
18.7	SERVIÇOS DIVERSOS						710,77
18.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	623,48	1,14	710,77
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS -VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINCUNCÁ, MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ						22.265,67
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						75,69
19.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,75	8,65	75,69
19.2	COBERTA						627,56
19.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	14,44	43,46	627,56
19.3	REVESTIMENTO						263,90
19.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	8,75	30,16	263,90
19.4	PINTURA						20.969,22
19.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 09/2014	SINAPI	M2	1.348,69	12,65	17.060,93
19.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	98,60	20,47	1.977,40
19.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	38,00	37,20	1.413,60
19.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
19.5	DIVERSOS						329,30
19.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	288,86	1,14	329,30
20	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRAO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO-CE						44.906,56
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						583,10
20.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,65	139,01
20.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	43,24	330,79
20.1.3	C1086	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,04	22,48	113,30
20.2	REVESTIMENTO						1.341,01
20.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	30,16	484,67
20.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	101,37	775,48
20.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	10,57	80,86
20.3	COBERTA						518,48
20.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	43,46	518,48
20.4	PISOS						704,57
20.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,04	85,41	430,47
20.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,04	7,73	38,96
20.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	3,29	71,47	235,14
20.5	PINTURA						40.861,96
20.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	20,47	5.649,72
20.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	11,67	187,54
20.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.606,58	12,65	20.322,98
20.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	7,24	8.782,89
20.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	37,20	5.401,44
20.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
20.6	SERVICOS DIVERSOS						897,44
20.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,14	897,44
						VALOR BDI TOTAL:	202.248,47
						VALOR ORÇAMENTO:	701.764,29
						VALOR TOTAL:	904.012,76

Novocentos e Quatro Mil Doze reais e Setenta e Seis centavos

VISION
VISION
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 10.560.303/0001-12
 Representante Legal

10
 Diogo Stálin de Alcântara Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 837323 RNP: 061787123-0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
15/09/2021

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE,
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE,
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. - MARIA CARMOSINA PINEIRO RODRIGUES-TRAVESSA ENOCH RODRIGUES CENTRO/FARIAS BRITO/CE.	25.525,02			30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%'
					7.657,51	7.657,51	5.105,00	2.552,50	2.552,50	25.525,02
2	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO. SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO -CEARÁ	48.259,43	50,00%	50,00%						100,00%'
			24.129,72	24.129,71						48.259,43
3	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE - RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES CENTRO - FARIAS BRITO/CE	17.702,27			100,00%					100,00%'
					17.702,27					17.702,27
4	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. SANTA BARARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA/FARIAS BRITO/CE	26.299,58			100,00%					100,00%'
					26.299,58					26.299,58
5	SERVIÇOS DE REFORMA NA CEI RAIMUNDO DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA -BAIRRO NOVA ESPERANÇA-FARIAS BRITO/CE	47.154,39	100,00%							100,00%'
			47.154,39							47.154,39
6	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	39.629,05	30,00%	40,00%	30,00%					100,00%'
			11.888,72	15.851,62	11.888,71					39.629,05
7	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA- VILA CARÁS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	43.807,36			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%'
					13.142,21	13.142,21	13.142,21	4.380,73		43.807,36
8	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I.E.F. - MANAÇES PEREIRA DE SOUSA - SITIO CIPÓ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	13.963,18		100,00%						100,00%'
				13.963,18						13.963,18
9	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	8.935,67	100,00%							100,00%'
			8.935,67							8.935,67
10	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTE PIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	39.335,37			20,00%	50,00%	20,00%		10,00%	100,00%'
					7.867,07	19.667,69	7.867,07		3.933,54	39.335,37
11	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	44.712,31			25,00%	45,00%	20,00%	10,00%		100,00%'
					11.178,08	20.120,54	8.942,46	4.471,23		44.712,31

12	SERVIÇOS DE REFORMA CEI 1º DE MAIO-DISTRITO DE NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	41.521,39	70,00%	30,00%						100,00' %'
			29.064,97	12.456,42						41.521,39
13	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF • FRANCISCO CASTELO DE CASTRO-DISTRITO NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	27.529,40		100,00%						100,00' %'
				27.529,40					27.529,40	
14	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	40.893,27				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00' %'
						8.178,65	12.267,98	12.267,98	8.178,66	40.893,27
15	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	40.675,14				10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00' %'
						4.067,51	8.135,03	12.202,54	16.270,06	40.675,14
16	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIF -ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARÍ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	45.875,35				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00' %'
						4.587,54	13.762,61	13.762,61	13.762,59	45.875,35
17	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA-DISTRITO QUINCUNCÁ - FARIAS BRITO - CEARÁ	32.457,57				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00' %'
						3.245,76	9.737,27	9.737,27	9.737,27	32.457,57
18	SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI) - MACARIO MOREIRA-DISTRITO DE QUINCUNCÁ- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	50.316,31				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00' %'
						5.031,63	15.094,89	15.094,89	15.094,90	50.316,31
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS -VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINCUNCÁ, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ	22.265,67		100,00%						100,00' %'
				22.265,67					22.265,67	
20	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	44.906,56						30,00%	70,00%	100,00' %'
								13.471,97	31.434,59	44.906,56
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	202.248,47	17,26%	16,55%	13,64%	12,21%	13,40%	12,53%	14,40%	100,00' %'
			34.911,89	33.478,94	27.590,81	24.698,86	27.095,79	25.350,20	29.121,98	202.248,47
		904.012,76	156.085,36	149.674,94	123.326,24	110.397,90	121.150,31	113.291,92	130.086,09	904.012,76
			156.085,36	305.760,30	429.086,54	539.484,44	660.634,75	773.926,67	904.012,76	


VISION
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 10.560.303/0001-12
 Representante Legal


 Diogo Stálin de Alcântara Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 337323 RNP: 061787123-0

VISION

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

E-mail: vision.construcoes.servicos@hotmail.com CNPJ: 10.560.303/0001-12
Inscrição Estadual: 06.407.435-8 / Inscrição Municipal: 1090236

4144

CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.31.1

PROPONENTE: VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CASTRO NETO Nº 197, SÃO JOSÉ, JUAZEIRO DO NORTE - CE CNPJ: 10.560.303/0001-12 NOME DOS RESPONSÁVEIS: *NILSON BENTO DA SILVA*, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIA, SOB CPF Nº: 619.596.853-68, COM CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96029034803 SSP-CE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DO JUAZEIRO E/OU SR. *ENILSON FERREIRA DA SILVA*, BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, PORTADORA DA C.I 91016001030 SSP CE E CPF 161.888.703-30, RESIDENTE EM MARACANAÚ - CE EMAIL- VISION.CONSTRUCOESESERVICOS@HOTMAIL.COM DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO - AG: 0692 C/C: 47.274-3

OBJETO: REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE



A EMPRESA VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME INSCRITO COM O CNPJ Nº 10.560.303/0001-12 POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI: QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DO TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.31.1.. QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE HABILITAÇÃO; QUE, PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93), NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS; QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR DESTES PROCESSO LICITATÓRIO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO ABAIXO COTADO, CASO SEJAMOS PROCLAMADOS VENCEDORES. QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 904.012,76 (NOVECIENTOS E QUATRO MIL DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 17 DE SETEMBRO DE 2021


VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 10.560.303/0001-12
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



Diogo Stálin de Alcântara Araújo
Engenheiro Civil
CREA-CE: 337323 RNP: 061787123-0

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:	
				15/09/2021	
OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,				
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,				
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. - MARIA CARMOSINA PINEIRO RODRIGUES-TRAVESSA ENOCH RODRIGUES CENTRO/FARIAS BRITO/CE.						25.525,02
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						450,34
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	8,65	177,93
1.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,30	43,24	272,41
1.2	COBERTURA						596,27
1.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13,72	43,46	596,27
1.3	REVESTIMENTO						1.325,61
1.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	30,16	620,39
1.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,30	101,37	638,63
1.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,30	10,57	66,59
1.4	PINTURA						20.896,40
1.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,79	11,67	452,68
1.4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.073,75	12,65	13.582,94
1.4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,96	20,47	1.493,49
1.4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43,80	37,20	1.629,36
1.4.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
1.4.6	C3550	PINTURA HIDRACOR DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	444,84	7,24	3.220,64
1.5	DIVERSOS						2.256,40
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.979,30	1,14	2.256,40
2	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO. SEDE DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO -CEARÁ						48.259,43
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						245,23
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28,35	8,65	245,23
2.2	COBERTURA						549,77
2.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,65	43,46	549,77
2.3	REVESTIMENTO						1.526,68
2.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	28,35	30,16	855,04
2.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,00	101,37	608,22
2.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,00	10,57	63,42
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO						3.005,10
2.4.1	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATORIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	105,00	28,62	3.005,10
2.5	PINTURA						41.657,58
2.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	28,55	11,07	316,04
2.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	2.016,14	12,65	25.504,17
2.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	185,20	20,47	3.791,04
2.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	140,20	37,20	5.215,44
2.5.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
2.5.6	C3550	PINTURA HIDRACOR DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	870,00	7,24	6.298,80
2.6	DIVERSOS						1.275,07
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.118,48	1,14	1.275,07
3	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE - RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES CENTRO - FARIAS BRITO/CE						17.702,27
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						177,93
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	8,65	177,93
3.2	COBERTURA						287,71
3.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,62	43,46	287,71
3.3	REVESTIMENTO						620,39
3.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	30,16	620,39
3.4	PINTURA						15.628,64
3.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.061,13	12,65	13.423,29
3.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	67,20	20,47	1.375,58
3.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,40	37,20	312,48
3.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
3.5	DIVERSOS						987,60
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	866,32	1,14	987,60
4	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. SANTA BARARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA/FARIAS BRITO/CE						26.289,58

4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							332,28
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,82	8,65	128,19	
4.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,72	43,24	204,09	
4.2	COBERTURA							246,42
4.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,67	43,46	246,42	
4.3	REVESTIMENTO							975,33
4.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,82	30,16	446,97	
4.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,72	101,37	478,47	
4.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,72	10,57	49,89	
4.4	PINTURA							23.646,23
4.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 09/2014	SINAPI	M2	1.236,34	12,85	15.639,70	
4.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	111,66	20,47	2.285,68	
4.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	32,10	37,20	1.194,12	
4.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29	
4.4.5	C3550	PINTURA HIDRACOR DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	553,79	7,24	4.009,44	
4.5	DIVERSOS							1.099,32
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	964,32	1,14	1.099,32	
5	SERVIÇOS DE REFORMA NA CEI RAIMUNDO DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA -BAIRRO NOVA ESPERANÇA- FARIAS BRITOICE							47.154,39
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							498,17
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	41,75	8,65	361,14	
5.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,68	51,89	138,03	
5.2	COBERTURA							259,46
5.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,97	43,46	259,46	
5.3	REVESTIMENTO							16.756,15
5.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	41,75	30,16	1.259,18	
5.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	138,44	101,37	14.033,66	
5.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	138,44	10,57	1.483,31	
5.4	PISOS							12.519,21
5.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	13,60	37,48	509,73	
5.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	128,94	85,41	11.012,77	
5.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	128,94	7,73	986,71	
5.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS							2.860,35
5.5.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,45	383,94	2.860,35	
5.6	PINTURA							13.963,00
5.6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 09/2014	SINAPI	M2	871,95	12,85	11.030,17	
5.6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,09	20,47	922,99	
5.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,40	37,20	796,08	
5.6.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	30,44	22,88	696,47	
5.6.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO À PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29	
5.7	DIVERSOS							297,05
5.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	260,57	1,14	297,05	
6	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE							39.829,05
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							403,37
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,74	8,65	101,56	
6.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,98	43,24	301,82	
6.2	REVESTIMENTO							1.135,42
6.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	11,74	30,16	354,08	
6.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,98	101,37	707,56	
6.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	10,57	73,76	
6.3	COBERTURA							258,59
6.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,95	43,46	258,59	
6.4	PISOS							279,42
6.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,00	85,41	256,23	
6.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,00	7,73	23,19	
6.5	PINTURA							36.908,72
6.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	11,74	11,67	137,01	
6.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 09/2014	SINAPI	M2	1.647,51	12,85	20.841,00	
6.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.070,00	7,24	7.748,80	
6.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	153,92	20,47	2.741,34	
6.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	132,40	37,20	4.925,26	

6.5.6	FB 001	LEITREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
6.6	SERVIÇOS DIVERSOS						643,53
6.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	564,50	1,14	643,53
7	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA- VILA CARAS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO-CE						43.807,36
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						342,39
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,85	139,01
7.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,83	43,24	165,61
7.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	22,48	37,77
7.2	REVESTIMENTO						913,40
7.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	30,16	484,67
7.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,83	101,37	388,25
7.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,83	10,57	40,48
7.3	COBERTA						518,48
7.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	43,46	518,48
7.4	PISOS						273,69
7.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,68	85,41	143,48
7.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,68	7,73	12,99
7.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	1,64	71,47	117,21
7.5	PINTURA						40.861,95
7.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	20,47	5.649,72
7.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	11,67	187,54
7.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.606,56	12,65	20.322,98
7.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	7,24	8.782,99
7.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	37,20	5.401,44
7.5.6	FB 001	LEITREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
7.6	SERVIÇOS DIVERSOS						897,44
7.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,14	897,44
8	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I.E.F. - MANAÇES PEREIRA DE SOUSA - SITIO CIPÓ NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE						13.963,18
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						132,00
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,26	8,85	132,00
8.2	COBERTA						331,60
8.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,63	43,46	331,60
8.3	REVESTIMENTO						480,24
8.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,26	30,16	480,24
8.4	PINTURA						12.416,61
8.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	767,68	12,65	9.711,15
8.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	71,75	20,47	1.468,72
8.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	19,34	37,20	719,45
8.4.4	FB 001	LEITREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
8.5	DIVERSOS						622,73
8.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	546,25	1,14	622,73
9	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE						8.935,67
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						169,71
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	19,62	8,65	169,71
9.2	COBERTA						214,26
9.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,93	43,46	214,26
9.3	REVESTIMENTO						1.195,09
9.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	19,62	30,16	591,74
9.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,39	101,37	546,38
9.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,39	10,57	56,97
9.4	PINTURA						7.115,33
9.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	348,14	12,65	4.403,97
9.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	64,66	20,47	1.323,59
9.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,40	37,20	870,48
9.4.4	FB 001	LEITREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
9.5	DIVERSOS						241,28
9.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	211,65	1,14	241,28
10	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTE PÍO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO-CE						38.335,37
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						559,24
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,83	8,65	187,10
10.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,00	43,24	302,68
10.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,09	22,48	69,46

10.2	REVESTIMENTO						1.301,62
10.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	30,16	652,36
10.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,80	101,37	587,95
10.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,80	10,57	61,31
10.3	COBERTA						533,69
10.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	43,46	533,69
10.4	PISOS						287,81
10.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,09	85,41	263,92
10.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,09	7,73	23,89
10.5	PINTURA						35.722,43
10.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63	11,67	252,42
10.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 09/2014	SINAPI	M2	1.462,86	12,65	18.505,18
10.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	7,24	7.992,96
10.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	37,20	5.513,04
10.5.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	20,47	2.941,54
10.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
10.6	SERVIÇOS DIVERSOS						930,58
10.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,14	930,58
11	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EIEIF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						44.712,31
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						545,33
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,65	139,01
11.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	43,24	330,79
11.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,38	22,48	75,53
11.2	REVESTIMENTO						1.341,01
11.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	30,16	484,67
11.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	101,37	775,48
11.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	10,57	80,86
11.3	COBERTA						518,48
11.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	11,93	43,46	518,48
11.4	PISOS						548,09
11.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36	85,41	286,96
11.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36	7,73	25,97
11.4.3	C1826	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	3,29	71,47	235,14
11.5	PINTURA						40.861,96
11.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	20,47	5.649,72
11.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	11,67	187,54
11.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 09/2014	SINAPI	M2	1.606,56	12,65	20.322,98
11.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	7,24	8.782,99
11.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	37,20	5.401,44
11.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
11.6	SERVICOS DIVERSOS						897,44
11.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,14	897,44
12	SERVIÇOS DE REFORMA CEI 1º DE MAIO-DISTRITO DE NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						41.521,39
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						346,56
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,52	8,65	134,25
12.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,91	43,24	212,31
12.2	REVESTIMENTO						1.004,89
12.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,52	30,16	488,08
12.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,91	101,37	497,73
12.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,91	7,96	39,06
12.3	IMPERMEABILIZAÇÕES						6.176,76
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	147,82	28,86	4.266,09
12.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATORIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	68,76	28,82	1.910,67
12.4	COBERTURA						420,26
12.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,67	43,46	420,26
12.5	PISOS						442,42
12.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	4,75	85,41	405,70
12.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,75	7,73	36,72
12.6	PINTURA						32.501,41

12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,52	11,67	161,12
12.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	2.111,04	12,65	26.704,66
12.6.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	100,44	7,24	727,19
12.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	26,22	37,20	975,38
12.6.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	165,89	20,47	3.395,77
12.6.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
12.7	SERVIÇOS DIVERSOS						629,09
12.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	551,63	1,14	629,09
13	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO-DISTRITO NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						27.529,40
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						279,88
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,41	6,65	124,65
13.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,59	43,24	155,23
13.2	COBERTURA						298,57
13.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,87	43,46	298,57
13.3	REVESTIMENTO						836,48
13.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,41	30,16	434,61
13.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,59	101,37	363,92
13.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,59	10,57	37,95
13.4	PINTURA						25.415,72
13.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.441,03	12,65	18.229,03
13.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	169,22	20,47	3.463,93
13.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	34,64	37,20	1.286,61
13.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
13.4.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	264,76	7,24	1.916,66
13.5	DIVERSOS						698,75
13.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	612,94	1,14	698,75
14	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						40.893,27
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.087,56
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	63,34	6,65	547,89
14.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	104,99	43,24	4.539,77
14.2	REVESTIMENTO						13.662,91
14.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	63,34	30,16	1.910,33
14.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	104,99	101,37	10.642,84
14.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	104,99	10,57	1.109,74
14.3	COBERTA						1.143,43
14.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	26,31	43,46	1.143,43
14.4	PISOS						650,12
14.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	6,98	85,41	586,16
14.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	7,73	53,96
14.5	PINTURA						19.418,57
14.5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.142,83	12,65	14.456,80
14.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,36	20,47	2.074,84
14.5.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	63,70	37,20	2.369,64
14.5.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
14.6	SERVIÇOS DIVERSOS						930,58
14.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,14	930,58
15	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRAO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						40.675,14
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						792,46
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,63	6,65	187,10
15.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	14,00	43,24	605,36
15.2	REVESTIMENTO						1.950,86
15.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	30,16	652,36
15.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,60	101,37	1.175,89
15.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,60	10,57	122,61
15.3	COBERTA						533,69
15.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	43,46	533,69
15.4	PISOS						745,12
15.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	8,00	85,41	683,26
15.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	8,00	7,73	61,84
15.5	PINTURA						35.722,43

15.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,83	11,67	252,42
15.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.462,86	12,65	18.505,18
15.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	7,24	7.992,96
15.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	20,47	2.941,54
15.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	37,20	5.513,04
15.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
15.6	DIVERSOS						930,58
15.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,14	930,58
16	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EIEIF -ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO-CE						45.875,35
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						684,24
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	32,13	6,65	277,92
16.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	43,24	330,79
16.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,36	22,48	75,53
16.2	REVESTIMENTO						1.825,38
16.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	32,13	30,16	969,04
16.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	101,37	775,48
16.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	10,57	80,86
16.3	COBERTA						518,48
16.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	43,48	518,48
16.4	PISOS						900,43
16.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36	85,41	286,98
16.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36	7,73	25,97
16.4.3	C1928	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	8,22	71,47	587,48
16.5	PINTURA						41.049,38
16.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	20,47	5.649,72
16.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	32,13	11,67	374,96
16.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.609,56	12,65	20.322,98
16.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	7,24	8.782,99
16.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	37,20	5.401,44
16.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
16.6	SERVIÇOS DIVERSOS						897,44
16.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,14	897,44
17	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA-DISTRITO QUINCUNCA - FARIAS BRITO - CEARÁ						32.457,57
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						161,84
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,71	8,65	161,84
17.2	REVESTIMENTO						564,29
17.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	18,71	30,16	564,29
17.3	COBERTA						238,88
17.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,45	43,46	238,88
17.4	PINTURA						30.873,58
17.4.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	100,50	20,47	2.057,24
17.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,56	37,20	504,43
17.4.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	680,80	7,24	4.928,99
17.4.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.807,56	12,65	22.865,63
17.4.5	FB 001	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
17.5	SERVIÇOS FINAIS						621,00
17.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	544,74	1,14	621,00
18	SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI) - MACARIO MOREIRA-DISTRITO DE QUINCUNCA- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO-CE						50.316,31
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						217,52
18.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,85	8,65	128,72
18.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,10	43,24	90,80
18.2	REVESTIMENTO						16.568,02
18.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,85	30,16	441,84
18.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	147,50	101,37	14.952,08
18.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	147,50	7,86	1.174,10
18.3	IMPERMEABILIZAÇÕES						2.730,29
18.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	28,40	28,89	819,62
18.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	68,76	28,62	1.910,67
18.4	COBERTURA						509,35
18.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,72	43,46	509,35
18.5	PISOS						545,80

18.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,66	85,41	500,50
18.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,66	7,73	45,30
18.6	PINTURA						29.834,56
18.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	14,65	11,67	170,97
18.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.284,02	12,65	16.242,85
18.6.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	324,43	7,24	2.348,67
18.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	262,22	37,20	9.754,58
18.6.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
18.7	SERVIÇOS DIVERSOS						710,77
18.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	623,48	1,14	710,77
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS -VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINCUNÁ, MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ						22.265,67
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						75,69
19.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,75	8,65	75,69
19.2	COBERTA						627,56
19.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	14,44	43,46	627,56
19.3	REVESTIMENTO						263,90
19.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	8,75	30,16	263,90
19.4	PINTURA						20.989,22
19.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 09/2014	SINAPI	M2	1.348,69	12,65	17.060,93
19.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	96,60	20,47	1.977,40
19.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	38,00	37,20	1.413,60
19.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
19.5	DIVERSOS						329,30
19.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	288,86	1,14	329,30
20	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRAO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO-CE						44.906,56
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						583,10
20.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,65	139,01
20.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	43,24	330,79
20.1.3	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,04	22,48	113,30
20.2	REVESTIMENTO						1.341,01
20.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	30,16	484,67
20.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	101,37	775,48
20.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATE 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	10,57	80,86
20.3	COBERTA						518,48
20.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	43,46	518,48
20.4	PISOS						704,57
20.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,04	85,41	430,47
20.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,04	7,73	38,96
20.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	3,29	71,47	235,14
20.5	PINTURA						40.861,96
20.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	20,47	5.649,72
20.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	11,67	187,54
20.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.606,56	12,65	20.322,98
20.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	7,24	8.782,99
20.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	37,20	5.401,44
20.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	517,29	517,29
20.6	SERVICOS DIVERSOS						897,44
20.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,14	897,44
						VALOR BDI TOTAL:	202.248,47
						VALOR ORÇAMENTO:	701.764,29
						VALOR TOTAL:	904.012,76

Novocentos e Quatro Mil Doze reais e Setenta e Seis centavos

Ume
VISION
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 10.560.303/0001-12
 Representante Legal

10
 Diogo Stálin de Alcântara Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 337323 RNP: 061787123-0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


DATA :
15/09/2021

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. - MARIA CARMOSINA PINEIRO RODRIGUES-TRAVESSA ENOCH RODRIGUES CENTRO/FARIAS BRITO/CE.	25.525,02			30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%'
					7.657,51	7.657,51	5.105,00	2.552,50	2.552,50	25.525,02
2	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO. SEDE DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO -CEARÁ	48.259,43	50,00%	50,00%						100,00%'
			24.129,72	24.129,71						48.259,43
3	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE - RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES CENTRO - FARIAS BRITO/CE	17.702,27			100,00%					100,00%'
					17.702,27					17.702,27
4	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. SANTA BARARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA/FARIAS BRITO/CE	26.299,58			100,00%					100,00%'
					26.299,58					26.299,58
5	SERVIÇOS DE REFORMA NA CEI RAIMUNDO DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA -BAIRRO NOVA ESPERANÇA-FARIAS BRITO/CE	47.154,39	100,00%							100,00%'
			47.154,39							47.154,39
6	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	39.629,05	30,00%	40,00%	30,00%					100,00%'
			11.888,72	15.851,62	11.888,71					39.629,05
7	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA- VILA CARÁS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	43.807,36			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%'
					13.142,21	13.142,21	13.142,21	4.380,73		43.807,36
8	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I.E.F. - MANAÇES PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO CIPÓ NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	13.963,18		100,00%						100,00%'
				13.963,18						13.963,18
9	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	8.935,67	100,00%							100,00%'
			8.935,67							8.935,67
10	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTE PIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	39.335,37			20,00%	50,00%	20,00%		10,00%	100,00%'
					7.867,07	19.667,69	7.867,07		3.933,54	39.335,37
11	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	44.712,31			25,00%	45,00%	20,00%	10,00%		100,00%'
					11.178,08	20.120,54	8.942,46	4.471,23		44.712,31

12	SERVIÇOS DE REFORMA CEI 1º DE MAIO-DISTRITO DE NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	41.521,39	70,00%	30,00%						100,00' %'
			29.064,97	12.456,42						41.521,39
13	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF • FRANCISCO CASTELO DE CASTRO-DISTRITO NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	27.529,40		100,00%						100,00' %'
				27.529,40					27.529,40	
14	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	40.893,27				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00' %'
						8.178,65	12.267,98	12.267,98	8.178,66	40.893,27
15	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	40.675,14				10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00' %'
						4.067,51	8.135,03	12.202,54	16.270,08	40.675,14
16	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIF -ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARÍ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	45.875,35				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00' %'
						4.587,54	13.762,61	13.762,61	13.762,59	45.875,35
17	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA-DISTRITO QUINCUNCÁ - FARIAS BRITO - CEARÁ	32.457,57				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00' %'
						3.245,76	9.737,27	9.737,27	9.737,27	32.457,57
18	SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI) - MACARIO MOREIRA-DISTRITO DE QUINCUNCÁ- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	50.316,31				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00' %'
						5.031,63	15.094,89	15.094,89	15.094,90	50.316,31
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS -VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINCUNCÁ, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ	22.265,67		100,00%						100,00' %'
				22.265,67						22.265,67
20	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	44.906,56						30,00%	70,00%	100,00' %'
								13.471,97	31.434,59	44.906,56
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	202.248,47	17,28%	16,56%	13,64%	12,21%	13,40%	12,53%	14,40%	100,00' %'
			34.911,89	33.478,94	27.590,81	24.698,86	27.095,79	25.350,20	29.121,98	202.248,47
		904.012,76	156.085,36	149.674,94	123.326,24	110.397,90	121.150,31	113.291,92	130.086,09	904.012,76
			156.085,36	305.760,30	429.086,54	539.484,44	660.634,75	773.926,67	904.012,76	


VISION
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 10.560.303/0001-12
 Representante Legal


 Diogo Stálin de Alcântara Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 33/323 RNP: 061787123-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA :
15/09/2021

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,
LOCAL: SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1		SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. - MARIA CARMOSINA PINEIRO RODRIGUES-TRAVESSA ENOCH RODRIGUES CENTRO/FARIAS BRITO/CE.									25.525,02
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									450,34
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	177,93
1.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	6,30	43,24	0,00	0,00	0,00	43,24	272,41
1.2		COBERTURA									598,27
1.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13,72	39,20	4,26	0,00	0,00	43,46	598,27
1.3		REVESTIMENTO									1.325,61
1.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	25,20	4,96	0,00	0,00	30,16	620,39
1.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,30	69,79	41,57	0,00	0,01	101,37	638,63
1.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATE 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,30	8,20	2,37	0,00	0,00	10,57	66,59
1.4		PINTURA									20.896,40
1.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,79	9,40	2,26	0,00	0,01	11,67	452,68
1.4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.073,75	3,00	8,03	0,00	1,62	12,65	13.682,94
1.4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,96	13,91	6,56	0,00	0,00	20,47	1.493,49
1.4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43,80	29,46	7,74	0,00	0,00	37,20	1.629,36
1.4.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	442,01	75,28	0,00	0,00	517,29	517,29
1.4.6	C3550	PINTURA HIDRACOR DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	444,84	6,73	0,51	0,00	0,00	7,24	3.220,64
1.5		DIVERSOS									2.256,40
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.979,30	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	2.256,40
2		SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO. SEDE DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO -CEARÁ									48.259,43
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									245,23
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28,35	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	245,23
2.2		COBERTURA									549,77
2.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,65	39,20	4,26	0,00	0,00	43,46	549,77
2.3		REVESTIMENTO									1.528,68
2.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	28,35	25,20	4,96	0,00	0,00	30,16	855,04
2.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,00	69,79	41,57	0,00	0,01	101,37	608,22
2.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATE 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,00	8,20	2,37	0,00	0,00	10,57	63,42
2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO									3.005,10
2.4.1	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	105,00	5,09	23,53	0,00	0,00	28,62	3.005,10
2.5		PINTURA									41.657,58
2.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	28,35	9,40	2,26	0,00	0,01	11,67	330,84

5.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,66	51,89	0,00	0,00	0,00	51,89	138,03
5.2	COBERTURA										259,46
5.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,97	39,20	4,26	0,00	0,00	43,46	259,46
5.3	REVESTIMENTO										16.756,15
5.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	41,76	25,20	4,96	0,00	0,00	30,16	1.259,18
5.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	138,44	59,79	41,57	0,00	0,01	101,37	14.033,66
5.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	138,44	8,20	2,37	0,00	0,00	10,57	1.463,31
5.4	PISOS										12.519,21
5.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	13,60	25,59	11,87	0,00	0,02	37,48	509,73
5.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	128,94	21,38	64,02	0,00	0,01	85,41	11.012,77
5.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	128,94	7,12	0,61	0,00	0,00	7,73	996,71
5.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS										2.860,35
5.5.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,45	31,32	352,60	0,00	0,02	383,94	2.860,35
5.6	PINTURA										13.963,00
5.6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	871,95	3,00	8,03	0,00	1,62	12,65	11.030,17
5.6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,09	13,91	6,56	0,00	0,00	20,47	922,99
5.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,40	29,46	7,74	0,00	0,00	37,20	796,08
5.6.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	30,44	16,29	6,59	0,00	0,00	22,88	696,47
5.6.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	442,01	75,28	0,00	0,00	517,29	517,29
5.7	DIVERSOS										297,05
5.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	260,57	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	297,05
6	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE										38.629,05
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										403,37
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,74	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	101,55
6.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,98	43,24	0,00	0,00	0,00	43,24	301,82
6.2	REVESTIMENTO										1.135,42
6.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	11,74	25,20	4,96	0,00	0,00	30,16	354,08
6.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,98	59,79	41,57	0,00	0,01	101,37	707,56
6.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	8,20	2,37	0,00	0,00	10,57	73,78
6.3	COBERTA										258,59
6.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,95	39,20	4,26	0,00	0,00	43,46	258,59
6.4	PISOS										279,42
6.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,00	21,38	64,02	0,00	0,01	85,41	256,23
6.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,00	7,12	0,61	0,00	0,00	7,73	23,19
6.5	PINTURA										36.906,72
6.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	11,74	9,40	2,26	0,00	0,01	11,67	137,01
6.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.647,51	3,00	8,03	0,00	1,62	12,65	20.841,00
6.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.070,00	5,73	0,51	0,00	0,00	7,24	7.746,80
6.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	133,92	13,91	6,56	0,00	0,00	20,47	2.741,34
6.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	132,40	29,46	7,74	0,00	0,00	37,20	4.925,28
6.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	442,01	75,28	0,00	0,00	517,29	517,29

9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										169,71
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	19,62	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	169,71
9.2	COBERTA										214,28
9.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ÀTE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,93	39,20	4,26	0,00	0,00	43,46	214,28
9.3	REVESTIMENTO										1.195,09
9.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	19,62	25,20	4,96	0,00	0,00	30,16	591,74
9.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ÀTE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,39	59,79	41,67	0,00	0,01	101,37	546,38
9.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ÀTE 2mm EM CERÂMICA, ÀTE 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,39	8,20	2,37	0,00	0,00	10,57	56,97
9.4	PINTURA										7.115,33
9.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	348,14	3,00	8,03	0,00	1,62	12,65	4.403,97
9.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	64,66	13,91	6,66	0,00	0,00	20,47	1.323,59
9.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,40	29,46	7,74	0,00	0,00	37,20	870,48
9.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	442,01	75,28	0,00	0,00	517,29	517,29
9.5	DIVERSOS										241,28
9.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	211,65	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	241,28
10	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTÉ PIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE										39.335,37
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										559,24
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,63	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	187,10
10.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,00	43,24	0,00	0,00	0,00	43,24	302,68
10.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,09	22,48	0,00	0,00	0,00	22,48	69,46
10.2	REVESTIMENTO										1.301,62
10.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	25,20	4,96	0,00	0,00	30,16	652,36
10.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ÀTE 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,80	59,79	41,67	0,00	0,01	101,37	587,95
10.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ÀTE 2mm EM CERÂMICA, ÀTE 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,80	8,20	2,37	0,00	0,00	10,57	61,31
10.3	COBERTA										533,69
10.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ÀTE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	39,20	4,26	0,00	0,00	43,46	533,69
10.4	PISOS										287,81
10.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,09	21,38	64,02	0,00	0,01	85,41	263,92
10.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ÀTE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,09	7,12	0,61	0,00	0,00	7,73	23,89
10.5	PINTURA										35.722,43
10.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63	9,40	2,26	0,00	0,01	11,67	252,42
10.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.462,86	3,00	8,03	0,00	1,62	12,65	18.505,18
10.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	6,73	0,51	0,00	0,00	7,24	7.992,96
10.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	149,20	29,46	7,74	0,00	0,00	37,20	5.513,04
10.5.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	13,91	6,66	0,00	0,00	20,47	2.941,54
10.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	442,01	75,28	0,00	0,00	517,29	517,29
10.6	SERVIÇOS DIVERSOS										930,58
10.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	930,58
11	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE										44.712,31
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										545,33
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	139,01

12.6.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	100,44	6,73	0,61	0,00	0,00	7,24	727,19
12.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	26,22	29,46	7,74	0,00	0,00	37,20	975,38
12.6.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	165,89	13,91	6,56	0,00	0,00	20,47	3.395,77
12.6.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	442,01	75,28	0,00	0,00	517,29	517,29
12.7	SERVÇOS DIVERSOS										628,08
12.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	551,83	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	629,09
13	SERVÇOS DE REFORMA NA EEF • FRANCISCO CASTELO DE CASTRO-DISTRITO NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE										27.528,40
13.1	SERVÇOS PRELIMINARES										279,88
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,41	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	124,65
13.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,59	43,24	0,00	0,00	0,00	43,24	155,23
13.2	COBERTURA										288,57
13.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,87	39,20	4,26	0,00	0,00	43,46	288,57
13.3	REVESTIMENTO										836,49
13.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,41	25,20	4,96	0,00	0,00	30,16	434,61
13.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,59	59,79	41,57	0,00	0,01	101,37	363,92
13.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,59	8,20	2,37	0,00	0,00	10,57	37,95
13.4	PINTURA										25.415,72
13.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.441,03	3,00	8,03	0,00	1,62	12,65	18.229,03
13.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	169,22	13,91	6,56	0,00	0,00	20,47	3.463,93
13.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	34,64	29,46	7,74	0,00	0,00	37,20	1.288,61
13.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	442,01	75,28	0,00	0,00	517,29	517,29
13.4.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	264,76	6,73	0,61	0,00	0,00	7,24	1.916,88
13.5	DIVERSOS										699,75
13.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	612,94	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	698,75
14	SERVÇOS DE REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE										40.893,27
14.1	SERVÇOS PRELIMINARES										5.087,68
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	63,34	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	547,89
14.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	104,99	43,24	0,00	0,00	0,00	43,24	4.539,77
14.2	REVESTIMENTO										13.662,91
14.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	63,34	25,20	4,96	0,00	0,00	30,16	1.910,33
14.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	104,99	59,79	41,57	0,00	0,01	101,37	10.642,84
14.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	104,99	8,20	2,37	0,00	0,00	10,57	1.109,74
14.3	COBERTA										1.143,43
14.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	26,31	39,20	4,26	0,00	0,00	43,46	1.143,43
14.4	PISOS										850,12
14.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	6,98	21,38	64,02	0,00	0,01	85,41	596,16
14.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	7,12	0,61	0,00	0,00	7,73	53,96
14.5	PINTURA										19.418,57
14.5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.142,83	3,00	8,03	0,00	1,62	12,65	14.456,80
14.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,36	13,91	6,56	0,00	0,00	20,47	2.074,84
14.5.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	63,70	29,46	7,74	0,00	0,00	37,20	2.369,64

16.5	PINTURA										41.049,38
16.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	13,91	6,56	0,00	0,00	20,47	5.649,72
16.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	32,13	9,40	2,26	0,00	0,01	11,67	374,96
16.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,66	3,00	8,03	0,00	1,62	12,65	20.322,98
16.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	6,73	0,51	0,00	0,00	7,24	8.782,99
16.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	29,46	7,74	0,00	0,00	37,20	5.401,44
16.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	442,01	75,28	0,00	0,00	517,29	517,29
16.6	SERVICOS DIVERSOS										897,44
16.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	897,44
17	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA-DISTRITO QUINCUNÁ - FARIAS BRITO - CEARÁ										32.457,57
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										161,84
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,71	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	161,84
17.2	REVESTIMENTO										564,29
17.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	18,71	25,20	4,96	0,00	0,00	30,16	564,29
17.3	COBERTA										238,86
17.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,45	39,20	4,26	0,00	0,00	43,46	238,86
17.4	PINTURA										30.873,58
17.4.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	100,50	13,91	6,56	0,00	0,00	20,47	2.057,24
17.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,56	29,46	7,74	0,00	0,00	37,20	504,43
17.4.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	680,80	6,73	0,51	0,00	0,00	7,24	4.928,99
17.4.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.807,66	3,00	8,03	0,00	1,62	12,65	22.865,63
17.4.5	FB 001	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	442,01	75,28	0,00	0,00	517,29	517,29
17.5	SERVIÇOS FINAIS										621,00
17.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	544,74	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	621,00
18	SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI) - MACARIO MOREIRA-DISTRITO DE QUINCUNÁ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE										50.316,31
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										217,52
18.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,65	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	126,72
18.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,10	43,24	0,00	0,00	0,00	43,24	90,80
18.2	REVESTIMENTO										16.588,02
18.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,65	25,20	4,96	0,00	0,00	30,16	441,84
18.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	147,50	59,79	41,57	0,00	0,01	101,37	14.952,08
18.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	147,50	7,12	0,84	0,00	0,00	7,96	1.174,10
18.3	IMPERMEABILIZAÇÕES										2.730,29
18.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	28,40	11,05	17,81	0,00	0,00	28,86	819,62
18.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	66,76	5,09	23,53	0,00	0,00	28,62	1.910,67
18.4	COBERTURA										509,35
18.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,72	39,20	4,26	0,00	0,00	43,46	509,35
18.5	PISOS										545,80
18.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEL-5/PEL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,86	21,38	64,02	0,00	0,01	85,41	600,60
18.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,86	7,12	0,61	0,00	0,00	7,73	45,30

20.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	6,73	0,51	0,00	0,00	7,24	8.782,99
20.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	29,46	7,74	0,00	0,00	37,20	5.401,44
20.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	442,01	76,28	0,00	0,00	517,29	517,29
20.6	SERVICOS DIVERSOS										897,44
20.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	897,44
VALOR BDI TOTAL:											202.248,47
VALOR ORÇAMENTO:											701.764,29
VALOR TOTAL:											904.012,76

Novecentos e Quatro Mil Doze reais e Setenta e Seis centavos

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]