

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 04/11/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

5928 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

TOTAL SERVIÇO: 41,66

VALOR: 510,36

VALOR SEM ENCARGOS: 507,11

VALOR ENCARGOS (83.85%): 3,25

VALOR COM ENCARGOS: 510,36

VALOR COM BDI: 657,45

QUANTIDADE: 6,00

VALOR BDI TOTAL: 882,54

97600 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012214 LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	17,45	17,45
00039374 REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	SINAPI	UN	1,00000000	93,14	93,14
00013390 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULAVEL PARA FIXACAO.	SINAPI	UN	1,00000000	87,86	87,86
TOTAL MATERIAL:					198,45

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17350000	13,32	2,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41650000	16,86	7,02
TOTAL SERVIÇO:					9,33

VALOR: 207,78

VALOR SEM ENCARGOS: 204,86

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,92

VALOR COM ENCARGOS: 207,78

VALOR COM BDI: 267,66

QUANTIDADE: 32,00

VALOR BDI TOTAL: 1.916,16

93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	7,27	7,99
TOTAL MATERIAL:					7,99

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	13,32	1,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	16,86	1,88
TOTAL SERVIÇO:					3,37

VALOR: 11,36

VALOR SEM ENCARGOS: 10,33

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,03

VALOR COM ENCARGOS: 11,36

VALOR COM BDI: 14,63

QUANTIDADE: 110,00

VALOR BDI TOTAL: 359,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 04/11/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 03/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

93010 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002682 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	17,34	19,07
TOTAL MATERIAL:					19,07

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15400000	13,32	2,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15400000	16,86	2,59
TOTAL SERVICO:					4,64

VALOR: 23,71

VALOR SEM ENCARGOS: 22,29

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,42

VALOR COM ENCARGOS: 23,71

VALOR COM BDI: 30,54

QUANTIDADE: 150,00

VALOR BDI TOTAL: 1.024,50

91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	2,55	2,59
TOTAL MATERIAL:					2,59

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	13,32	2,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	16,86	2,56
TOTAL SERVICO:					4,58

VALOR: 7,17

VALOR SEM ENCARGOS: 5,77

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,40

VALOR COM ENCARGOS: 7,17

VALOR COM BDI: 9,24

QUANTIDADE: 500,00

VALOR BDI TOTAL: 1.035,00

91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	3,17	3,22
TOTAL MATERIAL:					3,22

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	13,32	2,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	16,86	2,86
TOTAL SERVICO:					5,12

VALOR: 8,34

VALOR SEM ENCARGOS: 6,78

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETRPORT	OBRA:	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 04/11/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

VALOR COM ENCARGOS: 8,34

VALOR COM BDI: 10,74

QUANTIDADE: 200,00

VALOR BDI TOTAL: 480,00

91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	2,73	3,24
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,63	0,04
TOTAL MATERIAL:					3,28

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	13,32	0,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	16,86	0,50
TOTAL SERVICO:					0,89

VALOR: 4,17

VALOR SEM ENCARGOS: 3,90

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,27

VALOR COM ENCARGOS: 4,17

VALOR COM BDI: 5,37

QUANTIDADE: 2.756,00

VALOR BDI TOTAL: 3.307,20

91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,19000000	7,88	9,37
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,63	0,04
TOTAL MATERIAL:					9,41

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	13,32	1,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	16,86	1,29
TOTAL SERVICO:					2,31

VALOR: 11,72

VALOR SEM ENCARGOS: 11,02

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,70

VALOR COM ENCARGOS: 11,72

VALOR COM BDI: 15,10

QUANTIDADE: 60,00

VALOR BDI TOTAL: 202,80

91934 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,19000000	12,14	14,44

3954

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 04/11/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,63	0,04
TOTAL MATERIAL:						14,48

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	13,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	16,86
TOTAL SERVICOS:					3,46

VALOR:	17,94
VALOR SEM ENCARGOS:	16,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,06
VALOR COM ENCARGOS:	17,94
VALOR COM BDI:	23,11
QUANTIDADE:	740,00
VALOR BDI TOTAL:	3.825,80

92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,01500000	20,05
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,63
TOTAL MATERIAL:					20,39

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	13,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	16,86
TOTAL SERVICOS:					1,92

VALOR:	22,31
VALOR SEM ENCARGOS:	21,72
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,59
VALOR COM ENCARGOS:	22,31
VALOR COM BDI:	28,74
QUANTIDADE:	30,00
VALOR BDI TOTAL:	192,90

91990 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,57
TOTAL MATERIAL:					7,57

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	13,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	16,86
TOTAL SERVICOS:					14,98

VALOR:	22,53
VALOR SEM ENCARGOS:	17,96
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,57
VALOR COM ENCARGOS:	22,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 04/11/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

VALOR COM BDI: 29,02

QUANTIDADE: 7,00

VALOR BDI TOTAL: 45,43

91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,38	6,38
91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	16,86	16,86
TOTAL SERVICOS:					23,24

VALOR: 23,24

VALOR SEM ENCARGOS: 19,72

VALOR ENCARGOS (83.85%): 3,52

VALOR COM ENCARGOS: 23,24

VALOR COM BDI: 29,94

QUANTIDADE: 12,00

VALOR BDI TOTAL: 80,40

97882 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043430 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	SINAPI	UN	1,00000000	80,05	80,05
TOTAL MATERIAL:					80,05

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07450000	16,72	1,24
97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01480000	1.974,71	29,22
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,04900000	167,21	8,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07450000	13,28	0,98
TOTAL SERVICOS:					39,63

VALOR: 119,68

VALOR SEM ENCARGOS: 111,79

VALOR ENCARGOS (83.85%): 7,89

VALOR COM ENCARGOS: 119,68

VALOR COM BDI: 154,17

QUANTIDADE: 13,00

VALOR BDI TOTAL: 448,37

C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	15,0800	52,7800
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	18,6800	28,0200
TOTAL MAO DE OBRA:					80,8000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10339 CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	22,6400	67,9200

3956

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETRPORT	OBRA:	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 04/11/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,4300	46,4300
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3300	2,3300
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	33,6300	33,6300

TOTAL MATERIAL: 150,3100

VALOR: 231,11

VALOR SEM ENCARGOS: 181,67

VALOR ENCARGOS (83.85%): 49,44

VALOR COM ENCARGOS: 231,11

VALOR COM BDI: 297,72

QUANTIDADE: 11,00

VALOR BDI TOTAL: 732,71

101909 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,40	0,80
00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	220,33	220,33
TOTAL MATERIAL:					221,13

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	12,87	5,88
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	16,29	7,45
TOTAL SERVICO:					13,33

VALOR: 234,46

VALOR SEM ENCARGOS: 230,29

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,17

VALOR COM ENCARGOS: 234,46

VALOR COM BDI: 302,03

QUANTIDADE: 9,00

VALOR BDI TOTAL: 608,13

84665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,35000000	9,27	3,24
TOTAL MATERIAL:					3,24

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	17,64	8,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	13,28	4,38
TOTAL SERVICO:					13,20

VALOR: 16,44

VALOR SEM ENCARGOS: 12,51

VALOR ENCARGOS (83.85%): 3,93

VALOR COM ENCARGOS: 16,44

VALOR COM BDI: 21,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 04/11/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

QUANTIDADE: 9,00

VALOR BDI TOTAL: 42,66

00037557 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)

VALOR: 14,78

VALOR SEM ENCARGOS: 14,78

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 14,78

VALOR COM BDI: 19,04

QUANTIDADE: 9,00

VALOR BDI TOTAL: 38,34

00037558 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)

VALOR: 46,11

VALOR SEM ENCARGOS: 46,11

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 46,11

VALOR COM BDI: 59,40

QUANTIDADE: 15,00

VALOR BDI TOTAL: 199,35

88483 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006090 SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	SINAPI	L	0,16000000	9,63	1,54
TOTAL MATERIAL:					1,54

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	17,64	0,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	13,28	0,13
TOTAL SERVIÇO:					0,60

VALOR: 2,14

VALOR SEM ENCARGOS: 1,96

VALOR ENCARGOS (83,85%): 0,18

VALOR COM ENCARGOS: 2,14

VALOR COM BDI: 2,76

QUANTIDADE: 2.040,07

VALOR BDI TOTAL: 1.264,84

88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	22,06	7,27
TOTAL MATERIAL:					7,27

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	17,64	2,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	13,28	0,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ELETRPORT	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 04/11/2021			BDI : 28,82%	
			FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			0,00%	0,00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE						

TOTAL SERVICIO: 2,92

VALOR: 10,19

VALOR SEM ENCARGOS: 9,32

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0.87

VALOR COM ENCARGOS: 10.19

VALOR COM BDI: 13,13

QUANTIDADE: 2.160,09

VALOR BDI TOTAL: 6.350,66

100719 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011174	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	SINAPI	18L	0,01060000	577,23	6,11
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05750000	14,37	0,82
					TOTAL MATERIAL:	6,93

TOTAL MATERIAL: 6,93

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017	SINAPI	CHP	0,01850000	1,10	0,02
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	17,64	1,12
TOTAL SERVICO:					1,14

TOTAL SERVICIO: 1,14

VALOR: 8,07

VALOR SEM ENCARGOS: **7,73**

VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,34
--------------------------	------

VALOR COM ENCARGOS: 8,07

VALOR COM BDI: 10,40

QUANTIDADE: 1.670,00

VALOR BDI TOTAL: 3.891,10

100753 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	2,53	L	0,11500000	22,06	2,53
TOTAL MATERIAL:					2,53

TOTAL MATERIAL: 2.53

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V CHI DIURNO. AF_05/2017	SINAPI	CHI	0,43010000	0,14	0,06
96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017	SINAPI	CHP	0,17680000	1,10	0,19
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60690000	17,64	10,70
				TOTAL SERVICO:	10,95

TOTAL SERVICIO: 10,95

VALOR: 13,48

VALOR SEM ENCARGOS: 10,25

VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,23
--------------------------	------

VALOR COM ENCARGOS: **13,48**

VALOR COM BDI: 17,36

QUANTIDADE: 1.670,00

VALOR BDI TOTAL: 6.479,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 04/11/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,9800	1,0485
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0485

VALOR:	1,05
VALOR SEM ENCARGOS:	0,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,68
VALOR COM ENCARGOS:	1,05
VALOR COM BDI:	1,35
QUANTIDADE:	7.890,91
VALOR BDI TOTAL:	2.367,27

COMPOSIÇÃO DO BDI					
ELETROPORT	OBRA:	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 04/11/2021		BDI : 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96

	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB - TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO) -	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ELETROPORT - S.P.E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPE 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETROPORT	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRA:	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 04/11/2021		BDI : 28,82%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%

A + B + C + D

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETRPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069610-22	Nº SICONV 896526/2019	CGOV REGOV-JN	GESTOR MTUR	PROGRAMA DESENV. E PROMOÇÃO DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	DATA ASSINATURA 31/12/2019
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	OBJETO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ELETRPORT S. P. E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 06.043.276/0001-33	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE			INÍCIO DA OBRA 31/03/2021

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.780.386,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 01)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 02)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 03)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 04)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 05)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 06)
Nível	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	175,47	1.052,82	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00					
Serviço	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL; VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	7.890,91	0,28	2.209,45	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	7.890,91					
Serviço	1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA; INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	9,00	788,79	7.099,11	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	9,00					
Serviço	1.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,79	549,89	434,41	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	0,79					
Nível	2.0	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_08/2017	M3	383,08	77,83	29.815,12	3-MOVIMENTO DE TERRA		250,00	133,08			
Serviço	2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_03/2020	M3	5,32	180,80	961,86	3-MOVIMENTO DE TERRA		4,00	1,32			
Serviço	2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	272,60	41,03	11.184,78	3-MOVIMENTO DE TERRA		136,30	136,30			
Serviço	2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1.604,92	40,57	65.111,60	3-MOVIMENTO DE TERRA		604,92	1.000,00			
Serviço	2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.367,27	4,91	11.623,30	3-MOVIMENTO DE TERRA	2.367,27					
Serviço	2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.734,54	2,34	11.078,82	3-MOVIMENTO DE TERRA	4.734,54					
Nível	3.0	FUNDAÇÕES											
Serviço	3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	70,70	489,70	34.621,79	4-FUNDAÇÕES		35,00	35,70			

ELETRPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 495.278.883-87

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.941-D

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069610-22	Nº SICONV 896526/2019	CGOV REGOV-JN	GESTOR MTUR	PROGRAMA DESENV. E PROMOÇÃO DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	DATA ASSINATURA 31/12/2019
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	OBJETO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ELETROPORT S. P. E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		CNPJ 06.043.276/0001-33	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE		INÍCIO DA OBRA 31/03/2021

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.780.386,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 07)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 08)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 09)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 10)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 11)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 12)
Nível	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	175,47	1.052,82	2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	7.890,91	0,28	2.209,45	2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	9,00	788,79	7.099,11	2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	1.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,79	549,89	434,41	2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Nível	2.0	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_08/2017	M3	383,08	77,83	29.815,12	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Serviço	2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	5,32	180,80	961,86	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Serviço	2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	272,60	41,03	11.184,78	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Serviço	2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	M3	1.604,92	40,57	65.111,60	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Serviço	2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.367,27	4,91	11.623,30	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Serviço	2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.734,54	2,34	11.078,82	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Nível	3.0	FUNDAÇÕES											
Serviço	3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	70,70	489,70	34.621,79	4-FUNDAÇÕES						

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

ELETRÓPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Frete de Obra:

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 01)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 02)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 03)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 04)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 05)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 06)
1	2	3	4	5	6
	2,50	2,82			
	30,00	150,00	234,00		
		84,60	84,60		
		200,00	286,00		
	130,00	99,00	66,20		
	600,00	500,00	323,80		
	700,00	200,00	111,60		
	150,00	62,40			
	1.200,00	500,00	290,80		
	20,00	43,34			
	120,00	151,60			
	25,00	35,46			
	25,00	35,46			
		200,00	134,96		
			250,00	173,00	
				10,80	
				234,00	

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.780.386,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORCAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	5,32	527,07	2.804,01	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	414,00	19,31	7.994,34	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	169,20	18,45	3.121,74	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	486,00	17,52	8.514,72	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	295,20	15,73	4.643,50	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	1.423,80	13,33	18.979,25	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	1.011,60	12,73	12.877,67	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	212,40	14,34	3.045,82	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	1.990,80	14,03	27.930,92	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	63,34	122,86	7.781,95	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.12	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	271,60	62,01	16.841,92	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.13	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	60,46	412,30	24.927,66	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.14	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	60,46	156,18	9.442,64	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_08/2018	M2	334,96	35,15	11.773,84	4-FUNDAÇÕES
Nível	4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO					
Serviço	4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	423,00	19,35	8.185,05	5-ESTRUTURA DE CONCRETO
Serviço	4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,80	18,49	199,69	5-ESTRUTURA DE CONCRETO
Serviço	4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	234,00	17,51	4.097,34	5-ESTRUTURA DE CONCRETO

ELETRÓPORT - S.P.E.CONST.EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

[illegible]

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE GOROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	5,32	527,07	2.804,01	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	414,00	19,31	7.994,34	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	169,20	18,45	3.121,74	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	486,00	17,52	8.514,72	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	295,20	15,73	4.643,50	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	1.423,80	13,33	18.979,25	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	1.011,60	12,73	12.877,67	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	212,40	14,34	3.045,82	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	1.990,80	14,03	27.930,92	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	63,34	122,86	7.761,95	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.12	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	271,60	62,01	16.841,92	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.13	CONCRETO FCK = 25MPa; TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	60,46	412,30	24.927,66	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.14	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	60,46	156,18	9.442,64	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃO S AF_08/2018	M2	334,96	35,15	11.773,84	4-FUNDAÇÕES
Nível	4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO					
Serviço	4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	423,00	19,35	8.185,05	5-ESTRUTURA DE CONCRETO
Serviço	4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,80	18,49	199,69	5-ESTRUTURA DE CONCRETO
Serviço	4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	234,00	17,51	4.097,34	5-ESTRUTURA DE CONCRETO

ယ
မ
တ
က

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 01)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 02)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 03)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 04)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 05)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 06)
1	2	3	4	5	6
				50,40	
			400,00	212,00	
				58,84	
			75,46	100,00	
			25,00	30,02	
			25,00	30,02	
					196,39
					482,12

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,40	15,68	790,27	5-ESTRUTURA DE CONCRETO
Serviço	4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	612,00	13,20	8.078,40	5-ESTRUTURA DE CONCRETO
Serviço	4.6	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	58,84	149,23	8.780,69	5-ESTRUTURA DE CONCRETO
Serviço	4.7	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	175,46	105,65	18.537,35	5-ESTRUTURA DE CONCRETO
Serviço	4.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	55,02	412,30	22.684,75	5-ESTRUTURA DE CONCRETO
Serviço	4.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	55,02	175,56	9.659,31	5-ESTRUTURA DE CONCRETO
Nível	5.0	PAREDES					
Serviço	5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	M2	196,39	84,89	16.671,55	6-PAREDES
Serviço	5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	482,12	72,96	35.175,48	6-PAREDES
Nível	6.0	ESQUADRIAS					
Serviço	6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	57,20	468,53	26.799,92	7-ESQUADRIAS
Serviço	6.2	CERCA GRADIL NYLÖFOR H=2,03M, MALHA 5"X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVELY ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	392,77	294,34	115.607,92	7-ESQUADRIAS
Nível	7.0	COBERTA					
Serviço	7.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - P...	KG	8.207,58	17,65	144.863,79	8-COBERTA

3955

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:00 11 September 2014

[illegible]

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,40	15,68	790,27
Serviço	4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	612,00	13,20	8.078,40
Serviço	4.6	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	58,84	149,23	8.780,69
Serviço	4.7	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	175,46	105,65	18.537,35
Serviço	4.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	55,02	412,30	22.684,75
Serviço	4.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	55,02	175,56	9.659,31
Nível	5.0	PAREDES				
Serviço	5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 16X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	196,39	84,89	16.671,55
Serviço	5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	482,12	72,96	35.175,48
Nível	6.0	ESQUADRIAS				
Serviço	6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	57,20	468,53	26.799,92
Serviço	6.2	CERCA/GRADIL NYLON/PP H=2,03M, MALHA 5 X 20CM X FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	392,77	294,34	115.607,92
Nível	7.0	COBERTA				
Serviço	7.1	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. P.	KG	8.207,58	17,65	144.863,79

33

[illegible]

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	1.670,00	76,92	128.456,40	8-COBERTA
Nível	8.0	REVESTIMENTOS					
Serviço	8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	1.357,01	3,98	5.400,90	9-REVESTIMENTOS
Serviço	8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.040,07	19,27	39.312,15	9-REVESTIMENTOS
Nível	9.0	PISOS					
Serviço	9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2018	M2	3.571,23	79,40	283.555,66	10-PISOS
Serviço	9.2	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	M2	3.571,23	14,67	52.389,94	10-PISOS
Serviço	9.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	36,98	133,08	4.921,30	10-PISOS
Serviço	9.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2018	M2	1.651,92	1,78	2.940,42	10-PISOS
Serviço	9.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.651,92	58,11	95.993,07	10-PISOS
Serviço	9.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	430,92	37,60	16.202,59	10-PISOS
Serviço	9.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016	M	430,92	34,01	14.655,59	10-PISOS
Serviço	9.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.667,76	59,67	159.185,24	10-PISOS
Serviço	9.9	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	197,09	156,53	30.850,50	10-PISOS
Nível	10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
Serviço	10.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.702,27	1.702,27	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

၁၁၁၁

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções - Eireli - ME

Frentes de Obra:

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 07)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 08)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 09)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 10)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 11)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 12)
7	8	9	10	11	12
	835,00	835,00			
1.000,00	1.000,00	1.000,00	571,23		
1.000,00	1.000,00	1.000,00	571,23		
		36,98			
	1.000,00	651,92			
	500,00	500,00	651,92		
	120,00	120,00	190,92		
	120,00	120,00	190,92		
700,00	650,00	750,00	567,76		
		100,00	97,09		
				1,00	

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.780.386,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019	M2	1.670,00	76,92	128.456,40	8-COBERTA
Nível	8.0	REVESTIMENTOS					
Serviço	8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	1.357,01	3,98	5.400,90	9-REVESTIMENTOS
Serviço	8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.040,07	19,27	39.312,15	9-REVESTIMENTOS
Nível	9.0	PISOS					
Serviço	9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2018	M2	3.571,23	79,40	283.555,66	10-PISOS
Serviço	9.2	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER	M2	3.571,23	14,67	52.389,94	10-PISOS
Serviço	9.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019	M3	36,98	133,08	4.921,30	10-PISOS
Serviço	9.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.651,92	1,78	2.940,42	10-PISOS
Serviço	9.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.651,92	58,11	95.993,07	10-PISOS
Serviço	9.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	M	430,92	37,60	16.202,59	10-PISOS
Serviço	9.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	430,92	34,01	14.655,59	10-PISOS
Serviço	9.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.667,76	59,67	159.185,24	10-PISOS
Serviço	9.9	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	197,09	156,53	30.850,50	10-PISOS
Nível	10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
Serviço	10.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSIVE O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.702,27	1.702,27	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.881-27

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA/10.641-D

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 – Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

[illegible]

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	10.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	458,01	916,02	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	41,22	41,22	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,26	22,52	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	12,77	102,16	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	13,98	111,84	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	148,00	148,00	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.8	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00	834,11	834,11	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.9	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451) ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	11,00	1.612,35	17.735,85	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.10	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00	449,75	4.947,25	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.11	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	33,98	237,86	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.12	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	349,30	3.493,00	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.13	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	657,45	3.944,70	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.14	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,00	267,66	8.565,12	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	14,63	1.609,30	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	30,54	4.581,00	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	9,24	4.620,00	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	10,74	2.148,00	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9

372

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Frentes de Obra:

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 07)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 08)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 09)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 10)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 11)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 12)
7	8	9	10	11	12
				2,00	
				1,00	
				2,00	
				8,00	
				8,00	
				1,00	
				1,00	
				11,00	
				11,00	
				7,00	
				10,00	
				6,00	
				32,00	
				110,00	
				150,00	
				500,00	
				200,00	

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.780.386,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	10.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	458,01	916,02	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	41,22	41,22	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	11,26	22,52	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	8,00	12,77	102,16	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	8,00	13,98	111,84	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	148,00	148,00	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.8	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00	834,11	834,11	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.9	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 800 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	11,00	1.612,35	17.735,85	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.10	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2019	UN	11,00	449,75	4.947,25	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.11	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	7,00	33,98	237,86	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.12	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	10,00	349,30	3.493,00	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.13	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATE 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	6,00	657,45	3.944,70	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.14	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	32,00	267,66	8.565,12	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	110,00	14,63	1.609,30	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	150,00	30,54	4.581,00	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	500,00	9,24	4.620,00	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	200,00	10,74	2.148,00	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETROPORT - S. P. E. CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF: 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

[illegible]

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	10.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.756,00	5,37	14.799,72	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	15,10	906,00	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	740,00	23,11	17.101,40	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	28,74	862,20	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	29,02	203,14	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.24	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	29,94	359,28	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.25	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA; DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	13,00	154,17	2.004,21	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.26	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	11,00	297,72	3.274,92	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nível	11.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
Serviço	11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	9,00	302,03	2.718,27	12-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Serviço	11.2	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	9,00	21,18	190,62	12-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Serviço	11.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	33,98	271,84	12-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Serviço	11.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	9,00	19,04	171,36	12-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Serviço	11.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	15,00	59,40	891,00	12-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Nível	12.0	PINTURA					
Serviço	12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.040,07	2,76	5.630,59	13-PINTURA

3972

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Frentes de Obra:

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 07)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 08)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 09)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 10)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 11)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 12)
7	8	9	10	11	12
				2.756,00	
				60,00	
				740,00	
				30,00	
				7,00	
				12,00	
				13,00	
				11,00	
				9,00	
				9,00	
				8,00	
				9,00	
				15,00	
					2.040,07

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.780.386,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	10.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.756,00	5,37	14.799,72	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	15,10	906,00	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	740,00	23,11	17.101,40	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	28,74	862,20	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	29,02	203,14	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.24	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	29,94	359,28	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.25	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	13,00	154,17	2.004,21	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	10.26	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	11,00	297,72	3.274,92	11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nível	11.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
Serviço	11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	9,00	302,03	2.718,27	12-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Serviço	11.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	9,00	21,18	190,62	12-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Serviço	11.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	33,98	271,84	12-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Serviço	11.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	9,00	19,04	171,36	12-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Serviço	11.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	15,00	59,40	891,00	12-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Nível	12.0	PINTURA					
Serviço	12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_09/2014	M2	2.040,07	2,76	5.630,59	13-PINTURA

ELETRPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

ELEIROPOR

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Frete de Obra:

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 01)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 02)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 03)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 04)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 05)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 06)
1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.780.386,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	M2	2.160,09	13,13	28.361,98	13-PINTURA
Serviço	12.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	1.670,00	10,40	17.368,00	13-PINTURA
Serviço	12.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	1.670,00	17,36	28.991,20	13-PINTURA
Nível	13.0	SERVIÇOS FINAIS					
Serviço	13.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.890,91	1,35	10.652,73	14-SERVIÇOS FINAIS

FARIAS BRITO/CE, 04 de novembro de 2021

Local e Data

ELEIROPOR - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções - Eireli - ME

Frentes de Obra:

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 07)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 08)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 09)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 10)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 11)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 12)
7	8	9	10	11	12
					2.160,09
					1.670,00
					1.670,00
					7.890,91

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.780.386,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	M2	2.160,09	13,13	28.361,98	13-PINTURA
Serviço	12.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	1.670,00	10,40	17.368,00	13-PINTURA
Serviço	12.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	1.670,00	17,36	28.991,20	13-PINTURA
Nível	13.0	SERVIÇOS FINAIS					
Serviço	13.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.890,91	1,35	10.652,73	14-SERVIÇOS FINAIS

FARIAS BRITO/CE, 04 de novembro de 2021

Local e Data

João Leite de Araújo Neto

Responsável Técnico: JOÃO LEITE DE ARAÚJO NETO
CREA / CAU: CREA/CE 060.641-D

ELETROPORT - S.P.E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 – Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

ELETRPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089610-22	Nº SCONV 896528/2019	CICOV REGOV-JN	GESTOR MTUR	PROGRAMA DESENV. E PROMOÇÃO DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	DATA ASSINATURA 31/12/2019
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	OBJETO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE			
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ELETROPORT S. P. E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 06.043.276/0001-33	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	INÍCIO DA OBRA 31/03/2021		

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frete (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	10.795,79
2	1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00
2	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	7.890,91
2	1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	9,00
2	1.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,79
3	Evento	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	129.775,48
3	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_08/2017	M3	383,08
3	2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	5,32
3	2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	272,60
3	2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1.604,92

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 01)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 02)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 03)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 04)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 05)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 06)
33.497,91	131.402,47	144.280,51	69.478,49	48.226,50	96.560,08
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
10.795,79	-	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-
7.890,91	-	-	-	-	-
9,00	-	-	-	-	-
0,79	-	-	-	-	-
22.702,12	50.314,70	56.758,66	-	-	-
-	250,00	133,08	-	-	-
-	4,00	1,32	-	-	-
-	136,30	136,30	-	-	-
-	604,92	1.000,00	-	-	-

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Tales Carneiro
TITULAR - CPF 193.278.883-87

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

Grau de Sigilo
#PUBLICO

337

ELETRPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid	Qtde
--------	----------	--	------	------

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 01)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 02)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 03)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 04)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 05)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 06)
33.497,91	131.402,47	144.280,51	59.478,49	48.226,50	96.580,08
1	2	3	4	5	6

3	2.5	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.367,27
3	2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.734,54
4	Evento	FUNDAÇÕES	R\$	195.301,77
4	3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	70,70
4	3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	5,32
4	3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	414,00
4	3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	169,20
4	3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	486,00
4	3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	295,20
4	3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.423,80
4	3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.011,60
4	3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	212,40
4	3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.990,80
4	3.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	63,34
4	3.12	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	271,60

2.367,27	-	-	-	-	-
4.734,54	-	-	-	-	-
-	81.087,78	87.521,85	28.692,14	-	-
-	35,00	35,70	-	-	-
-	2,50	2,82	-	-	-
-	30,00	150,00	234,00	-	-
-	-	84,60	84,60	-	-
-	-	200,00	286,00	-	-
-	130,00	99,00	66,20	-	-
-	600,00	500,00	323,80	-	-
-	700,00	200,00	111,60	-	-
-	150,00	62,40	-	-	-
-	1.200,00	500,00	290,80	-	-
-	20,00	43,34	-	-	-
-	120,00	151,60	-	-	-

ELETRPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

cc
cc
-
cc

ELETRPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

4	3.13	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	60,46
4	3.14	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	60,46
4	3.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	M2	334,96
5	Evento	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$	81.012,85
5	4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	423,00
5	4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,80
5	4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	234,00
5	4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,40
5	4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	612,00
5	4.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	58,84
5	4.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	175,46

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 01)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 02)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 03)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 04)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 05)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 06)
33.497,91	131.402,47	144.280,51	59.478,49	48.226,50	96.560,08
1	2	3	4	5	6

-	25,00	35,46	-	-	-
-	25,00	35,46	-	-	-
-	-	200,00	134,96	-	-
-	-	-	32.786,35	48.226,50	-
-	-	-	250,00	173,00	-
-	-	-	-	10,80	-
-	-	-	-	234,00	-
-	-	-	-	50,40	-
-	-	-	400,00	212,00	-
-	-	-	-	58,84	-
-	-	-	75,46	100,00	-

ELETRPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETRPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

4	3.13	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	60,46
4	3.14	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	60,46
4	3.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	334,96
5	Evento	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$	81.012,85
5	4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	423,00
5	4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,80
5	4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	234,00
5	4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,40
5	4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	612,00
5	4.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	58,84
5	4.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	175,46

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 07)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 08)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 09)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 10)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 11)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 12)
263.403,71	352.093,82	306.558,62	154.366,19	99.514,18	91.004,50
7	8	9	10	11	12

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ELETRPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETRPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 01)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 02)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 03)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 04)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 05)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 06)
33.497,91	131.402,47	144.280,51	59.478,49	48.226,50	96.560,08
1	2	3	4	5	6

5	4.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	55,02
5	4.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	55,02
6	Evento	PAREDES	R\$	51.847,03
6	5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	196,39
6	5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	482,12
7	Evento	ESQUADRIAS	R\$	142.407,84
7	6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	57,20
7	6.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	392,77
8	Evento	COBERTA	R\$	273.320,19
8	7.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	8.207,58
8	7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	1.670,00
9	Evento	REVESTIMENTOS	R\$	44.713,05

-	-	-	25,00	30,02	-
-	-	-	25,00	30,02	-
-	-	-	-	-	51.847,03
-	-	-	-	-	196,39
-	-	-	-	-	482,12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	44.713,05

ELETRPORT - S.P.E.CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araujo Neto

Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	4.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	55,02
5	4.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	55,02
6	Evento	PAREDES	R\$	51.847,03
6	5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	196,39
6	5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	482,12
7	Evento	ESQUADRIAS	R\$	142.407,84
7	6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	57,20
7	6.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	392,77
8	Evento	COBERTA	R\$	273.320,19
8	7.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	8.207,58
8	7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.670,00
9	Evento	REVESTIMENTOS	R\$	44.713,06

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 07)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 08)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 09)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 10)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 11)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 12)
263.403,71	352.093,82	306.558,62	154.366,19	99.614,18	91.004,50
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
70.950,92	71.456,92	-	-	-	-
57,20	-	-	-	-	-
150,00	242,77	-	-	-	-
56.613,79	108.353,20	108.353,20	-	-	-
3.207,58	2.500,00	2.500,00	-	-	-
-	835,00	835,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ELETROPORT - S.P.E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPE 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETRPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.780.388,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
9	8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.357,01
9	8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.040,07
10	Evento	PISOS	R\$	660.694,31
10	9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	3.571,23
10	9.2	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	M2	3.571,23
10	9.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	36,98
10	9.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.651,92
10	9.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.651,92
10	9.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	430,92
10	9.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	430,92
10	9.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.667,76

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 01)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 02)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 03)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 04)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 05)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 06)
33.497,91	131.402,47	144.280,51	59.478,49	48.226,50	96.560,08
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	1.357,01
-	-	-	-	-	2.040,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ELETRPORT - S. P. E. CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETRPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
9	8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.357,01
9	8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.040,07
10	Evento	PISOS	R\$	660.694,31
10	9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	3.571,23
10	9.2	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	M2	3.571,23
10	9.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	36,98
10	9.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.651,92
10	9.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.651,92
10	9.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	430,92
10	9.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO; 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	430,92
10	9.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.667,76

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 07)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 08)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 09)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 10)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 11)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 12)
263.403,71	352.093,82	308.558,62	154.366,19	99.514,18	91.004,50
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
135.839,00	172.283,70	198.205,42	154.366,19	-	-
1.000,00	1.000,00	1.000,00	571,23	-	-
1.000,00	1.000,00	1.000,00	571,23	-	-
-	-	36,98	-	-	-
-	1.000,00	651,92	-	-	-
-	500,00	500,00	651,92	-	-
-	120,00	120,00	190,92	-	-
-	120,00	120,00	190,92	-	-
700,00	650,00	750,00	567,76	-	-

ELETRPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

Frente de Obra:

Total por Frente (R\$):

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 01)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 02)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 03)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 04)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 05)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 06)
33.497,91	131.402,47	144.280,51	59.478,49	48.226,50	96.560,08
1	2	3	4	5	6

[illegible]

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor do Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
10	9.9	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	197,09
11	Evento	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	95.271,09
11	10.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
11	10.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
11	10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11	10.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
11	10.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
11	10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
11	10.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11	10.8	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00
11	10.9	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	11,00
11	10.10	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	11,00
11	10.11	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
11	10.12	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 07)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 08)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 09)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 10)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 11)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 12)
263.403,71	352.093,82	308.558,62	154.366,19	99.514,18	91.004,50
7	8	9	10	11	12
-	-	100,00	97,09	-	-
-	-	-	-	95.271,09	-
-	-	-	-	1,00	-
-	-	-	-	2,00	-
-	-	-	-	1,00	-
-	-	-	-	2,00	-
-	-	-	-	8,00	-
-	-	-	-	8,00	-
-	-	-	-	1,00	-
-	-	-	-	1,00	-
-	-	-	-	11,00	-
-	-	-	-	7,00	-
-	-	-	-	10,00	-

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-27

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
11	10.13	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00
11	10.14	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,00
11	10.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00
11	10.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
11	10.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
11	10.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
11	10.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.756,00
11	10.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
11	10.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	740,00
11	10.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
11	10.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
11	10.24	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 01)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 02)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 03)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 04)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 05)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 06)
33.497,91	131.402,47	144.280,51	59.478,49	48.226,50	96.560,08
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ELETROPORT - S.P.E.CONST.EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
11	10.13	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00
11	10.14	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,00
11	10.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00
11	10.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
11	10.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
11	10.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
11	10.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.756,00
11	10.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
11	10.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	740,00
11	10.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
11	10.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
11	10.24	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 07)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 08)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 09)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 10)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 11)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 12)
263.403,71	352.093,82	306.558,62	154.366,19	99.614,18	91.004,50
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	6,00	-
-	-	-	-	32,00	-
-	-	-	-	110,00	-
-	-	-	-	150,00	-
-	-	-	-	500,00	-
-	-	-	-	200,00	-
-	-	-	-	2.756,00	-
-	-	-	-	60,00	-
-	-	-	-	740,00	-
-	-	-	-	30,00	-
-	-	-	-	7,00	-
-	-	-	-	12,00	-

ELETROPORT - S.P.E. CONST. EIRELI

Dival Tales Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

Modo de Exibição: **Eventos**

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frente (R\$):

[illegible]

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
11	10.25	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	13,00
11	10.26	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	11,00
12	Evento	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$	4.243,09
12	11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	9,00
12	11.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	9,00
12	11.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
12	11.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	9,00
12	11.5	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	15,00
13	Evento	PINTURA	R\$	80.351,77
13	12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	2.040,07
13	12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	2.160,09
13	12.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.670,00
13	12.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1.670,00
14	Evento	SERVIÇOS FINAIS	R\$	10.652,73
14	13.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.890,91

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 07)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 08)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 09)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 10)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 11)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 12)
263.403,71	352.093,82	306.558,62	154.366,19	99.514,18	91.004,50
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	13,00	-
-	-	-	-	11,00	-
-	-	-	-	4.243,09	-
-	-	-	-	9,00	-
-	-	-	-	9,00	-
-	-	-	-	8,00	-
-	-	-	-	9,00	-
-	-	-	-	15,00	-
-	-	-	-	-	80.351,77
-	-	-	-	-	2.040,07
-	-	-	-	-	2.160,09
-	-	-	-	-	1.670,00
-	-	-	-	-	1.670,00
-	-	-	-	-	10.652,73
-	-	-	-	-	7.890,91

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-97

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETRÓPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item. Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	-----------	--	-------	-------

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 01)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 02)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 03)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 04)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 05)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 06)
33.497,91	131.402,47	144.280,51	59.478,49	48.226,50	95.660,08
1	2	3	4	5	6

FARIAS BRITO/CE, 04 de novembro de 2021

Local e Data

ELETRÓPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 07)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 08)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 09)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 10)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 11)	PARQ. DE EVENTOS (ETAPA 12)
263.403,71	352.093,82	306.558,62	154.366,19	99.514,18	91.004,50
7	8	9	10	11	12

FARIAS BRITO/CE, 04 de novembro de 2021

Local e Data

Responsável Técnico: JOÃO LEÃO DE ARAÚJO NETO
CREA / CAU: CREA/CE/00000000-0
CREA 10/641-D

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIREL:

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-97

ELETRPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089610-22	Nº SICONV 896526/2019	GIGOV REGOV-JN	GESTOR IMTUR	PROGRAMA DESENV. E PROMOÇÃO DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	DATA ASSINATURA 31/12/2019
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	OBJETO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE			
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ELETROPORT S. P. E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 06.043.276/0001-33	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	INÍCIO DA OBRA 31/03/2021		

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		PARQ. DE EVENTOS (ETAF	PARQ. DE EVENTOS (ETAF	PARQ. DE EVENTOS (ETAF	PARQ. DE EVENTOS (ETAF	PARQ. DE EVENTOS (ETAF	PARQ. DE EVENTOS (ETAF	PARQ. DE EVENTOS (ETAF	PARQ. DE EVENTOS (ETAF	PARQ. DE EVENTOS (ETAF	PARQ. DE EVENTOS (ETAF	PARQ. DE EVENTOS (ETAF	PARQ. DE EVENTOS (ETAF																																						
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	

1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																													
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																													
3	MOVIMENTO DE TERRA	1	2	3																											
4	FUNDAÇÕES		2	3	4																										
5	ESTRUTURA DE CONCRETO				4	5																									
6	PAREDES						6																								
7	ESQUADRIAS							7	8																						
8	COBERTA							7	8	9																					
9	REVESTIMENTOS							6																							
10	PISOS								7	8	9	10																			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												11																		
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONT												11																		
13	PINTURA													12																	
14	SERVIÇOS FINAIS													12																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	1,88%	7,38%	8,10%	3,34%	2,71%	5,42%	14,79%	19,78%	17,22%	8,67%	5,59%	5,11%
	R\$	33.497,91	131.402,47	144.280,51	59.478,49	48.226,50	96.560,08	263.403,71	352.093,82	306.558,62	154.366,19	99.514,18	91.004,50
Acumulado	%	1,88%	9,26%	17,37%	20,71%	23,42%	28,84%	43,63%	63,41%	80,63%	89,30%	94,89%	100,00%
	R\$	33.497,91	164.900,38	309.180,90	368.659,39	416.885,89	513.445,97	776.849,68	1.128.943,50	1.435.502,12	1.589.868,31	1.689.382,49	1.780.386,99

FARIAS BRITO/CE, 04 de novembro de 2021
Local e Data

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil

Responsável Técnico: JOÃO LEITE DE ARAUJO
CREA / CAU: CREA/CE 10.641-D

ELETRPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069610-22	Nº SICONV 896626/2019	CGOV REGOV-JN	GESTOR MTUR	PROGRAMA DESENV. E PROMOÇÃO DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	DATA ASSINATURA 31/12/2019
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	OBJETO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ELETRPORT S. P. E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 06.043.276/0001-33	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE			INÍCIO DA OBRA 31/03/2021

% Realizado Acum.: 100,00%

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Medição: 12

Nº do Evento	Título dos Eventos	PARQ. DE EVENTOS (ETAP	PARQ. DE EVENTOS (ETAP	PARQ. DE EVENTOS (ETAP	PARQ. DE EVENTOS (ETAP	PARQ. DE EVENTOS (ETAP	PARQ. DE EVENTOS (ETAP	PARQ. DE EVENTOS (ETAP	PARQ. DE EVENTOS (ETAP	PARQ. DE EVENTOS (ETAP	PARQ. DE EVENTOS (ETAP	PARQ. DE EVENTOS (ETAP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Medições	Datas das medições											
	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022
	Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12

ELETRPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 196.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
Resp. Tec. Fiscal.: 0
CREA / CAU.: 0
ART.: 0

ELETROPORT - S. P. E. CONST. EIREL.

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-97

2

১৫৬৬০

ELETRPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069610-22	Nº SICONV 896526/2019	ORG/GOV REGOV-JN	GESTOR MTUR	PROGRAMA DESENV. E PROMOÇÃO DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	DATA ASSINATURA 31/12/2019
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	OBJETO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ELETRPORT S. P. E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 06.043.276/0001-33	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE			INÍCIO DA OBRA 31/03/2021

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 1.780.386,99

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado							
1	30/04/2021	33.497,91	33.497,91	1,88%	1,88%	1,88%	30	30	0	0,00%	1	10.795,79
2	31/05/2021	131.402,47	164.900,38	7,38%	9,26%	9,26%	61	61	0	0,00%	2	129.775,48
3	30/06/2021	144.280,51	309.180,90	8,10%	17,37%	17,37%	91	91	0	0,00%	3	195.301,77
4	30/07/2021	59.478,49	368.659,39	3,34%	20,71%	20,71%	121	122	1	0,27%	4	81.012,85
5	31/08/2021	48.226,50	416.885,89	2,71%	23,42%	23,42%	153	153	0	0,00%	5	51.847,03
6	30/09/2021	96.560,08	513.445,97	5,42%	28,84%	28,84%	183	183	0	0,00%	6	142.407,84
7	31/10/2021	263.403,71	776.849,68	14,79%	43,63%	43,63%	214	214	0	0,00%	7	273.320,19
8	30/11/2021	352.093,82	1.128.943,50	19,78%	63,41%	63,41%	244	244	0	0,00%	8	44.713,05
9	31/12/2021	306.558,62	1.435.502,12	17,22%	80,63%	80,63%	275	275	0	0,00%	9	660.694,31
10	31/01/2022	154.366,19	1.589.868,31	8,67%	89,30%	89,30%	306	306	0	0,00%	10	95.271,09
11	28/02/2022	99.514,18	1.689.382,49	5,59%	94,89%	94,89%	334	334	0	0,00%	11	4.243,09
12	31/03/2022	91.004,50	1.780.386,99	5,11%	100,00%	100,00%	365	365	0	0,00%	12	80.351,77
											13	10.652,73
											14	-
											15	-

ELETRPORT - S. P. E CONST. EIRELI


Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

439 19



CONSTRUTORA

IMPACTO

À
Prefeitura Municipal de Farias Brito
Rua José Alves Pimentel, N° 87
Centro – Farias Brito - Ceará

Att: Comissão Permanente de Licitação
Ref: **TOMADA DE PREÇOS N° 2021.10.19.1**
Objeto: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO
MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO – CEARÁ.

DATA: 05/11/2021 ÀS 09:00 HS.

PROPOSTA
DE
PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Farias Brito
Rua José Alves Pimentel, Nº 87
Centro – Farias Brito - Ceará

Att: Comissão Permanente de Licitação

Ref: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.19.1**

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO – CEARÁ.

DATA: 05/11/2021 ÀS 09:00 HS.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores;

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.19.1**, pelo valor global de: **R\$ 1.737.017,31 (UM MILHÃO SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL, DEZESSETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).**

O prazo de execução será de **12 (DOZE) meses corridos.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. **Elizeu Bastos Lira, carteira de identidade nº 95002116452, expedida em 10/11/2010, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF. Nº 209.229.903-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 dias (dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que na nossa proposta estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;