

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
ELETROPORT	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 19/10/2021		BDI : 29,77%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					REF.	05/2021
						03/2021

VALOR SEM ENCARGOS:	8,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,56
VALOR COM ENCARGOS:	9,43
VALOR COM BDI:	12,24
QUANTIDADE:	6,00
VALOR BDI TOTAL:	16,86

89514 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	SINAPI	UN.	0,00990000	42,91	0,42
00020154	SINAPI	UN	1,00000000	4,05	4,05
00038383	SINAPI	UN	0,02450000	1,37	0,03
00020083	SINAPI	UN	0,01500000	37,27	0,55
TOTAL MATERIAL:					5,05

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,05000000	12,16	0,60
88267	SINAPI	H	0,05000000	15,38	0,76
TOTAL SERVICOS:					1,36

VALOR:	6,41
VALOR SEM ENCARGOS:	5,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,42
VALOR COM ENCARGOS:	6,41
VALOR COM BDI:	8,32
QUANTIDADE:	4,00
VALOR BDI TOTAL:	7,64

89626 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	SINAPI	UN	0,02600000	42,91	1,11
00038383	SINAPI	UN	0,03600000	1,37	0,04
00020083	SINAPI	UN	0,03300000	37,27	1,22
00007131	SINAPI	UN	1,00000000	12,38	12,38
TOTAL MATERIAL:					14,75

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,14400000	12,16	1,75
88267	SINAPI	H	0,14400000	15,38	2,21
TOTAL SERVICOS:					3,96

VALOR:	18,71
VALOR SEM ENCARGOS:	17,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,24
VALOR COM ENCARGOS:	18,71
VALOR COM BDI:	24,28
QUANTIDADE:	2,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETRPORT	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO ARAO NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 19/10/2021		BDI : 29,77%
	LOCAL:	MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 03/2021

VALOR BDI TOTAL: 11,14

89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	42,91	0,63
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,28	1,28
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	12,50	12,50
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03650000	1,37	0,05
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,02000000	15,71	0,31
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	37,27	0,83
TOTAL MATERIAL:					15,60

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	12,16	1,64
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	15,38	2,07
TOTAL SERVICIO:					3,71

VALOR: 19,31
VALOR SEM ENCARGOS: 18,15
VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,16
VALOR COM ENCARGOS: 19,31
VALOR COM BDI: 25,06
QUANTIDADE: 6,00
VALOR BDI TOTAL: 34,50

99260 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 8136)	SINAPI	UN	22,41450000	1,65	36,98
TOTAL MATERIAL:					36,98

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,07280000	352,35	25,65
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00140000	310,75	0,43
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,07440000	285,40	21,23
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,22300000	15,79	66,68
97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,04480000	1.573,16	70,47
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	3,65	2,95
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02940000	32,39	0,95
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	SINAPI	CHP	0,00870000	80,02	0,69

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

54199

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 19/10/2021		BDI : 29,77%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORNTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 03/2021

5678 DIURNO. AF_06/2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,22300000 12,55 52,99

TOTAL SERVICOS: 242,04

VALOR: 279,02

VALOR SEM ENCARGOS: 226,57

VALOR ENCARGOS (83.85%): 52,45

VALOR COM ENCARGOS: 279,02

VALOR COM BDI: 362,08

QUANTIDADE: 4,00

VALOR BDI TOTAL: 332,24

98102 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRÉ-MOLDADA, COM DIÂMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	80,73	80,73
TOTAL MATERIAL:					80,73

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06420000	15,79	1,01
101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01920000	128,18	2,46
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05210000	32,39	1,68
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01550000	80,02	1,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06420000	12,55	0,80
TOTAL SERVICOS:					7,19

VALOR: 87,92

VALOR SEM ENCARGOS: 86,71

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,21

VALOR COM ENCARGOS: 87,92

VALOR COM BDI: 114,09

QUANTIDADE: 2,00

VALOR BDI TOTAL: 52,34

93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	445,70	445,70
86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	165,39	165,39
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	5,88	5,88
86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	33,92	33,92
TOTAL SERVICOS:					650,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 19/10/2021		BDI : 29,77%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 03/2021

VALOR:	650,89
VALOR SEM ENCARGOS:	632,50
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,39
VALOR COM ENCARGOS:	650,89
VALOR COM BDI:	844,66
QUANTIDADE:	2,00
VALOR BDI TOTAL:	387,54

100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	215,47	215,47
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	9,80	58,80
TOTAL MATERIAL:						274,27

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	15,38	14,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	12,55	3,74
TOTAL SERVICIO:						18,32

VALOR:	292,59
VALOR SEM ENCARGOS:	286,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,84
VALOR COM ENCARGOS:	292,59
VALOR COM BDI:	379,69
QUANTIDADE:	4,00
VALOR BDI TOTAL:	348,40

95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	5,36	5,36
TOTAL MATERIAL:						5,36

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	672,14	672,14
TOTAL SERVICIO:						672,14

VALOR:	677,50
VALOR SEM ENCARGOS:	669,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,81
VALOR COM ENCARGOS:	677,50
VALOR COM BDI:	879,19
QUANTIDADE:	4,00
VALOR BDI TOTAL:	806,76

100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	24,64	24,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 19/10/2021		BDI : 29,77%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 03/2021

TOTAL MATERIAL: 24,64

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	15,38	2,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	12,55	0,60
TOTAL SERVICIO:					2,96

VALOR: 27,60
 VALOR SEM ENCARGOS: 26,65
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,95
 VALOR COM ENCARGOS: 27,60
 VALOR COM BDI: 35,82
 QUANTIDADE: 4,00
 VALOR BDI TOTAL: 32,88

95542 - PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00021101 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	SINAPI	UN	1,00000000	12,56	12,56
TOTAL MATERIAL:					12,56

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	15,38	4,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	12,55	1,24
TOTAL SERVICIO:					6,10

VALOR: 18,66
 VALOR SEM ENCARGOS: 16,72
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,94
 VALOR COM ENCARGOS: 18,66
 VALOR COM BDI: 24,22
 QUANTIDADE: 4,00
 VALOR BDI TOTAL: 22,24

95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	16,44	16,44
TOTAL MATERIAL:					16,44

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	15,38	4,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	12,55	1,24
TOTAL SERVICIO:					6,10

VALOR: 22,54
 VALOR SEM ENCARGOS: 20,60
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,94
 VALOR COM ENCARGOS: 22,54
 VALOR COM BDI: 29,25
 QUANTIDADE: 4,00
 VALOR BDI TOTAL: 26,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETRPORT	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 19/10/2021		BDI : 29,77%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				MES	REF.
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	47,76%
					05/2021
					03/2021

93396 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	219,00	219,00
86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	140,06	140,06
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	5,88	5,88
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	40,07	40,07
TOTAL SERVICOS:					405,01

VALOR:	405,01
VALOR SEM ENCARGOS:	381,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	23,11
VALOR COM ENCARGOS:	405,01
VALOR COM BDI:	525,58
QUANTIDADE:	4,00
VALOR BDI TOTAL:	482,28

88483 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006090 SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	SINAPI	L	0,16000000	9,09	1,45
TOTAL MATERIAL:					1,45

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	16,65	0,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	12,55	0,12
TOTAL SERVICOS:					0,56

VALOR:	2,01
VALOR SEM ENCARGOS:	1,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,17
VALOR COM ENCARGOS:	2,01
VALOR COM BDI:	2,61
QUANTIDADE:	80,12
VALOR BDI TOTAL:	48,07

88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	20,81	6,86
TOTAL MATERIAL:					6,86

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	16,65	2,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	12,55	0,60
TOTAL SERVICOS:					2,76

VALOR:	9,62
VALOR SEM ENCARGOS:	8,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ELETROPORT	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 19/10/2021		BDI : 29,77%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021

VALOR COM ENCARGOS: 9,62

VALOR COM BDI: 12,48

QUANTIDADE: 80,12

VALOR BDI TOTAL: 229,15

102197 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006086	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0,13780000	38,53	5,30
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,40000000	0,34	0,13
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02760000	13,56	0,37
TOTAL MATERIAL:						5,80

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28060000	16,65	4,67
TOTAL SERVICIO:						4,67

VALOR: 10,47

VALOR SEM ENCARGOS: 9,06

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,41

VALOR COM ENCARGOS: 10,47

VALOR COM BDI: 13,59

QUANTIDADE: 33,04

VALOR BDI TOTAL: 103,08

100753 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,11500000	20,81	2,39
TOTAL MATERIAL:						2,39

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96308	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V CHI DIURNO. AF_05/2017	SINAPI	CHI	0,43010000	0,13	0,05
96309	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017	SINAPI	CHP	0,17680000	1,02	0,18
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60690000	16,65	10,10
TOTAL SERVICIO:						10,33

VALOR: 12,72

VALOR SEM ENCARGOS: 9,67

VALOR ENCARGOS (83.85%): 3,05

VALOR COM ENCARGOS: 12,72

VALOR COM BDI: 16,51

QUANTIDADE: 33,04

VALOR BDI TOTAL: 125,22

C3439 - BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TIJOLO APARENTE (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,70000000	17,6200	29,9540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,78000000	13,1900	22,4230

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
ELETROPORT	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 19/10/2021		BDI : 29,77%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					REF.	
					05/2021	
					03/2021	

TOTAL MAO DE OBRA: 52,3770

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	110,9800	110,9800
I6225	TIJOLO MACIÇO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23 X11X5)CM	SEINFRA	UN	63,00000000	1,3700	86,3100
TOTAL MATERIAL:						197,2900

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0189	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 C/100KG DE CIMENTO	SEINFRA	M3	0,02300000	475,5200	10,9370
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,04000000	34,9500	1,3980
TOTAL SERVICO:						12,3350

VALOR: 262,00

VALOR SEM ENCARGOS: 226,62

VALOR ENCARGOS (83.85%): 35,38

VALOR COM ENCARGOS: 262,00

VALOR COM BDI: 340,00

QUANTIDADE: 26,80

VALOR BDI TOTAL: 2.090,40

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,1900	0,9893
TOTAL MAO DE OBRA:						0,9893

VALOR: 0,99

VALOR SEM ENCARGOS: 0,35

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,64

VALOR COM ENCARGOS: 0,99

VALOR COM BDI: 1,28

QUANTIDADE: 3.468,91

VALOR BDI TOTAL: 1.005,98

COMPOSIÇÃO DO BDI							
ELETROPORT	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA:	19/10/2021	BDI:	29,77%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
TOTAL		6,96

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,32

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRE (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
ELETROPORT	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 19/10/2021	BDI : 29,77%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			83,85%	47,76%
				05/2021
				03/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%

A + B + C + D

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIREL

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.882-97

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETRPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075.197-24	Nº SICONV 909454/2020	GIGOV REGOV JN	GESTOR MTUR	PROGRAMA A HORA DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	DATA ASSINATURA 31/12/2020
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			Município / UF FARIAS BRITO/CE	Localidade / Endereço SEDE DO MUNICÍPIO	Objeto CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ELETRPORT S.P. E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 06.043.276/0001-33	Objeto do CTEF CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE			INÍCIO DA OBRA 30/06/2021

Frentes de Obra:

	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 06)
	1	2	3	4	5	6
2-SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00					
2-SERVIÇOS PRELIMINARES	3.468,91					
2-SERVIÇOS PRELIMINARES	12,00					
2-SERVIÇOS PRELIMINARES	3.468,91					
3-MOVIMENTO DE TERRA	512,74	47,84				
3-MOVIMENTO DE TERRA		62,97				
3-MOVIMENTO DE TERRA		0,42				
3-MOVIMENTO DE TERRA		39,72				
3-MOVIMENTO DE TERRA		19,95				
3-MOVIMENTO DE TERRA		130,00			1.600,00	1.356,96
4-FUNDAÇÕES			0,42			
4-FUNDAÇÕES			49,38			
4-FUNDAÇÕES			83,20			
4-FUNDAÇÕES			199,22			
4-FUNDAÇÕES				11,60		

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.682.849,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unid. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
Serviço	1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	166,75	1.000,50	2-SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2018	M2	3.468,91	0,29	1.005,98	2-SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço	1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA; INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	750,01	9.000,12	2-SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço	1.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.468,91	0,29	1.005,98	2-SERVIÇOS PRELIMINARES
Nível	2.0	MOVIMENTO DE TERRA					
Serviço	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_09/2017	M3	560,58	74,07	41.522,16	3-MOVIMENTO DE TERRA
Serviço	2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	62,97	10,56	664,96	3-MOVIMENTO DE TERRA
Serviço	2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M; COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,42	171,93	72,21	3-MOVIMENTO DE TERRA
Serviço	2.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	39,72	39,06	1.551,46	3-MOVIMENTO DE TERRA
Serviço	2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	19,95	36,58	769,67	3-MOVIMENTO DE TERRA
Serviço	2.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 5,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_06/2016	M3	3.086,96	104,11	321.383,41	3-MOVIMENTO DE TERRA
Nível	3.0	FUNDAÇÕES					
Serviço	3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_09/2017	M3	0,42	503,71	211,56	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,38	18,34	906,63	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,20	16,64	1.384,45	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	199,22	14,94	2.976,35	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA; E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,60	116,86	1.356,58	4-FUNDAÇÕES

27.477 v006 micro

ELETRPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro

TITULAR - CPF 198.778.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE

CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919

Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

63/199

7070

ELETRPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075197-24	Nº SECONV 909464/2020	REGOV REGOVJN	GESTOR MTUR	PROGRAMA A HORA DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	DATA ASSINATURA 31/12/2020
---------------------------	--------------------------	------------------	----------------	-------------------------------	---	-------------------------------

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	OBJETO CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
--	-----------------------------------	--	---

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ELETROPORT S.P. E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 06.043.276/0001-33	OBJETO DO CTEF CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	INICIO DA OBRA 30/06/2021
---------	--	----------------------------	---	------------------------------

Frentes de Obra:

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)
7	8	9	10	11	12

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.682.649,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12
Nível	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	166,75	1.000,50	2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_05/2018	M2	3.468,91	0,29	1.005,98	2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS, AF_02/2018	M2	12,00	750,01	9.000,12	2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	1.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.468,91	0,29	1.005,98	2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Nível	2.0	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_09/2017	M3	560,58	74,07	41.522,16	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Serviço	2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M, AF_07/2020	M3	62,97	10,56	664,96	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Serviço	2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	M3	0,42	171,93	72,21	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Serviço	2.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	39,72	39,06	1.551,46	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Serviço	2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2018	M3	19,95	38,58	769,67	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Serviço	2.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO, AF_05/2018	M3	3.088,96	104,11	321.383,41	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Nível	3.0	FUNDAÇÕES											
Serviço	3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF_08/2017	M3	0,42	503,71	211,56	4-FUNDAÇÕES						
Serviço	3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_09/2017	KG	49,38	18,34	905,63	4-FUNDAÇÕES						
Serviço	3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_09/2017	KG	83,20	16,64	1.384,45	4-FUNDAÇÕES						
Serviço	3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_09/2017	KG	199,22	14,94	2.976,35	4-FUNDAÇÕES						
Serviço	3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017	M2	11,60	116,86	1.355,58	4-FUNDAÇÕES						

27.477 v006 micro

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF-195.278.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE

CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919

Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

64/199

ELEIROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Frentes de Obra:

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)
7	8	9	10	11	12
104,32					
314,34					
24,58					
14,30					
6,48					
6,48					
116,37					
158,24					
165,24					
			8,00		
				1,44	

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.682.649,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA BERRADA, E=28 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	41,98	58,95	2.474,72	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.7	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 430 L. AF_07/2016	M3	9,98	395,80	3.950,08	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.8	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	9,98	148,43	1.481,33	4-FUNDAÇÕES
Serviço	3.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	M2	36,40	33,40	1.215,76	4-FUNDAÇÕES
Nível	4.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO					
Serviço	4.1	ARMAÇÃO DE PILAR O J VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 N.M - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,02	18,38	1.911,89	5-ESTRUTURAS DE CONCRETO
Serviço	4.2	ARMAÇÃO DE PILAR O J VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 N.M - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	314,94	16,61	5.231,15	5-ESTRUTURAS DE CONCRETO
Serviço	4.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_08/2020	M2	24,58	141,92	3.502,59	5-ESTRUTURAS DE CONCRETO
Serviço	4.4	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_08/2020	M2	14,00	100,47	1.406,58	5-ESTRUTURAS DE CONCRETO
Serviço	4.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 430 L. AF_07/2016	M3	6,48	395,80	2.564,78	5-ESTRUTURAS DE CONCRETO
Serviço	4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,48	167,03	1.082,35	5-ESTRUTURAS DE CONCRETO
Nível	5.0	MURO DE CONTENÇÃO APARENTE					
Serviço	5.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CARGADOS ADQUIRIDOS	M3	1.636,87	464,45	760.244,27	6-MURO DE CONTENÇÃO APARENTE
Serviço	5.2	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	158,24	123,36	19.520,29	6-MURO DE CONTENÇÃO APARENTE
Nível	6.0	CHAPIM DE TIJOLO CERÂMICO					
Serviço	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 6CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL À DE SEU VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	165,24	69,41	11.469,31	7-ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO
Nível	7.0	ESQUADRIAS					
Serviço	7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	1.122,11	8.976,88	8-ESQUADRIAS
Serviço	7.2	JANELA DE MADEIRA (FEDRINHA ANGELINI OU EQUIV.) TIPO MÁXIMO, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVO VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44	701,54	1.010,22	8-ESQUADRIAS

27.477 v006 micro

ELEIROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival-Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9) 9343.3663 Fone / ZAP

João Leite de Araújo Neto 4
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

7073

ELEIROPOR

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.682.649,10

Frentes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 06)
								1	2	3	4	5	6
Serviço	7.3	JANELA DE MADEIRA (MBUJA/VIDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUIHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,30	508,85	1.679,21	8-ESQJADRIAS						
Serviço	7.4	JANELA DE MADEIRA (MBUJA/VIDRO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,12	598,37	6.055,50	8-ESQJADRIAS						
Nível	8.0	COBERTA											
Serviço	8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TELHAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA O J DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	97,47	54,32	5.294,57	9-COBERTA						
Serviço	8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLÔNIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	97,47	41,46	4.041,11	9-COBERTA						
Serviço	8.3	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,10	20,84	356,36	9-COBERTA						
Serviço	8.4	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	34,20	20,94	716,15	9-COBERTA						
Serviço	8.5	BEIHAL DE MADEIRA DE (2 X 8)CM, INCLUSIVE PINTURA	M	34,20	29,91	1.022,92	9-COBERTA						
Nível	9.0	REVESTIMENTOS											
Serviço	9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	330,48	3,79	1.252,52	10-REVESTIMENTOS						
Serviço	9.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	250,36	31,44	7.871,32	10-REVESTIMENTOS						
Serviço	9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE FINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	80,12	18,39	1.473,41	10-REVESTIMENTOS						
Serviço	9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	188,56	62,76	11.834,03	10-REVESTIMENTOS						
Serviço	9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	61,80	70,17	4.336,51	10-REVESTIMENTOS						
Serviço	9.6	PEFITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,50	115,26	288,15	10-REVESTIMENTOS						
Serviço	9.7	FORRO EM RÊGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	56,40	60,82	3.430,25	10-REVESTIMENTOS						

27.477 v006 micro

ELEIROPOR - S.P.E CONST. EIRELI

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
 CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
 Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D

67/199

7074

Dival Felles Carneiro
 TITULAR - CPF 195.278.883-87

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

Frentes de Obra:

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)
7	8	9	10	11	12
			3,30		
			10,12		
	97,47				
	97,47				
	17,10				
	34,20				
	34,20				
		330,48			
		250,36			
		80,12			
		188,56			
		61,80			
		2,50			
		56,40			

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.682.649,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	7.3	JANELA DE MADEIRA (MBUIA/CHORO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUIHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALZAR E FERRAGENS. EXCLUIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	3,30	508,85	1.679,21	8-ESQJADRIAS
Serviço	7.4	JANELA DE MADEIRA (MBUIA/CHORO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALZAR E FERRAGENS. EXCLUIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	10,12	598,37	6.055,50	8-ESQJADRIAS
Nível	8.0	COBERTA					
Serviço	8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TELÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	97,47	54,32	5.294,57	9-COBERTA
Serviço	8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	97,47	41,46	4.041,11	9-COBERTA
Serviço	8.3	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,10	20,84	356,36	9-COBERTA
Serviço	8.4	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	34,20	20,94	716,15	9-COBERTA
Serviço	8.5	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)CM, INCLUSIVE PINTURA	M	34,20	29,91	1.022,92	9-COBERTA
Nível	9.0	REVESTIMENTOS					
Serviço	9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	330,48	3,79	1.252,52	10-REVESTIMENTOS
Serviço	9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	250,36	31,44	7.871,32	10-REVESTIMENTOS
Serviço	9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	80,12	18,39	1.473,41	10-REVESTIMENTOS
Serviço	9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	188,56	62,76	11.834,03	10-REVESTIMENTOS
Serviço	9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	61,80	70,17	4.336,51	10-REVESTIMENTOS
Serviço	9.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADIUVO. AF_11/2020	M	2,50	115,26	288,15	10-REVESTIMENTOS
Serviço	9.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	56,40	60,82	3.430,25	10-REVESTIMENTOS

27.477 v006 micro

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 105.278.882.27

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

68/09

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Frentes de Obra:

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 06)
1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.682.649,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível	10.0	PAVIMENTAÇÃO					
Serviço	10.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 17/2016.	M ²	572,12	75,46	43.172,18	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.2	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	M ²	515,72	13,95	7.194,29	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE: DIMENSÕES 35X33 CM APL CADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF 06/2014.	M ²	56,40	45,28	2.553,79	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 17/2016.	M ²	1.209,24	1,69	2.043,62	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÍPELOS; REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRUÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2023	M ²	1.209,24	63,74	77.076,96	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.6	ASSENTAMENTO DE OJIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X10 CM (COPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 08/2016.	M	523,67	35,78	18.736,91	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016.	M	397,12	32,33	12.838,89	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERLAÇADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015.	M ²	1.160,37	56,70	66.821,33	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.9	PIEDÓDOTIL, DIRECIONAL CU ALERTA, ASSENADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020.	M	384,77	148,77	57.242,23	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.10	PIEDÓ EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERIORES. AF 09/2020.	M ²	9,24	325,89	3.011,22	11-PAVIMENTAÇÃO
Nível	11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
Serviço	11.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 18 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O PONTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P.	UN	1,00	1.617,65	1.617,65	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O PONTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P.	UN	2,00	1.123,32	2.246,64	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.3	PONTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00	792,61	792,61	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.4	PONTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	13,00	1.532,13	19.917,69	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.5	ASSENTAMENTO DE PONTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1003 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1/8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 17/2016.	UN	13,00	427,48	5.557,24	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, C/ EMBUTIR, SEM BAIFRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020.	UN	2,00	39,18	78,36	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, C/ EMBUTIR, SEM BAIFRAMENTO, PARA 1 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020.	UN	1,00	56,42	56,42	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.8	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	13,00	282,96	3.678,48	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020.	UN	6,00	11,16	66,96	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020.	UN	6,00	12,13	72,78	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

27.477 v006 micro

ELETROPORT - S. P. E. CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro

TITULAR - CPF 195.278.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE

CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919

Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9) 9343.3663 Fone / ZAP

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

69/99

7076

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

Frentes de Obra:

7	8	9	10	11	12
ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.682.649,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unif. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível	10.0	PAVIMENTAÇÃO					
Serviço	10.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (GALGADA) OU FISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	572,12	75,46	43.172,18	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.2	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	M²	515,72	13,95	7.194,29	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APL CADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_08/2014	M²	56,40	45,28	2.553,79	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRINCIPALMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	1.209,24	1,69	2.043,62	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_06/2023	M²	1.209,24	63,74	77.076,96	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.6	ASSENTAMENTO DE GELIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x20 CM (COVRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	523,67	35,78	18.736,91	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016	M	397,12	32,33	12.838,89	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M²	1.160,87	56,70	66.821,33	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.9	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL CU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	384,77	148,77	57.242,23	11-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	10.10	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERIORS. AF_09/2020	M²	9,24	325,89	3.011,22	11-PAVIMENTAÇÃO
Nível	11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
Serviço	11.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 18 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O PONTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.617,65	1.617,65	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCL. USO O PONTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	2,00	1.123,32	2.246,64	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00	792,61	792,61	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.4	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	13,00	1.532,13	19.917,69	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.5	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2019	UN	13,00	427,48	5.557,24	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BAFIAMENTO, PARA 1 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	39,18	78,36	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BAFIAMENTO, PARA 1 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	56,42	56,42	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.8	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE CORPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	13,00	282,96	3.678,48	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	11,16	66,96	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	12,13	72,78	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

27.477 v006 micro
ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 – Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

7077

ELEIROPOR T

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Frentes de Obra:

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 06)
1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.682.649,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unif. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	11.11	ELE TRODU TO FLEXIV EL CORR UJADO, P VC, DN 25 VM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM P AREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_12/2015	M	85,80	7,40	634,92	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.12	ELE TRODU TO RIGIDO ROSCAVEL, P VC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM P AREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_12/2015	M	298,00	13,33	3.972,34	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.13	CAIXA ENFERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FLUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	13,00	146,60	1.905,80	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), P VC, INSTALADA EM P AREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_12/2015	UN	26,00	11,37	295,62	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), P VC, INSTALADA EM P AREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_12/2015	UN	8,00	21,43	171,44	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.16	CAHO DE COBRE FLEXIV EL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA U/0,10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_12/2015	M	296,40	5,11	1.514,60	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.17	CAHO DE COBRE FLEXIV EL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA U/0,10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_12/2015	M	1.618,40	9,76	15.795,58	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_12/2015	UN	6,00	24,25	145,50	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.19	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_12/2015	UN	4,00	38,50	154,00	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.20	TOMADA ALTA DE ENBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_12/2015	UN	8,00	35,39	283,12	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.21	TOMADA MÉDIA DE ENBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_12/2015	UN	16,00	28,45	455,20	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.22	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SCREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEN REATOR - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_02/2020	UN	22,00	39,72	873,84	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.23	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_08/2020	UN	52,00	624,74	32.486,48	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.24	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1003 W - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_08/2020	UN	13,00	27,67	359,71	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nível	12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
Serviço	12.1	TAX QUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÁMETRO INTERNO = 1,10 M, AL TURA INTERNA = 2,50 M, VO LUME ÚTI L 2438,21 (PARA 5 CONTRIB INTES) AF_12/2021	UN	2,00	1.537,76	3.075,52	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.2	FILTRO ANAÉROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÁMETRO INTERNO = 1,10 M, AL TURA INTERNA = 1,90 M, VO LUME ÚTI L 1140,41 (PARA 5 CONTRIB INTES) AF_12/2021	UN	2,00	1.341,61	2.683,22	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL, COM TUELUÇÃO DE P VC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INC USOS RAJGO E CUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UN	12,00	108,88	1.306,56	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.4	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓFIOS	UN	4,00	673,88	2.695,52	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

27.477 v006 micro

ELEIROPOR T - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leites de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.541-D

ELETRÓPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Frentes de Obra:

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)
7	8	9	10	11	12
				85,80	
		298,00			
				13,00	
				26,00	
				8,00	
				296,40	
				1.618,40	
				6,00	
				4,00	
				8,00	
				16,00	
				22,00	
				52,00	
				13,00	
		2,00			
		2,00			
			12,00		
					4,00

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.682.649,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	11.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,80	7,40	634,92	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	298,00	13,33	3.972,34	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.13	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDADA COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	13,00	146,60	1.905,80	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,80 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	11,37	295,62	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	21,43	171,44	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.16	CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA (161,0 KV) PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	296,40	5,11	1.514,60	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.17	CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA (161,0 KV) PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.618,40	9,76	15.795,58	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI	6,00	24,25	145,50	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.19	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI	4,00	38,50	154,00	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.20	TOMADA ALTA DE EMERGÊNCIA (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI	8,00	35,39	283,12	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.21	TOMADA MÉDIA DE EMERGÊNCIA (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI	16,00	28,45	455,20	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.22	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEN. REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00	39,72	873,84	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.23	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DI: 66 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	52,00	624,74	32.466,48	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço	11.24	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	13,00	27,67	359,71	12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nível	12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
Serviço	12.1	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÁMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTI = 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2021	UN	2,00	1.537,76	3.075,52	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.2	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÁMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M, VOLUME ÚTI = 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2021	UN	2,00	1.341,61	2.683,22	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.3	POUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL), COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCUSOS RÁPIDO E CUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00	108,88	1.306,56	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00	673,88	2.695,52	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

27.477 v006 micro

ELETRÓPORT - S.P.E. CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE

CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919

Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araujo Neto ¹⁰
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

7079

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Frentes de Obra:

1	2	3	4	5	6
ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 06)

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.682.849,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANCELAS CROMADAS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,00	106,19	212,38	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.6	TUJO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	32,52	55,48	1.804,21	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.7	TUJO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	3,28	34,65	113,65	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.8	TUJO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 80 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	7,18	23,71	170,24	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.9	TUJO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	4,00	17,60	70,40	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	29,74	118,96	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	36,91	147,64	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	12,24	73,44	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	8,32	33,28	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	24,28	48,56	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.15	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00	25,06	150,36	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.16	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERIAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	362,08	1.448,32	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.17	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	114,09	228,18	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.18	BANDEJA DE GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CRÔMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	844,66	1.689,32	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.19	BAFRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COM PRIMITIVO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	379,69	1.518,76	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.20	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO, FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	879,19	3.516,76	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.21	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	35,82	143,28	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

27.477 v006 micro

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-01

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Frentes de Obra:

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)
7	8	9	10	11	12
		2,00			
	32,52				
	3,28				
	7,18				
	4,00				
	4,00				
	4,00				
	6,00				
	4,00				
	2,00				
	6,00				
	4,00				
	2,00				
	4,00				
	2,00				
					2,00
					4,00
					4,00
					4,00

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.682.649,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 17, COM ACABAMENTO E CANCELAS CROMADAS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,00	106,19	212,38	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.6	TUO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	32,52	55,48	1.804,21	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.7	TUO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	3,28	34,65	113,65	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.8	TUO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 60 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	7,18	23,71	170,24	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.9	TUO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	4,00	17,60	70,40	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	29,74	118,96	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	36,91	147,64	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	12,24	73,44	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	8,32	33,28	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.14	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	24,28	48,56	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.15	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00	25,06	150,36	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.16	CAIXA ENTERADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,90X0,80X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	362,08	1.448,32	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.17	CAIXA DE GORDURA 8 MPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M; ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	114,09	228,18	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.18	BANHEIRA GRANITO CINZA 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENCAITE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	844,66	1.689,32	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.19	BAHRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	379,69	1.518,76	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.20	VALVÃO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO, FRONTAL COM VÍCULÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE REGULAÇÃO PARA BANHEIRA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	879,19	3.516,76	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.21	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	35,82	143,28	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

27.477 v006 micro
ELETROPORT - S. P. E. CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 – Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

12
João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

7081

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Frentes de Obra:

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 06)
1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.682.649,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	12.22	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	24,22	96,88	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.23	PAPÉLEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	29,25	117,00	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Serviço	12.24	BANCADELA GRANITO CINZA, 60 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, FADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	525,58	2.102,32	13-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Nível	13.0	PINTURA					
Serviço	13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADO À LÁTEX PVA EM PAREDES, JMA DEMÃO. AF. 08/2014	M²	80,12	2,61	209,11	14-PINTURA
Serviço	13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 08/2014	M²	80,12	12,48	999,90	14-PINTURA
Serviço	13.3	PINTURA FUNDIDO NÍVEL ADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M²	33,04	13,59	449,01	14-PINTURA
Serviço	13.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA E ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF. 01/2020	M²	33,04	16,51	545,49	14-PINTURA
Nível	14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
Serviço	14.1	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TJOLO APARENTE	M	26,80	340,00	9.112,00	15-SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Serviço	14.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA UREANIZADA	M²	3.468,91	1,28	4.440,20	15-SERVIÇOS COMPLEMENTARES

FARIAS BRITO/CE, 20 de outubro de 2021
Local e Data

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 196.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

27.477 v006 micro

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Frentes de Obra:

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)
7	8	9	10	11	12
					4,00
					4,00
					4,00
					80,12
					80,12
					33,04
					33,04
					26,80
					3.468,91

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.682.649,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	12.22	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	24,22	96,88
Serviço	12.23	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	29,25	117,00
Serviço	12.24	BANCADEIRA GRANITO CINZA, 60 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 60 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, FADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	525,58	2.102,32
Nível	13.0	PINTURA				
Serviço	13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADO À LATEX PVA EM PAREDES, JMA DEMÃO. AF. 08/2014	M²	80,12	2,61	209,11
Serviço	13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, JMAS DEMÃO. AF. 08/2014	M²	80,12	12,48	999,90
Serviço	13.3	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M²	33,04	13,59	449,01
Serviço	13.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA E ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF. 01/2020	M²	33,04	16,51	545,49
Nível	14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
Serviço	14.1	BANCO EM "L" S/ ENCOSTO E C/ TIJOLO APARENTE	M	26,80	340,00	9.112,00
Serviço	14.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA ORGANIZADA	M²	3.468,91	1,28	4.440,20

FARIAS BRITO/CE, 20 de outubro de 2021
Local e Data

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil

Responsável Técnico: JOÃO LEITE DE ARAUJO NETO
CREA / CAU: CREA 10.647/D

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 – Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

ELEIROPOR

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075197-24	Nº SICONV 1909454/2020	CIC/GOV REGOVJN	GB/TOR MTUR	PROGRAMA A HORA DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	DATA ASSINATURA 31/12/2020
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	OBJETO CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ELEIROPOR S.P. E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 06.043.276/0001-33	OBJETO DO CTEF CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE			INÍCIO DA OBRA 30/06/2021

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1	2	3	4	5	6
1	Evento	Administração Local	R\$	-	-	-	-	-	-	-
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	12.012,58	12.012,58	-	-	-	-	-
2	1.1	PLACAS PADRÃO DE CIBRA	M2	6,00	6,00	-	-	-	-	-
2	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	3.468,91	3.468,91	-	-	-	-	-
2	1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	12,00	-	-	-	-	-
2	1.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.468,91	3.468,91	-	-	-	-	-
3	Evento	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	363.963,87	37.973,65	20.136,11	-	-	166.576,00	141.273,11
3	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORCAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	660,58	512,74	47,84	-	-	-	-
3	2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, C/MT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	62,97	-	62,97	-	-	-	-
3	2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA, COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,42	-	0,42	-	-	-	-
3	2.4	REATERRO MANUAL A PILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	39,72	-	39,72	-	-	-	-
3	2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	19,95	-	19,95	-	-	-	-

bb/tt

ELEIROPOR - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPE 485.278.883-87

27.477 v006 micro

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9) 9343.3663 Fone / ZAP

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLI - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075197-24	Nº SECONV 19094/34/2020	CICLOV REGOVJN	CEITOR MTUR	PROGRAMA A HORA DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	DATA ASSINATURA 31/12/2020
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	OBJETO CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ELETROPORT S.P. E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 06.043.276/0001-33	OBJETO DO CTEF CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE			INÍCIO DA OBRA 30/06/2021

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)
1	Evento	Administração Local	R\$	-	100.919,21	56.372,25	68.925,00	185.171,38	126.470,30	24.940,03
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	12.012,58	-	-	-	-	-	-
2	1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	-	-	-	-	-	-
2	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	3.468,91	-	-	-	-	-	-
2	1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	-	-	-	-	-	-
2	1.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AFÉA ATÉ 5000 M2)	M2	3.468,91	-	-	-	-	-	-
3	Evento	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	363.963,87	-	-	-	-	-	-
3	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORCAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	560,58	-	-	-	-	-	-
3	2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	82,97	-	-	-	-	-	-
3	2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,42	-	-	-	-	-	-
3	2.4	REATERRO MANUAL A PILOTO COM BOQUETE. AF_10/2017	M3	39,72	-	-	-	-	-	-
3	2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	19,95	-	-	-	-	-	-

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro

TITULAR - CPF 195.278.883-37
27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE

CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919

Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde
--------	----------	--	-------	------

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 06)
49.991,23	136.248,61	155.290,45	209.002,60	305.511,00	243.452,11
1	2	3	4	5	6

3	2.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_03/2016	M3	3 086,96
4	Evento	FUNDAÇÕES	R\$	15.956,46
4	3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,42
4	3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,38
4	3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,20
4	3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	99,22
4	3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=23 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,60
4	3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	41,98
4	3.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO: AREIA MÉDIA/ BRITA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	9,98
4	3.8	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	9,98
4	3.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF_06/2018	M2	36,40
5	Evento	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$	15.699,34
5	4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	04,02
5	4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	314,94
5	4.3	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	24,68

-	130,00	-	-	1.600,00	1 356,96
-	-	15.955,46	-	-	-
-	-	0,42	-	-	-
-	-	49,38	-	-	-
-	-	83,20	-	-	-
-	-	199,22	-	-	-
-	-	11,60	-	-	-
-	-	41,98	-	-	-
-	-	9,98	-	-	-
-	-	9,98	-	-	-
-	-	36,40	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

bb/bt

ELETROPORT S.P.E.CONST.EIRELI

Dival Teles Carneiro
27.477-1106 / 195.278.893-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETRÓPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.849,10

Total por Frente (R\$):

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)
100.969,21	58.372,25	88.925,01	185.176,38	126.270,30	24.940,03
7	8	9	10	11	12

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
3	2.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	3.086,96
4	Evento	FUNDAÇÕES	R\$	16.955,46
4	3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,42
4	3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,38
4	3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,20
4	3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	99,22
4	3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=23 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,60
4	3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	41,98
4	3.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO, AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	9,98
4	3.8	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ELEVAÇÃO	M3	9,98
4	3.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃS AF_06/2018	M2	36,40
5	Evento	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$	16.699,34
5	4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,02
5	4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	314,94
5	4.3	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	24,68

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
15.699,34	-	-	-	-	-
104,02	-	-	-	-	-
314,94	-	-	-	-	-
24,68	-	-	-	-	-

80/59

ELETRÓPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro

27.477.006-0001-05.278.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
 CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
 Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D 4

7387

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 06)
					49.991,23	136.248,61	135.290,45	209.002,50	305.111,00	241.452,11
					1	2	3	4	5	6
5	4.4	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	14,00	-	-	-	-	-	-
5	4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO: AREIA MÉDIA/ BRITA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,48	-	-	-	-	-	-
5	4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,48	-	-	-	-	-	-
3	Evento	MURO DE CONTENÇÃO APARENTE	R\$	779.764,66	-	116.112,50	139.335,00	209.002,50	139.335,00	102.179,00
5	5.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	1.636,87	-	250,00	300,00	450,00	300,00	220,00
5	5.2	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	58,24	-	-	-	-	-	-
7	Evento	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO	R\$	11.469,31	-	-	-	-	-	-
7	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE FAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	65,24	-	-	-	-	-	-
3	Evento	ESQUADRIAS	R\$	17.721,81	-	-	-	-	-	-
3	7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPER-PESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	-	-	-	-	-	-
3	7.2	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIMAR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44	-	-	-	-	-	-
3	7.3	JANELA DE MADEIRA (MBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,30	-	-	-	-	-	-
3	7.4	JANELA DE MADEIRA (MBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,12	-	-	-	-	-	-
3	Evento	COBERTA	R\$	11.491,11	-	-	-	-	-	-

66/178

ELETROPORT S.P. E CONST. EIRELI

27.477-0001 Odair Elias Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

7088

ELEIROPOR

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)
100.969,21	56.372,25	18.925,01	185.171,38	126.170,30	24.940,03
7	8	9	10	11	12


Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):


Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
5	4.4	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	14,00
5	4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO: AREIA MÉDIA/ BRITA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	M3	6,48
5	4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,48
5	Evento	MURO DE CONTENÇÃO APARENTE	R\$	779.764,56
5	5.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	1.636,87
5	5.2	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	58,24
7	Evento	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO	R\$	11.469,31
7	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	165,24
3	Evento	ESQUADRIAS	R\$	17.721,81
3	7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
3	7.2	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIMAR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVO VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44
3	7.3	JANELA DE MADEIRA (MBUÍ/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVO VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,30
3	7.4	JANELA DE MADEIRA (MBUÍ/CEDRO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVO VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,12
3	Evento	COBERTA	R\$	11.431,11

14,00	-	-	-	-	-
6,48	-	-	-	-	-
6,48	-	-	-	-	-
73.803,56	-	-	-	-	-
116,87	-	-	-	-	-
158,24	-	-	-	-	-
11.469,31	-	-	-	-	-
165,24	-	-	-	-	-
-	-	-	17.721,81	-	-
-	-	-	-	8,00	-
-	-	-	-	-	1,44
-	-	-	-	-	3,30
-	-	-	-	-	10,12
-	11.431,11	-	-	-	-

82/19


 ELETROPOR - S.P. E CONST. EIRELI
 27.477-0001 Diogo Carlos Carneiro
 TITULAR - CPF 195.278.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
 CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
 Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9) 9343.3663 Fone / ZAP


 João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D 6
 7089

ELETRPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.849,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item	Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 06)
						49.991,23	136.248,61	135.290,45	209.001,50	305.511,00	243.452,11
						1	2	3	4	5	6
9	3.1		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBRCS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	97,47	-	-	-	-	-	-
9	3.2		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	97,47	-	-	-	-	-	-
9	3.3		CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,10	-	-	-	-	-	-
9	3.4		EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	34,20	-	-	-	-	-	-
9	3.5		BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)CM, INCLUSIVE PINTURA	M	34,20	-	-	-	-	-	-
10	Evento		REVESTIMENTOS	R\$	30.486,19	-	-	-	-	-	-
10	9.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	330,48	-	-	-	-	-	-
10	9.2		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	250,36	-	-	-	-	-	-
10	9.3		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	80,12	-	-	-	-	-	-
10	9.4		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	88,56	-	-	-	-	-	-
10	9.5		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	61,80	-	-	-	-	-	-

ELETRPORT - S. P. E. CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 198.278.883-87

27.477 v006 - micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9) 9343.3663 Fone / ZAP

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

83199

7030

ELETRPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	100.919,21	58.372,25	83.926,01	185.171,38	126.270,30	24.940,03
					7	8	9	10	11	12
9	3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBRCS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	97,47	-	97,47	-	-	-	-
9	3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	97,47	-	97,47	-	-	-	-
9	3.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,10	-	17,10	-	-	-	-
9	3.4	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	34,20	-	34,20	-	-	-	-
9	3.5	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)CM, INCLUSIVE PINTURA	M	34,20	-	34,20	-	-	-	-
10	Evento	REVESTIMENTOS	R\$	30.486,19	-	30.486,19	-	-	-	-
10	9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	330,48	-	330,48	-	-	-	-
10	9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	250,36	-	250,36	-	-	-	-
10	9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	80,12	-	80,12	-	-	-	-
10	9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	88,56	-	88,56	-	-	-	-
10	9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	61,80	-	61,80	-	-	-	-

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)
100.919,21	58.372,25	83.926,01	185.171,38	126.270,30	24.940,03
7	8	9	10	11	12

84199

ELETRPORT - S.P.A. E CONST. EIRELI
 Dival Celés Carneiro
 TITULAR - CPF 195.278.883-87
 27.477 v006 - micro

João Leite de Araujo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
 CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
 Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

70931

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
--------	----------	--	-------	------

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 06)
49.991,23	136.248,61	135.290,45	209.001,50	306.111,00	243.452,11
1	2	3	4	5	6

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	1	2	3	4	5	6
10	9.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	2,50	-	-	-	-	-	-
10	9.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	M2	56,40	-	-	-	-	-	-
11	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	283.691,42	-	-	-	-	-	-
11	10.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	572,12	-	-	-	-	-	-
11	10.2	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	M2	515,72	-	-	-	-	-	-
11	10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_08/2014	M2	56,40	-	-	-	-	-	-
11	10.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	1.209,24	-	-	-	-	-	-
11	10.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.209,24	-	-	-	-	-	-
11	10.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	M	523,67	-	-	-	-	-	-
11	10.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_09/2016	M	397,12	-	-	-	-	-	-
11	10.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	1.160,87	-	-	-	-	-	-
11	10.9	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	384,77	-	-	-	-	-	-
11	10.10	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, AF_09/2020	M2	9,24	-	-	-	-	-	-
12	Evento	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	93.132,98	-	-	-	-	-	-
12	11.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_P	UN	1,00	-	-	-	-	-	-

85/199

ELETRPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Feres Carneiro

27.477-0001/ARIC CPF 195.278.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE

CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919

Email: ebra0459@gmail.com / Fone: (88) 3141.2879 / (9) 3143.3663 Fone / Zap

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

7032

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	7	8	9	10	11	12
10	9.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	2,50	-	2,50	-	-	-	-
10	9.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	M2	56,40	-	56,40	-	-	-	-
11	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	289.591,42	-	-	54.760,50	167.454,57	67.476,27	-
11	10.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	572,12	-	-	250,00	322,12	-	-
11	10.2	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER	M2	515,72	-	-	250,00	265,72	-	-
11	10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_08/2014	M2	56,40	-	-	-	-	56,40	-
11	10.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	1.209,24	-	-	1.209,24	-	-	-
11	10.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TIRAO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.209,24	-	-	209,24	1.000,00	-	-
11	10.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_09/2016	M	523,67	-	-	250,00	273,67	-	-
11	10.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_09/2016	M	397,12	-	-	250,00	147,12	-	-
11	10.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	1.160,87	-	-	-	580,00	580,87	-
11	10.9	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	384,77	-	-	-	190,00	194,77	-
11	10.10	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, AF_09/2020	M2	9,24	-	-	-	-	9,24	-
12	Evento	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	93.132,98	-	14.454,95	19.784,00	-	58.894,03	-
12	11.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_P	UN	1,00	-	1,00	-	-	-	-

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)
100.919,21	56.372,25	58.925,00	185.171,38	126.470,30	24.940,03

86/98

ELETROPORT - S. P. E. CONST. EIRELI

27.477 v006 Dival Teles Carneiro
MANTENEDOR - CPF 195.278.883-27

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 06)
					49.991,23	136.248,61	115.290,45	209.002,50	305.611,00	241.452,11
					1	2	3	4	5	6
12	11.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
12	11.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPC B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00	-	-	-	-	-	-
12	11.4	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 60C KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	13,00	-	-	-	-	-	-
12	11.5	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	13,00	-	-	-	-	-	-
12	11.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
12	11.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-	-	-	-	-	-
12	11.8	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	13,00	-	-	-	-	-	-
12	11.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
12	11.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
12	11.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,80	-	-	-	-	-	-
12	11.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	298,00	-	-	-	-	-	-
12	11.13	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	13,00	-	-	-	-	-	-
12	11.14	CAIXA RETANGULAR 4' X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	-	-	-	-	-	-
12	11.15	CAIXA RETANGULAR 4' X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	-	-	-	-	-	-

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leão de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D 11

8794

7094

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	7	8	9	10	11	12
					100.919,21	56.372,25	18.928,01	186.176,38	126.370,30	24.940,03
					7	8	9	10	11	12
12	11.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	2,00	-	2,00	-	-	-	-
12	11.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00	-	1,00	-	-	-	-
12	11.4	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	13,00	-	5,00	8,00	-	-	-
12	11.5	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	13,00	-	5,00	8,00	-	-	-
12	11.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRA VENTO, PARA 2 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	-	-	2,00	-	-	-
12	11.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRA VENTO, PARA 2 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-	-	1,00	-	-	-
12	11.8	ATERRAMENTO COMP. ETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	13,00	-	-	-	-	13,00	-
12	11.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	-	-	-	-	6,00	-
12	11.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	-	-	-	-	6,00	-
12	11.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,80	-	-	-	-	85,80	-
12	11.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	298,00	-	-	298,00	-	-	-
12	11.13	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	13,00	-	-	-	-	13,00	-
12	11.14	CAIXA RETANGULAR 4' X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	-	-	-	-	26,00	-
12	11.15	CAIXA RETANGULAR 4' X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	-	-	-	-	8,00	-

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

12

7035

88199

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Origem:

Valor do Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 06)
					49.991,23	136.248,61	155.280,46	209.002,60	305.111,00	241.452,11
					1	2	3	4	5	6
12	11.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	296,40	-	-	-	-	-	-
12	11.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1 618,40	-	-	-	-	-	-
12	11.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
12	11.19	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	-	-	-	-	-	-
12	11.20	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	-	-	-	-	-	-
12	11.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	-	-	-	-	-	-
12	11.22	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, CCM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00	-	-	-	-	-	-
12	11.23	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	52,00	-	-	-	-	-	-
12	11.24	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	13,00	-	-	-	-	-	-
13	Evento	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$	23.564,76	-	-	-	-	-	-
13	12.1	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2 38,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_2/2020	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
13	12.2	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1 40,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_2/2020	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
13	12.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00	-	-	-	-	-	-
13	12.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00	-	-	-	-	-	-
13	12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANCELAS CROMADAS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	-	-	-	-	-	-

ELETROPORT S.P.A. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro

27.477 v006 micro TITULAR - CPF 195.278.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE

CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919

Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 12)
					100.969,21	56.372,25	88.925,01	186.176,38	126.470,30	24.940,03
					7	8	9	10	11	12
12	11.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	296,40	-	-	-	-	296,40	-
12	11.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.618,40	-	-	-	-	1.618,40	-
12	11.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	-	-	-	-	6,00	-
12	11.19	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	-	-	-	-	4,00	-
12	11.20	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	-	-	-	-	8,00	-
12	11.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	-	-	-	-	16,00	-
12	11.22	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00	-	-	-	-	22,00	-
12	11.23	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	52,00	-	-	-	-	52,00	-
12	11.24	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	13,00	-	-	-	-	13,00	-
13	Evento	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$	22.564,76	-	-	14.380,44	-	-	9.184,32
13	12.1	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,53 M, VOLUME ÚTIL: 2.38,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_2/2020	UN	2,00	-	-	2,00	-	-	-
13	12.2	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,53 M, VOLUME ÚTIL: 1.40,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_2/2020	UN	2,00	-	-	2,00	-	-	-
13	12.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00	-	-	12,00	-	-	-
13	12.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00	-	-	4,00	-	-	-
13	12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	-	-	2,00	-	-	-

ELETROPORT - S.R.L. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro

27.477 v006 micro TITULAR - CPF 195.278.883-87

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE

CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919

Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

90199

7097

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid	Qtde.	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARAO (ETAPA 06)
					1	2	3	4	5	6
13	12.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	32,52	-	-	-	-	-	-
13	12.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	3,28	-	-	-	-	-	-
13	12.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	7,18	-	-	-	-	-	-
13	12.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	4,00	-	-	-	-	-	-
13	12.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	-	-	-	-	-	-
13	12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	-	-	-	-	-	-
13	12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
13	12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	-	-	-	-	-	-
13	12.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
13	12.15	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00	-	-	-	-	-	-
13	12.16	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	-	-	-	-	-	-
13	12.17	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
13	12.18	BANCA JA GRANITO CINZA 15C X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OL 3/4", P. COZINHA, PACRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	-	-	-	-	-	-

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Corneiro
TITULAR - CPF 195.278.885-07

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

bb1 TG

7098

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)
					100.919,21	56.372,25	18.925,01	186.176,38	126.470,30	24.940,03
					7	8	9	10	11	12
13	12.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	32,52	-	-	32,52	-	-	-
13	12.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	3,28	-	-	3,28	-	-	-
13	12.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	7,18	-	-	7,18	-	-	-
13	12.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	4,00	-	-	4,00	-	-	-
13	12.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	-	-	4,00	-	-	-
13	12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	-	-	4,00	-	-	-
13	12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	-	-	6,00	-	-	-
13	12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	-	-	4,00	-	-	-
13	12.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	-	-	2,00	-	-	-
13	12.15	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00	-	-	6,00	-	-	-
13	12.16	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	-	-	4,00	-	-	-
13	12.17	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	-	-	2,00	-	-	-
13	12.18	BANCA DE GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OL 3/4", P. COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	-	-	-	-	-	2,00

ELETROPORT S.P. E CONST. EIRELI

Dival Pêgas Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

-16

7039

baleb

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções - Irelí - ME

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.652.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 01)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 02)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 03)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 04)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 05)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 06)
49.991,23	136.248,61	135.290,45	209.002,60	305.411,00	243.452,11
1	2	3	4	5	6

13	12.19	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
13	12.20	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
13	12.21	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
13	12.22	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
13	12.23	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
13	12.24	BANCA DE GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
14	Evento	PINTURA	R\$	2.203,51
14	13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,12
14	13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,12
14	13.3	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	33,04
14	13.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (12 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	33,04
15	Evento	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	13.552,20
15	14.1	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TÍJOLO APARENTE	M	26,80
15	14.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.468,91

FARIAS BRITC/CE, 20 de outubro de 2021

Local e Data

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-37

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item	Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	7	8	9	10	11	12
13	12.19		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	-	-	-	-	-	4,00
13	12.20		VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	-	-	-	-	-	4,00
13	12.21		ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	-	-	-	-	-	4,00
13	12.22		PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	-	-	-	-	-	4,00
13	12.23		PAPELHORA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	-	-	-	-	-	4,00
13	12.24		BANCA DE GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	-	-	-	-	-	4,00
14	Evento		PINTURA	R\$	2.203,51	-	-	-	-	-	2.203,51
14	13.1		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	80,12	-	-	-	-	-	80,12
14	13.2		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	80,12	-	-	-	-	-	80,12
14	13.3		PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	33,04	-	-	-	-	-	33,04
14	13.4		PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	33,04	-	-	-	-	-	33,04
15	Evento		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	13.552,20	-	-	-	-	-	13.552,20
15	14.1		BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TIJOLO APARENTE	M	26,80	-	-	-	-	-	26,80
15	14.2		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.468,91	-	-	-	-	-	3.468,91

ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 07)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 08)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 09)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 10)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 11)	ORLA DA LAGOA DE ARÃO (ETAPA 12)
100.969,21	56.372,25	68.925,01	186.176,38	126.370,30	24.940,03

FARIAS: BRITC/CE, 20 de outubro de 2021

Local e Data

João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA / CAU: CREA 10.641-D

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
 TITULAR - CPF 195.278.883-87

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
 CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
 Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075197-24	Nº SICOMV 909454/2020	CIVIL REGOVJM	GESTOR MTUR	PROGRAMA A HORA DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	DATA ASSINATURA 31/12/2020
PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEÇO SEDE DO MUNICÍPIO	OBJETO CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA ELETRPORT S.P. E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 06.043.276/0001-33	OBJETO DO CTEF CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE		INÍCIO DA OBRA 30/06/2021

Nº do Evento	Títulos dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medção por eventos)																																																			

1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente da frente de obra.																																																	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																	
3	MOVIMENTO DE TERRA	1	2																																																
4	FUNDAÇÕES	3																																																	
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO			5	6																																														
6	MURO DE CONTENÇÃO APARE	2	3	4	5	6	7																																												
7	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂM			7																																															
8	ESQUADRIAS							10																																											
9	COBERTA							8																																											
10	REVESTIMENTOS							8																																											
11	PAVIMENTAÇÃO							9	10	11																																									
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							8	9	11																																									
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁR							9		12																																									
14	PAINTURA									12																																									
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									12																																									

Parcela	Cronograma											
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
%	2,97%	3,10%	9,23%	12,42%	18,16%	14,47%	6,00%	3,35%	5,28%	11,01%	7,51%	1,48%
R\$	49.991,23	135.248,61	135.290,46	209.002,50	305.911,00	243.452,11	100.989,21	58.372,25	86.925,02	185.176,38	126.370,30	24.940,03
%	2,97%	11,07%	20,30%	32,72%	50,90%	65,37%	71,37%	74,72%	80,00%	91,01%	98,52%	100,00%
R\$	49.991,23	185.239,84	341.530,30	550.532,80	856.443,80	1.099.895,91	1.200.865,12	1.257.237,37	1.346.162,39	1.531.338,77	1.657.708,07	1.682.649,10

FARIAS BRITO/CE, 20 de outubro de 2021
Local e Data

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 18.641-D

Responsável Técnico: JOÃO LEITE DE ARAÚJO NETO
CREA / CAU: 18.641-D

ELETRPORT - S.P. E CONST. EIRELI
Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 495.278.883-87

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

95/199

7172

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076197-24	Nº SICONV 909454/2020	G/GOV REGOVJN	GESTOR MTUR	PROGRAMA A HORA DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	DATA ASSINATURA 31/12/2020
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			Município / UF FARIAS BRITO/CE	Localidade / Endereço SEDE DO MUNICÍPIO	Objeto CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
Nº CTEF	Empresa Executora ELETRPORT S.P. E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 06.043.276/0001-33	Objeto do CTEF CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE			Início da Obra 30/06/2021

% Realizado Acum.: **100,00%** Período: **01/05/2022 a 31/05/2022** Medição: **12**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																	
3	MOVIMENTO DE TERRA	1	2																																																
4	FUNDAÇÕES	3		5	6																																														
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO						7																																												
6	MURO DE CONTENÇÃO APARE	2	3	4	5	6	7																																												
7	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂM							7																																											
8	ESQUADRIAS									10																																									
9	COBERTA								8																																										
10	REVESTIMENTOS								8																																										
11	PAVIMENTAÇÃO									9	10	11																																							
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								8	9	11																																								
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁR									9																																									
14	PINTURA											12																																							
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											12																																							

Medições	Período	Datas das medições											
		30/08/2021	30/07/2021	30/08/2021	30/09/2021	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	30/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022
Acumulado	%	2,97%	8,10%	9,23%	12,42%	18,18%	14,47%	6,00%	3,35%	5,28%	11,01%	7,51%	1,48%
	R\$	49.991,23	136.248,61	155.290,46	209.002,50	305.911,00	243.452,11	100.959,21	56.372,25	88.925,02	185.176,38	126.370,30	24.940,03
Acumulado	%	2,97%	11,07%	20,30%	32,72%	50,90%	65,37%	71,37%	74,72%	80,00%	91,01%	98,52%	100,00%
	R\$	49.991,23	186.239,84	341.530,30	550.532,80	856.443,80	1.099.895,91	1.200.865,12	1.257.237,37	1.346.162,39	1.531.338,77	1.657.708,07	1.682.649,10

FARIAS BRITO/CE, 20 de outubro de 2021
Local e Data

João Leite de Araujo Neto

Resp. Tec. Fiscal: 0
CREA / CAU: 0

Engenheiro Civil
CREA 90.641-D

ELETRPORT - S.P. E CONST. EIRELI

27.477 v006 m1

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-27

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 – Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

ELETROPORT

Serviços, Projetos e Construções Eireli - ME

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

ART. 0

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CRZA 10.641-D

97/199

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075197-24	Nº SICOMV 909454/2020	SIGOV REGOVJN	GESTOR MTUR	PROGRAMA A HORA DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	DATA ASSINATURA 31/12/2020
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	OBJETO CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ELETROPORT S.P. E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		CNPJ 06.043.276/0001-33	OBJETO DO CTEF CONST. DA ORLA DA LAGOA DO ARÃO NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE		BICHO DA OBRA 30/06/2021

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 1.682.649,10

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado							
1	30/06/2021	49.991,23	49.991,23	2,97%	2,97%	2,97%	0	30	30	8,22%	1	12.012,58
2	30/07/2021	136.248,61	186.239,84	8,10%	11,07%	2,97%	30	61	31	8,49%	2	365.963,87
3	30/08/2021	155.290,46	341.530,30	9,23%	20,30%	11,07%	61	92	31	8,49%	3	15.955,46
4	30/09/2021	209.002,50	550.532,80	12,42%	32,72%	20,30%	92	122	30	8,22%	4	15.699,34
5	30/10/2021	305.911,00	856.443,80	18,18%	50,90%	32,72%	122	153	31	8,49%	5	779.764,56
6	30/11/2021	243.452,11	1.099.895,91	14,47%	65,37%	50,90%	153	183	30	8,22%	6	11.469,31
7	30/12/2021	100.969,21	1.200.865,12	6,00%	71,37%	65,37%	183	214	31	8,49%	7	17.721,81
8	30/01/2022	56.372,25	1.257.237,37	3,35%	74,72%	71,37%	214	243	29	7,95%	8	11.431,11
9	28/02/2022	88.925,02	1.346.162,39	5,28%	80,00%	74,72%	243	273	30	8,22%	9	30.486,19
10	31/03/2022	185.176,38	1.531.338,77	11,01%	91,01%	80,00%	274	304	30	8,22%	10	289.691,42
11	30/04/2022	126.370,30	1.657.709,07	7,51%	98,52%	91,01%	304	334	30	8,22%	11	93.132,98
12	31/05/2022	24.940,03	1.682.649,10	1,48%	100,00%	98,52%	335	365	30	8,22%	12	23.564,76
											13	2.203,51
											14	13.552,20
											15	-
											16	-
											17	-
											18	-
											19	-

ELETROPORT S.P. E CONST. EIRELI

Divul Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

27.477 v006 micro

66/86

CARTA-PROPOSTA

Caririaçu - Ceará, 21 de Outubro de 2021.

À

Prefeitura Municipal de Farias Brito- CE
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: Tomada de Preços N°2021.10.04.1

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços N°2021.10.04.1, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE BURITIZINHO A VILA PALMEIRA E NA RUA LUIZ FURTADO LEITE NO DISTRITO DE UMBURANAS, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE, pelo preço global de R\$ 1.672.623,02 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais e Dois Centavos), com prazo de execução de acordo com o edital e projeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, que na elaboração dos preços unitários, contarão todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários a execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sócias, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços, que na elaboração da proposta de preços, observou as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: material, custos horários de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transporte, seguros e lucro.

Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços Eireli

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12


G7-Fls. 01/321

Murcel Mesquita Fontenelo
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 060147260-3



G7 CONSTRUÇÕES		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO ARAO NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	07/10/2021	BDI :	29,77%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								11.515,77
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	120,17	35,77	155,94	935,64
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	3.468,91	0,25	0,07	0,32	1.110,05
1.3	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SINAPI	M2	12,00	539,08	160,48	699,56	8.394,72
1.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.468,91	0,24	0,07	0,31	1.075,36
2	MOVIMENTO DE TERRA								337.544,46
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	SINAPI	M3	560,58	67,24	20,02	87,26	48.916,21
2.2	101138	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	SINAPI	M3	62,97	8,37	2,49	10,86	683,85
2.3	101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,42	133,22	39,66	172,88	72,61
2.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	39,72	35,45	10,55	46,00	1.827,12
2.5	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	19,95	31,27	9,31	40,58	809,57
2.6	94331	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	3.086,96	71,20	21,20	92,40	285.235,10
3	FUNDAÇÕES								15.706,32
3.1	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,42	389,42	115,93	505,35	212,25
3.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	49,38	13,92	4,14	18,06	891,80
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	83,20	11,99	3,57	15,56	1.294,59
3.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	199,22	10,66	3,17	13,83	2.755,21
3.5	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	11,60	96,84	28,83	125,67	1.457,77



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO ARAO NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	07/10/2021	BDI :	29,77%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	41,98	47,19	14,05	61,24	2.570,86
3.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	9,98	278,14	82,80	360,94	3.602,18
3.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,98	134,84	40,14	174,98	1.746,30
3.9	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	36,40	24,88	7,41	32,29	1.175,36
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO								15.064,57
4.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	104,02	13,98	4,16	18,14	1.886,92
4.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	314,94	11,98	3,57	15,55	4.897,32
4.3	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	24,68	103,59	30,84	134,43	3.317,73
4.4	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	14,00	74,20	22,09	96,29	1.348,06
4.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	6,48	278,14	82,80	360,94	2.338,89
4.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	6,48	151,70	45,16	196,86	1.275,65
5	MURO DE CONTENÇÃO APARENTE								824.314,23
5.1	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	1.636,87	378,68	112,73	491,41	804.374,29
5.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	158,96	96,66	28,78	125,44	19.939,94
6	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO								12.074,09
6.1	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	165,24	56,31	16,76	73,07	12.074,09
7	ESQUADRIAS								16.315,66
7.1	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS	SINAPI	UN	8,00	811,71	241,65	1.053,36	8.426,88

03/321

7109

G7 CONSTRUÇÕES		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO ARAO NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE				DATA : 07/10/2021	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	FARIAS BRITO-CE				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE				SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	90846	INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019							
7.2	100668	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	1,44	496,99	147,95	644,94	928,71
7.3	100667	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	3,30	353,35	105,19	458,54	1.513,18
7.4	100671	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	10,12	414,76	123,47	538,23	5.446,89
8	COBERTA								11.288,03
8.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	97,47	40,42	12,03	52,45	5.112,30
8.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	97,47	30,53	9,09	39,62	3.861,76
8.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	17,10	16,01	4,77	20,78	355,34
8.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	SINAPI	M	34,20	18,27	5,44	23,71	810,88
8.5	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	34,20	25,86	7,70	33,56	1.147,75
9	REVESTIMENTOS								30.445,26
9.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	330,48	3,08	0,92	4,00	1.321,92
9.2	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	250,36	25,41	7,56	32,97	8.254,37
9.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	80,12	14,92	4,44	19,36	1.551,12