

PROPOSTA DE PREÇO


PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Tomada de Preços N. ° 2022.02.03.1

engenharia para a execução das obras de reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE

Data da licitação: 22 de fevereiro de 2022

Horário de Licitação: 9:00:00 AM



PROPOSTA DE PREÇO

A **COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO** da PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

A JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELLE LTDA, CNPJ/MF nº 08.683.831/0001-07, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **Tomada de Preços N.º 2022.02.03.1**;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o sua Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigo ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores;

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especializado no anexo, caso sejamos vencedor da presente licitação.

OBJETO: engenharia para a execução das obras de reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA E DE R\$ 624.024,62 (Seiscentos e Vinte e Quatro Mil Vinte e Quatro reais e Sessenta e Dois centavos)

Proponente: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTO EIRELLE

Endereço: Rua Gabriel Bezerra de Moraes Nº 22, Esperança, Farias Brito - CE.

CNPJ: 08.863.831/0001-07

Prazo de Execução: Conforme Edital

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Farias Brito - CE, 22 de fevereiro de 2022

Atenciosamente,

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Juarezse Alves de Moraes
Sócio Administrador
CPF: 139.906.008-26

Manoel Vital de Oliveira
Eng. Civil
Reg. CREA-CE 160191744-9
CPF: 219.141.504-06

		RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE	DATA:		22/02/2022	BDI:	28,82%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	Município de Farias Brito/CE	SEINFRA	627.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	CLIENTE:	Município de Farias Brito/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

1	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SEDE II (CLAUDENOR FRANCEUNO RIBEIRO) - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	27.554,24	4,42
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	623,84	0,10
1.2	REVESTIMENTOS	1.193,60	0,19
1.3	PISOS	1.053,73	0,17
1.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	113,86	0,02
1.5	COBERTURA	329,06	0,05
1.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	1.192,99	0,19
1.7	PINTURA	22.631,58	3,63
1.8	DIVERSOS	415,58	0,07
2	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE PAULO SARAZATE - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO, BAIRRO BOA VISTA - FARIAS BRITO/CE.	34.383,22	5,51
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.723,47	0,60
2.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS	7.678,70	1,23
2.3	PISOS	3.285,60	0,53
2.4	COBERTURA	395,20	0,06
2.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	450,85	0,07
2.6	PINTURA	18.461,85	2,96
2.7	DIVERSOS	387,55	0,06
3	REFORMA NA PINTURA DA FACHADA E RETELHAMENTO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOSÉ PERREIRA GOMES - RUA TRAVESSA QUIXARÁ, BAIRRO BOA VISTA-FARIAS BRITO/CE.	5.848,76	0,94
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	62,10	0,01
3.2	REVESTIMENTOS	216,23	0,03
3.3	COBERTURA	358,18	0,06
3.4	PINTURA	5.210,25	0,83
4	REFORMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - SEDE - FARIAS BRITO/CE.	34.868,46	5,59
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	363,31	0,06
4.2	REVESTIMENTOS	739,78	0,12
4.3	PISOS	551,92	0,09
4.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	976,27	0,16
4.5	COBERTURA	435,97	0,07
4.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	765,55	0,12
4.7	PINTURA	30.651,83	4,91
4.8	DIVERSOS	381,83	0,06
5	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE QUINTINO F. DE OLIVEIRA - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA- FARIAS BRITO/CE.	32.898,63	5,26
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	462,82	0,07
5.2	REVESTIMENTOS	1.150,03	0,18
5.3	PISOS	248,46	0,04
5.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	227,72	0,04
5.5	COBERTURA	402,27	0,06
5.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	188,18	0,03
5.7	PINTURA	28.704,56	4,76
5.8	DIVERSOS	423,59	0,07
6	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PASTORA HOLANDA - DISTRITO DE CARIUTABA - FARIAS BRITO/CE.	43.812,31	7,02
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.048,06	0,33
6.2	REVESTIMENTOS	6.900,75	1,11
6.3	PISOS	124,03	0,02
6.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	748,36	0,12
6.5	COBERTURA	2.281,92	0,37
6.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS	338,18	0,05
6.7	PINTURA	30.947,45	4,96
6.8	DIVERSOS	423,59	0,07
7	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES LIMA - SÍTIO SÃO JOÃO - FARIAS BRITO/CE.	26.196,66	4,20
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.284,87	0,21
7.2	REVESTIMENTOS	478,44	0,08
7.3	PISOS	2.172,38	0,35
7.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	544,97	0,09
7.5	COBERTURA	360,26	0,06
7.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	1.419,55	0,23


 IMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Judesse Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26


 Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE.	DATA:	22/02/2022	BDI: 28,82%
	DESCRIÇÃO:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE.	VERSÃO:	627.1 COM DESONERAÇÃO	53,85%
	LOCAL:	Município de Farias Brito/CE	SINAPI:	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	Município de Farias Brito/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

4454

7.7	PINTURA	19.573,42	3,14
7.8	DIVERSOS	361,77	0,06
8	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE TEREZINHA ALMEIDA DE MENEZES - VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE.	22.962,84	3,68
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	371,32	0,06
8.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS	1.007,12	0,16
8.3	PISOS	190,69	0,03
8.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	746,67	0,12
8.5	COBERTURA	342,37	0,05
8.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELETRICAS	1.815,87	0,29
8.7	PINTURA	16.486,73	2,64
8.8	DIVERSOS	1.902,07	0,30
9	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA - SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE.	21.804,20	3,49
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	315,01	0,05
9.2	REVESTIMENTOS	742,06	0,12
9.3	PISOS	190,69	0,03
9.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	772,69	0,12
9.5	COBERTURA	379,39	0,06
9.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.532,10	0,25
9.7	PINTURA	17.454,73	2,80
9.8	DIVERSOS	418,93	0,07
10	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ GONÇALVES PRIMO - SÍTIO SOUZA - FARIAS BRITO/CE.	24.636,29	3,95
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	355,45	0,06
10.2	REVESTIMENTOS	971,28	0,16
10.3	PISOS	143,42	0,02
10.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.049,48	0,33
10.5	COBERTURA	179,30	0,03
10.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.431,87	0,23
10.7	PINTURA	19.070,51	3,06
10.8	DIVERSOS	434,98	0,07
11	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDA LEANDRO DOS SANTOS - SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE	22.096,34	3,54
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	111,61	0,02
11.2	REVESTIMENTOS	388,63	0,06
11.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	473,80	0,08
11.4	COBERTURA	179,30	0,03
11.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELETRICAS	1.437,51	0,23
11.6	PINTURA	19.070,51	3,06
11.7	DIVERSOS	434,98	0,07
12	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MELQUIADES PEREIRA DA SILVA - VILA UMARI - FARIAS BRITO/CE.	16.934,18	2,71
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	224,22	0,04
12.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS	976,50	0,16
12.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	356,56	0,06
12.4	COBERTURA	418,42	0,07
12.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.254,12	0,20
12.6	PINTURA	13.296,12	2,13
12.7	DIVERSOS	408,19	0,07
13	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CELSO PEREIRA - DISTRITO DE QUINCUNCA - FARIAS BRITO/CE	17.408,05	2,79
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	571,98	0,09
13.2	REVESTIMENTOS	1.991,58	0,32
13.3	COBERTURA	310,75	0,05
13.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELETRICAS	432,74	0,07
13.5	PINTURA	13.768,76	2,21
13.6	DIVERSOS	332,24	0,06
14	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - VILA LAGOA SECA - FARIAS BRITO/CE	13.115,98	2,10
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	860,50	0,14
14.2	REVESTIMENTOS	558,73	0,09
14.3	COBERTURA	196,66	0,03

Manoel da Silva de Oliveira
Eng. Civil
Reg. CREA-CE 160191744-9
CPF: 219.141.504-06

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Juciane Alves de Moraes
Sócio Administrador
CPF: 139.906.008-26

RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE	DATA :	22/02/2022	BDI	28,82%
	DESCRIÇÃO:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Município de Farias Brito/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,65%	47,74%
	CLIENTE:	Município de Farias Brito/CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

4455

14.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS		356,47	0,06
14.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		311,44	0,05
14.6	PINTURA		10.724,04	1,72
14.7	DIVERSOS		105,12	0,02
15	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO ANTERO DA SILVA- VILA BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE.		40.195,16	6,44
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		648,77	0,10
15.2	REVESTIMENTOS		666,33	0,11
15.3	PISOS		1.453,57	0,23
15.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS		2.111,12	0,34
15.5	COBERTURA		460,93	0,07
15.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS		917,10	0,15
15.7	PINTURA		33.190,19	5,32
15.8	DIVERSOS		724,15	0,12
16	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NERIVALDO FRANCELINO RIBEIRO - VILA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.		20.300,89	3,25
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		792,04	0,13
16.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS		476,34	0,08
16.3	PISOS		2.266,00	0,36
16.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS		2.483,78	0,40
16.5	COBERTURA		413,50	0,07
16.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1.099,38	0,18
16.7	PINTURA		12.682,94	2,02
16.8	DIVERSOS		176,93	0,03
17	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RITA LEANDRO DA SILVA- SÍTIO BARAÚNAS- FARIAS BRITO/CE		69.964,86	11,21
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.989,63	0,48
17.2	REVESTIMENTOS		965,99	0,16
17.3	PISOS		7.004,00	1,12
17.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS		1.502,24	0,24
17.5	COBERTURA		9.901,26	1,59
17.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS		459,51	0,07
17.7	PINTURA		46.448,96	7,44
17.8	DIVERSOS		675,07	0,11
18	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA - VILA MONTE PIO - FARIAS BRITO/CE		78.533,97	12,26
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		3.265,66	0,52
18.2	REVESTIMENTOS		2.422,40	0,39
18.3	PISOS		7.725,00	1,24
18.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS		3.315,46	0,53
18.5	COBERTURA		9.901,26	1,59
18.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS		699,11	0,11
18.7	PINTURA		48.530,01	7,78
18.8	DIVERSOS		675,07	0,11
19	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO GONÇALVES SILVEIRA - VILA CARÁS - FARIAS BRITO/CE.		72.783,58	11,65
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		3.050,05	0,49
19.2	REVESTIMENTOS		3.212,34	0,51
19.3	PISOS		3.805,00	0,58
19.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS		4.145,88	0,66
19.5	COBERTURA		9.901,26	1,59
19.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS		1.050,43	0,17
19.7	PINTURA		47.058,54	7,54
19.8	DIVERSOS		675,07	0,11
VALOR BDI TOTAL:			139.638,39	100,00
VALOR ORÇAMENTO:			484.389,23	
VALOR TOTAL:			624.024,62	

Seiscentos e Vinte e Quatro Mil Vinte e Quatro reais e Sessenta e Dois centavos

Manoel Vital de Oliveira
Eng. Civil
Reg. CREA-CE 160191744-9
CPF: 219.141.504-06

IMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Juazeiro Alves de Morais
Sócio Administrador
CPF: 139.906.008-26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE			
	DESCRIÇÃO:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE			
	LOCAL:	Município de Farias Brito/CE			
	CLIENTE:	Município de Farias Brito/CE			
		DATA:	22/02/2022	BDI:	28,82%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	007.1 COM DEGRADAÇÃO	83,85%	47,70%
		SINAPI	2021/05 COM DEGRADAÇÃO	83,85%	47,70%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%

4456

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SEDE II (CLAUDEONOR FRANCEUNO RIBEIRO) - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAUJO, BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.					27.554,24
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					623,84
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	24,97	8,28	199,30
1.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	10,84	23,20	251,49
1.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	8,93	21,55	173,05
1.2		REVESTIMENTOS					1.193,60
1.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	24,97	28,83	693,94
1.2.2	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,90	71,38	493,66
1.3		PISOS					1.053,73
1.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	8,93	40,40	324,41
1.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	10,84	67,28	729,32
1.4		ESQUADRIAS E FERRAGENS					113,86
1.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	113,86	113,86
1.5		COBERTURA					329,06
1.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,91	41,60	329,06
1.6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS					1.192,99
1.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	94,59	94,59
1.6.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	486,05	486,05
1.6.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	201,49	201,49
1.6.4	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	194,97	194,97
1.6.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	215,89	215,89
1.7		PINTURA					22.631,58
1.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,00	11,14	167,10
1.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	312,54	18,22	5.694,48
1.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	312,54	15,01	4.691,23
1.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	148,28	19,54	2.897,00
1.7.5	C2476	TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	85,25	96,19	8.200,20
1.7.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	11,76	35,50	417,48
1.7.7	COMP. 01 FB	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	564,09	564,09
1.8		DIVERSOS					415,58
1.8.1	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	0,13	450,81	58,61
1.8.2	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2	PRÓPRIA	M2	163,00	2,19	356,97
2		REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE PAULO SARAZATE - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO, BAIRRO BOA VISTA- FARIAS BRITO/CE.					34.383,22
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.723,47
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	259,70	8,28	2.150,32
2.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	73,00	21,55	1.573,15
2.2		ALVENARIA/REVESTIMENTOS					7.678,70
2.2.1	C0073	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1,2#)	SEINFRA	M2	1,68	56,36	94,68
2.2.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	263,06	28,83	7.594,02
2.3		PISOS					3.285,60
2.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	73,00	40,40	2.949,20
2.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,00	67,28	336,40
2.4		COBERTURA					395,20
2.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,50	41,60	395,20
2.5		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS					450,85
2.5.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	94,59	189,18
2.5.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	22,89	45,78
2.5.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	215,89	215,89
2.6		PINTURA					18.461,85
2.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	8,02	11,14	89,34
2.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	322,55	18,22	5.876,05
2.6.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	200,52	15,01	3.009,81
2.6.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	289,48	19,54	5.265,25
2.6.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	103,00	35,50	3.656,50
2.6.6	COMP. 01 FB	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	564,09	564,09
2.7		DIVERSOS					387,55
2.7.1	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	0,25	450,81	112,70
2.7.2	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2	PRÓPRIA	M2	125,50	2,19	274,85
3		REFORMA NA PINTURA DA FACHADA E RETELHAMENTO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOSÉ PERREIRA GOMES - RUA TRAVESSA QUIXARÁ, BAIRRO BOA VISTA-FARIAS BRITO/CE.					5.846,76
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					62,10
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	7,50	8,28	62,10
3.2		REVESTIMENTOS					216,23

Eng. Civil
Mandado de Ocorrência
Reg. CREA-CE-160191744-9
CPF: 219.141.504-06

JMC CONCEPTO CONSTRUÇÃO
Sociedade Administradora
CPF: 139.906.008-26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA:		Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE		DATA: 22/02/2022		BDI: 28,82%	
		DESCRIÇÃO:		Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE		FONTE		VERSÃO	
		LOCAL:		Município de Farias Brito/CE		SEINFRA		227.1 COM DESONERAÇÃO	
		CLIENTE:		Município de Farias Brito/CE		SINAPI		202.1/05 COM DESONERAÇÃO	
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		HORA	
								MÊS	
								REF.	
3.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7			SEINFRA	M2	7,50	28,83	216,23
3.3	COBERTURA								358,18
3.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA			SEINFRA	M2	8,61	41,60	358,18
3.4	PINTURA								5.210,25
3.4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA			SEINFRA	M2	221,48	19,54	4.327,72
3.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO			SEINFRA	M2	24,96	35,50	882,53
4	REFORMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - SEDE - FARIAS BRITO/CE.								34.866,46
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								363,31
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA			SEINFRA	M2	25,86	8,28	212,46
4.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO			SEINFRA	M2	7,90	21,55	150,85
4.2	REVESTIMENTOS								739,78
4.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7			SEINFRA	M2	25,86	28,83	739,78
4.3	PISOS								551,92
4.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm			SEINFRA	M2	7,90	40,40	282,80
4.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO			SEINFRA	M2	4,90	67,28	269,12
4.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								976,27
4.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA			SEINFRA	UN	1,90	113,86	113,86
4.4.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO			SEINFRA	M2	4,36	197,80	862,41
4.5	COBERTURA								435,97
4.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA			SEINFRA	M2	10,48	41,60	435,97
4.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELETRICAS								765,55
4.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"			SEINFRA	UN	1,90	94,59	94,59
4.6.2	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR			SEINFRA	UN	1,90	141,32	141,32
4.6.3	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO			SEINFRA	PT	1,90	97,86	97,86
4.6.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO			SEINFRA	PT	2,90	215,89	431,78
4.7	PINTURA								30.651,83
4.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA			SEINFRA	M2	28,52	11,14	317,71
4.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA			SEINFRA	M2	556,46	18,22	10.138,70
4.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS			SEINFRA	M2	556,46	15,01	8.352,46
4.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA			SEINFRA	M2	226,43	19,54	4.424,44
4.7.5	C2476	TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO			SEINFRA	M2	42,90	96,19	4.126,55
4.7.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR			SEINFRA	M2	61,20	6,93	424,12
4.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO			SEINFRA	M2	51,50	35,50	1.828,25
4.7.8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA			SEINFRA	M2	53,34	19,49	1.039,60
4.8	DIVERSOS								381,83
4.8.1	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2			PRÓPRIA	M2	174,35	2,19	381,83
5	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE QUINTINO F. DE OLIVEIRA - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA- FARIAS BRITO/CE.								32.808,63
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								462,82
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA			SEINFRA	M2	39,89	8,28	330,29
5.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO			SEINFRA	M2	6,15	21,55	132,53
5.2	REVESTIMENTOS								1.150,03
5.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7			SEINFRA	M2	39,89	28,83	1.150,03
5.3	PISOS								248,46
5.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm			SEINFRA	M2	6,15	40,40	248,46
5.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								227,72
5.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA			SEINFRA	UN	2,90	113,86	227,72
5.5	COBERTURA								402,27
5.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA			SEINFRA	M2	9,87	41,60	402,27
5.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELETRICAS								189,18
5.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"			SEINFRA	UN	2,90	94,59	189,18
5.7	PINTURA								29.704,56
5.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA			SEINFRA	M2	43,34	11,14	482,81
5.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA			SEINFRA	M2	604,90	18,22	11.094,88
5.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS			SEINFRA	M2	433,44	15,01	6.505,93
5.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA			SEINFRA	M2	509,30	19,54	9.951,72
5.7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA			SEINFRA	M2	61,32	19,49	1.195,13
5.7.6	COMP. 01 FB	ABERTURA DE LETREIRO			PRÓPRIA	UN	1,90	564,09	564,09
5.8	DIVERSOS								423,59
5.8.1	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2			PRÓPRIA	M2	193,42	2,19	423,59
6	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PASTORA HOLANDA - DISTRITO DE CARUTABA - FARIAS BRITO/CE.								43.812,31
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.048,06
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA			SEINFRA	M2	239,36	8,28	1.981,90
6.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO			SEINFRA	M2	3,07	21,55	66,16

4457

JMC CONCEITO

JMC CONCEITO

Eng. Civil

Reg. CREA-CE 160191744-9

CPF: 219.141.504-06

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO

Julianne Alves de Moraes

Socio Administrador

CPF: 139.906.008-26

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
		OBRA:			DATA : 22/02/2022			BDI : 28,82%		
		Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE								
		DESCRIÇÃO:			FONTE			VERSÃO		
		Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE			SEINFRA			027.1 COM DESONERAÇÃO		
		LOCAL:			SEINFRA			2021/09 COM DESONERAÇÃO		
		Município de Farias Brito/CE			SEINFRA			83,85%		
		CLIENTE:			SEINFRA			47,70%		
		Município de Farias Brito/CE			SEINFRA			47,70%		
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			0,00%		
6.2	REVESTIMENTOS									6.900,75
6.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	239,36		28,83		6.900,75	
6.3	PISOS									124,03
6.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	3,97		40,40		124,03	
6.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS									748,36
6.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,90		113,86		113,86	
6.4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	2,90		317,25		634,50	
6.5	COBERTURA									2.281,92
6.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	13,64		41,60		567,42	
6.5.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	25,00		68,58		1.714,50	
6.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS									338,15
6.6.1	COMP. 03 FB	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - UND	PRÓPRIA	UND	2,00		61,13		122,26	
6.6.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,90		215,89		215,89	
6.7	PINTURA									30.947,45
6.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	154,91		11,14		1.725,70	
6.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	604,00		18,22		11.004,88	
6.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	433,44		15,01		6.505,93	
6.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	509,30		19,54		9.951,72	
6.7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	61,32		19,49		1.195,13	
6.7.6	COMP. 01 FB	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00		564,09		564,09	
6.8	DIVERSOS									423,59
6.8.1	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2	PRÓPRIA	M2	193,42		2,19		423,59	
7	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES LIMA - SÍTIO SÃO JOÃO - FARIAS BRITO/CE.									26.196,66
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									1.284,87
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,63		8,28		137,70	
7.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,81		21,55		125,21	
7.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	44,05		23,20		1.021,96	
7.2	REVESTIMENTOS									479,44
7.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,63		28,83		479,44	
7.3	PISOS									2.172,38
7.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	5,81		40,40		234,72	
7.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	28,80		67,28		1.937,66	
7.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS									544,97
7.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,90		113,86		227,72	
7.4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00		317,25		317,25	
7.5	COBERTURA									360,26
7.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,86		41,60		360,26	
7.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS									1.419,55
7.6.1	COMP. 03 FB	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - UND	PRÓPRIA	UND	2,00		61,13		122,26	
7.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,90		94,59		189,18	
7.6.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,90		9,71		9,71	
7.6.4	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00		486,05		486,05	
7.6.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,90		201,49		201,49	
7.6.6	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,90		194,97		194,97	
7.6.7	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,90		215,89		215,89	
7.7	PINTURA									18.573,42
7.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	442,19		18,22		8.056,70	
7.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	442,19		15,01		6.637,27	
7.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	157,38		19,54		3.075,21	
7.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	63,63		19,49		1.240,15	
7.7.5	COMP. 01 FB	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00		564,09		564,09	
7.8	DIVERSOS									361,77
7.8.1	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2	PRÓPRIA	M2	165,19		2,19		361,77	
8	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE TEREZINHA ALMEIDA DE MENEZES - VILA LAMAJU - FARIAS BRITO/CE.									22.862,84
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									371,32
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	32,56		8,28		269,60	
8.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,72		21,55		101,72	
8.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS									1.007,12
8.2.1	C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	0,60		56,36		33,82	
8.2.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	33,16		28,83		973,30	
8.3	PISOS									190,69
8.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	4,72		40,40		190,69	
8.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS									746,67
8.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	4,90		113,86		455,44	

4458

Maurício Alves de Oliveira

Eng. Civil

Reg. CREA-CE 160191744-9

CPF: 219.141.504-06

JMC CONCEITO CONSTRUÇÕES

Socio Administrador

CPF: 139.906.008-26

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
		OBRA:		Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE		DATA : 22/02/2022		BDI : 28,82%	
		DESCRIÇÃO:		Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE		PONTE		VERSÃO	
		LOCAL:		Município de Farias Brito/CE		SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO	
		CLIENTE:		Município de Farias Brito/CE		SINAPI		2021.05 COM DESONERAÇÃO	
								COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
								HORA	
								MÉ	
								REF.	
8.4.2	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		SEINFRA	M2	0,60	293,13	175,86	
8.4.3	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO		SEINFRA	M2	0,60	192,25	115,35	
8.5	COBERTURA								342,37
8.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA		SEINFRA	M2	8,23	41,60	342,37	
8.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELETRICAS								1.815,87
8.6.1	COMP. 03 FB	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - UND		PRÓPRIA	UND	4,00	61,13	244,52	
8.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"		SEINFRA	UN	5,90	94,59	472,95	
8.6.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS		SEINFRA	UN	1,90	486,05	486,05	
8.6.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		SEINFRA	PT	1,90	201,49	201,49	
8.6.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)		SEINFRA	PT	1,90	194,97	194,97	
8.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		SEINFRA	PT	1,90	215,89	215,89	
8.7	PINTURA								16.486,73
8.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA		SEINFRA	M2	306,46	18,72	6.531,14	
8.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS		SEINFRA	M2	356,46	15,01	5.380,48	
8.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		SEINFRA	M2	136,96	19,54	2.656,61	
8.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		SEINFRA	M2	69,39	19,49	1.352,41	
8.7.5	COMP. 01 FB	ABERTURA DE LETREIRO		PRÓPRIA	UN	1,90	564,09	564,09	
8.8	DIVERSOS								1.902,07
8.8.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"		SEINFRA	M	5,20	296,47	1.541,64	
8.8.2	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2		PRÓPRIA	M2	164,58	2,19	360,43	
9	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA - SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE.								21.804,20
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								315,01
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		SEINFRA	M2	25,76	8,26	213,29	
9.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		SEINFRA	M2	4,72	21,55	101,72	
9.2	REVESTIMENTOS								742,66
9.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7		SEINFRA	M2	75,16	78,83	742,66	
9.3	PISOS								190,69
9.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1,5cm		SEINFRA	M2	4,72	40,40	190,69	
9.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								772,69
9.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		SEINFRA	UN	4,90	113,86	455,44	
9.4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS		SEINFRA	UN	1,90	317,25	317,25	
9.5	COBERTURA								379,39
9.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA		SEINFRA	M2	9,12	41,60	379,39	
9.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								1.532,10
9.6.1	COMP. 03 FB	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - UND		PRÓPRIA	UND	4,00	61,13	244,52	
9.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"		SEINFRA	UN	2,90	94,59	189,18	
9.6.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS		SEINFRA	UN	1,90	486,05	486,05	
9.6.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		SEINFRA	PT	1,90	201,49	201,49	
9.6.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)		SEINFRA	PT	1,90	194,97	194,97	
9.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		SEINFRA	PT	1,90	215,89	215,89	
9.7	PINTURA								17.454,73
9.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA		SEINFRA	M2	371,42	18,22	6.787,27	
9.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS		SEINFRA	M2	371,42	15,01	5.575,01	
9.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		SEINFRA	M2	136,96	19,54	2.656,61	
9.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		SEINFRA	M2	96,96	19,49	1.889,75	
9.7.5	COMP. 01 FB	ABERTURA DE LETREIRO		PRÓPRIA	UN	1,90	564,09	564,09	
9.8	DIVERSOS								416,93
9.8.1	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2		PRÓPRIA	M2	190,38	2,19	416,93	
10	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ GONÇALVES PRIMO - SÍTIO SOUZA - FARIAS BRITO/CE.								24.636,29
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								355,45
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		SEINFRA	M2	33,69	8,26	278,95	
10.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		SEINFRA	M2	3,55	21,55	76,50	
10.2	REVESTIMENTOS								971,28
10.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7		SEINFRA	M2	33,69	28,83	971,28	
10.3	PISOS								143,42
10.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1,5cm		SEINFRA	M2	3,55	40,40	143,42	
10.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								2.049,48
10.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		SEINFRA	UN	18,90	113,86	2.049,48	
10.5	COBERTURA								179,30
10.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA		SEINFRA	M2	4,31	41,60	179,30	
10.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								1.431,87
10.6.1	COMP. 03 FB	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - UND		PRÓPRIA	UND	3,00	61,13	183,39	
10.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"		SEINFRA	UN	1,90	94,59	94,59	
10.6.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)		SEINFRA	UN	1,90	9,71	9,71	

Eng. Civil
Reg. CREA-CE 160191744-9
CPF: 219.141.504-06

Socio-Administrador
CPF: 139.906.008-26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE			DATA: 22/02/2022		BDI: 28,82%	
		DESCRIÇÃO:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Município de Farias Brito/CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		CLIENTE:	Município de Farias Brito/CE			SEINFRA	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
10.6.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	22,89	45,78		
10.6.5	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	486,05	486,05		
10.6.6	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,90	201,49	201,49		
10.6.7	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,90	194,97	194,97		
10.6.8	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,90	215,89	215,89		
10.7	PINTURA							19.070,51	
10.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	369,48	18,22	6.731,93		
10.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	369,48	15,01	5.545,89		
10.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	194,57	19,54	3.801,90		
10.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,56	19,49	1.979,40		
10.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,60	35,50	447,30		
10.7.6	COMP. 01 FB	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,90	564,09	564,09		
10.8	DIVERSOS							434,98	
10.8.1	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2	PRÓPRIA	M2	196,62	2,19	434,98		
11	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDA LEANDRO DOS SANTOS - SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITOICE							22.096,34	
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							111,81	
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	13,48	8,28	111,81		
11.2	REVESTIMENTOS							388,63	
11.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	13,48	28,83	388,63		
11.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS							473,80	
11.3.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	113,86	227,72		
11.3.2	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,28	192,25	246,08		
11.4	COBERTURA							179,30	
11.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,31	41,60	179,30		
11.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELETRICAS							1.437,51	
11.5.1	COMP. 03 FB	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - UND	PRÓPRIA	UND	4,00	61,13	244,52		
11.5.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	94,59	94,59		
11.5.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	486,05	486,05		
11.5.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,90	201,49	201,49		
11.5.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,90	194,97	194,97		
11.5.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,90	215,89	215,89		
11.6	PINTURA							19.070,51	
11.6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	369,48	18,22	6.731,93		
11.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	369,48	15,01	5.545,89		
11.6.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	194,57	19,54	3.801,90		
11.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,56	19,49	1.979,40		
11.6.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,60	35,50	447,30		
11.6.6	COMP. 01 FB	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,90	564,09	564,09		
11.7	DIVERSOS							434,98	
11.7.1	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2	PRÓPRIA	M2	196,62	2,19	434,98		
12	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MELQUIADES PEREIRA DA SILVA - VILA UMARI - FARIAS BRITOICE.							16.934,18	
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							224,22	
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	27,38	8,28	224,22		
12.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS							976,59	
12.2.1	C0073	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	0,50	56,36	28,18		
12.2.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	28,08	28,83	809,55		
12.2.3	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SEINFRA	M2	0,60	231,43	138,86		
12.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS							356,56	
12.3.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	113,86	113,86		
12.3.2	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,50	293,13	146,57		
12.3.3	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,50	192,25	96,13		
12.4	COBERTURA							416,42	
12.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	10,91	41,60	416,42		
12.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							1.254,12	
12.5.1	COMP. 03 FB	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - UND	PRÓPRIA	UND	1,00	61,13	61,13		
12.5.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	94,59	94,59		
12.5.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	486,05	486,05		
12.5.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,90	201,49	201,49		
12.5.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,90	194,97	194,97		
12.5.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,90	215,89	215,89		
12.6	PINTURA							13.298,12	
12.6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	151,00	18,22	2.751,22		
12.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	151,00	15,01	2.266,51		
12.6.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	300,36	19,54	5.889,43		
12.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	94,76	19,49	1.846,87		

Eng. Civil
Reg. CREA-CE 160191744-9
CPF: 219.141.504-06

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Jurgesse Alveiz de Moraes
Socio Administrador
CPF: 139.906.008-26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA: Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE			DATA: 22/02/2022		BDI: 28,82%		
		DESCRIÇÃO: Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE			FONTE		VERSÃO	HORA	MEF
		LOCAL: Município de Farias Brito/CE			SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		CLIENTE: Município de Farias Brito/CE			SINAPI		202.109 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
							COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
12.6.5	COMP. 01 FB	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	564,09	564,09		
12.7	DIVERSOS								408,15
12.7.1	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2	PRÓPRIA	M2	186,37	2,19	408,15		
13	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CELSO PEREIRA - DISTRITO DE QUINCUNCA- FARIAS BRITO/CE								17.408,05
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								571,98
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	69,08	8,28	571,98		
13.2	REVESTIMENTOS								1.991,58
13.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	69,08	28,83	1.991,58		
13.3	COBERTURA								310,75
13.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,47	41,60	310,75		
13.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELETRICAS								432,74
13.4.1	COMP. 03 FB	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - UND	PRÓPRIA	UND	2,00	61,13	122,26		
13.4.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	94,59	94,59		
13.4.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	215,89	215,89		
13.5	PINTURA								13.788,76
13.5.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	169,12	18,22	3.081,37		
13.5.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	169,12	15,01	2.538,49		
13.5.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	303,79	19,54	5.936,06		
13.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	54,65	19,49	1.065,13		
13.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	18,44	35,50	583,62		
13.5.6	COMP. 01 FB	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	564,09	564,09		
13.6	DIVERSOS								332,24
13.6.1	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2	PRÓPRIA	M2	151,71	2,19	332,24		
14	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - VILA LAGOA SECA- FARIAS BRITO/CE								13.115,98
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								860,50
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	13,78	8,28	114,10		
14.1.2	COMP. 04 FB	RETIRADA, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC M2	PRÓPRIA	M2	48,00	15,55	746,40		
14.2	REVESTIMENTOS								598,73
14.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	19,38	28,83	558,73		
14.3	COBERTURA								199,68
14.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,86	41,60	199,68		
14.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								356,47
14.4.1	C1381	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	113,86	113,86		
14.4.2	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	6,75	35,21	242,61		
14.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								311,44
14.5.1	COMP. 03 FB	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - UND	PRÓPRIA	UND	2,00	61,13	122,26		
14.5.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	94,59	189,18		
14.6	PINTURA								10.724,04
14.6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	187,91	18,22	3.423,77		
14.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	187,91	15,01	2.820,53		
14.6.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	87,66	19,54	1.711,70		
14.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	40,08	19,49	781,16		
14.6.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	40,08	35,50	1.422,84		
14.6.6	COMP. 01 FB	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	564,09	564,09		
14.7	DIVERSOS								105,12
14.7.1	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2	PRÓPRIA	M2	48,00	2,19	105,12		
15	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO ANTERO DA SILVA- VILA BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE.								40.195,16
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								848,77
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,91	8,28	197,97		
15.1.2	C1086	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	8,00	21,55	172,40		
15.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,00	23,20	278,40		
15.2	REVESTIMENTOS								689,33
15.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	23,91	28,83	689,33		
15.3	PISOS								1.453,57
15.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	8,00	35,72	285,76		
15.3.2	COMP. 05 FB	-PILAR PARA SUSTENTAÇÃO DE GRADIL - M3	PRÓPRIA	M3	0,23	1.567,17	360,45		
15.3.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	12,00	67,28	807,36		
15.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								2.111,12
15.4.1	C1381	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	113,86	227,72		
15.4.2	C1384	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	SEINFRA	UN	2,00	20,48	40,96		
15.4.3	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	294,75	294,75		
15.4.4	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	4,28	361,61	1.547,69		
15.5	COBERTURA								460,93
15.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,08	41,60	460,93		

Eng. Civil
Reg. CREA-CE 160191744-9
CPF: 219.141.504-06

Socio Administrador
CPF: 139.906.008-26

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA:		Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE				DATA: 22/02/2022		BDI: 28,82%	
		DESCRIÇÃO:		Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE				FONTE		VERSÃO	
		LOCAL:		Município de Farias Brito/CE				SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO	
		CLIENTE:		Município de Farias Brito/CE				SINAPI		2021/09 COM DESONERAÇÃO	
								HORA		MÊS	
								83,85%		47,76%	
								83,85%		47,76%	
								0,00%		0,00%	
										REF.	
										05/2021	
										10/2021	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE			DATA: 22/02/2022		BDI: 28,82%		
DESCRIÇÃO:		Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE			FONTE		VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:		Município de Farias Brito/CE			SEINFRA		027.1 COM DESENERAÇÃO	83,85%	47,75%
CLIENTE:		Município de Farias Brito/CE			SINAPI		202.105 COM DESENERAÇÃO	83,85%	47,75%
							COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
17.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	66,00	67,28	4.575,04		
17.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								1.502,24
17.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	113,86	227,72		
17.4.2	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	UN	3,00	424,84	1.274,52		
17.5	COBERTURA								9.901,26
17.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,61	41,60	358,18		
17.5.2	C0803	COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	29,63	58,39	1.730,10		
17.5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	74,53	104,83	7.812,98		
17.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS								459,51
17.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	94,58	189,16		
17.6.2	I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	27,22	54,44		
17.6.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	215,89	215,89		
17.7	PINTURA								46.446,96
17.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	20,40	11,14	227,26		
17.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	937,26	18,22	17.076,88		
17.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	679,86	15,01	10.204,70		
17.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	690,13	19,54	13.485,14		
17.7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	170,86	6,93	1.183,64		
17.7.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	122,85	19,49	2.394,35		
17.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,10	35,50	465,05		
17.7.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	103,52	13,62	1.409,94		
17.8	DIVERSOS								675,07
17.8.1	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2	PRÓPRIA	M2	306,29	2,19	675,07		
18	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA - VILA MONTE PIO - FARIAS BRITO/CE								76.533,97
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.265,60
18.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	47,90	8,28	396,61		
18.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,00	21,55	258,60		
18.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	75,00	23,20	1.740,00		
18.1.4	COMP. 06 FB	- RETIRADA DE RUFOS (CHAPIM) DANIFICADOS -M	PRÓPRIA	M	296,10	2,92	870,45		
18.2	REVESTIMENTOS								2.422,40
18.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	47,90	28,83	1.380,96		
18.2.2	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SEINFRA	M2	4,56	231,43	1.041,44		
18.3	PISOS								7.725,00
18.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	75,00	35,72	2.679,00		
18.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	75,00	67,28	5.046,00		
18.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								3.315,46
18.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	113,86	341,58		
18.4.2	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	UN	7,00	424,84	2.973,88		
18.5	COBERTURA								9.901,26
18.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,61	41,60	358,18		
18.5.2	C0803	COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	29,63	58,39	1.730,10		
18.5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	74,53	104,83	7.812,98		
18.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS								899,11
18.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	94,58	94,58		
18.6.2	I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00	27,22	27,22		
18.6.3	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	1,28	66,63	85,29		
18.6.4	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	SEINFRA	UN	1,00	207,45	207,45		
18.6.5	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	22,89	68,67		
18.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	215,89	215,89		
18.7	PINTURA								48.530,01
18.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,63	11,14	430,34		
18.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	937,26	18,22	17.076,88		
18.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	679,86	15,01	10.204,70		
18.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	690,13	19,54	13.485,14		
18.7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	170,86	6,93	1.183,64		
18.7.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	122,85	19,49	2.394,35		
18.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,10	35,50	465,05		
18.7.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	241,55	13,62	3.288,91		
18.8	DIVERSOS								675,07
18.8.1	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2	PRÓPRIA	M2	306,29	2,19	675,07		
19	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO GONÇALVES SILVEIRA - VILA CARÁS - FARIAS BRITO/CE.								72.703,58
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.050,05
19.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	75,30	8,28	623,48		
19.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	34,53	21,55	744,12		
19.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	36,00	23,20	812,00		

4463

Eng. Civil
Reg. CREA-CE 16019744-9
CPF: 219.141.504-06

JMC CONCRETO CONSTRUÇÃO
Jucelisse Azevê de Moraes
Socio Administrador
CPF: 139.906.008-26

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										4			
		OBRA:		Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE			DATA: 22/02/2022		BDI: 28,82%						
		DESCRIÇÃO:		Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE			PONTE SEINFRA SINAPI	VERSÃO		HORA	MÉD.	REF.			
		LOCAL:		Município de Farias Brito/CE				027.1 COM DESONERAÇÃO					83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:		Município de Farias Brito/CE			202.100 COM DESONERAÇÃO			83,85%	47,76%	10/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
19.1.4	COMP. 06 FB	- RETIRADA DE RUFOS (CHAPIM) DANIFICADOS -M			PRÓPRIA	M		296,10		2,92	870,45				
19.2	REVESTIMENTOS										3.212,34				
19.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7			SEINFRA	M2		75,30		28,83	2.170,90				
19.2.2	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA			SEINFRA	M2		4,50		231,43	1.041,44				
19.3	PISOS										3.605,00				
19.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM			SEINFRA	M2		35,90		35,72	1.290,20				
19.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PISO			SEINFRA	M2		35,00		67,28	2.354,80				
19.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS										4.145,88				
19.4.1	C1381	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA			SEINFRA	UN		5,00		113,86	569,30				
19.4.2	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019			SINAPI	UN		4,00		424,84	1.699,36				
19.4.3	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR			SEINFRA	M2		1,87		305,54	571,36				
19.4.4	I1832	PERFIL METÁLICO "1", H=200MM (30,50KG/M)			SEINFRA	M		5,80		225,15	1.305,87				
19.5	COBERTURA										9.901,26				
19.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA			SEINFRA	M2		8,61		41,60	358,16				
19.5.2	C0803	COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%			SEINFRA	M2		29,63		58,39	1.730,10				
19.5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO			SEINFRA	M2		74,53		104,83	7.812,98				
19.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELETRICAS										1.955,43				
19.6.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL			SEINFRA	UN		2,00		53,63	107,26				
19.6.2	I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA			SEINFRA	UN		2,00		27,22	54,44				
19.6.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)			SEINFRA	UN		1,00		9,71	9,71				
19.6.4	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm			SEINFRA	UN		3,00		207,45	622,35				
19.6.5	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)			SEINFRA	UN		2,00		22,89	45,78				
19.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO			SEINFRA	PT		1,00		215,89	215,89				
19.7	PINTURA										47.058,54				
19.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA			SEINFRA	M2		75,30		11,14	838,84				
19.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA			SEINFRA	M2		937,28		18,22	17.078,88				
19.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍLHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS			SEINFRA	M2		679,86		15,01	10.204,70				
19.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA			SEINFRA	M2		890,13		19,54	13.485,14				
19.7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR			SEINFRA	M2		170,80		6,90	1.183,64				
19.7.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA			SEINFRA	M2		127,95		19,49	2.394,35				
19.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO			SEINFRA	M2		13,10		35,50	465,05				
19.7.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS			SEINFRA	M2		103,52		13,62	1.409,94				
19.8	DIVERSOS										675,07				
19.8.1	COMP. 02 FB	LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2			PRÓPRIA	M2		306,25		2,19	675,07				
										VALOR BDI TOTAL:		139.638,39			
										VALOR ORÇAMENTO:		484.386,23			
										VALOR TOTAL:		624.024,62			

Seiscentos e Vinte e Quatro Mil Vinte e Quatro reais e Sessenta e Dois centavos

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Jucresse Alves de Moraes
Sócio Administrador
CPF: 139.906.008-26

Mandel Vital de Oliveira
Eng. Civil
Reg. CREA-CE 160191744-9
CPF: 219.141.504-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
IMC CONCEITO		OBRA:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE.		DATA : 22/02/2022	
		DESCRIÇÃO:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE.		BDI : 28,92%	
		LOCAL:	Município de Farias Brito/CE.		FONTES	VERSÃO
		CLIENTE:	Município de Farias Brito/CE.		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
					SINAPI	202.1/09 COM DESONERAÇÃO
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
					HORA	MES
					83,85%	47,76%
					83,85%	47,76%
					0,00%	0,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SEDE II (CLAUDENOR FRANCEUNO RIBEIRO) - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	27.554,24	100,00% 27.554,24			100,00% 27.554,24
2	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE PAULO SARAZATE - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO, BAIRRO BOA VISTA- FARIAS BRITO/CE.	34.383,22	100,00% 34.383,22			100,00% 34.383,22
3	REFORMA NA PINTURA DA FACHADA E RETELHAMENTO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOSÉ PERREIRA GOMES - RUA TRAVESSA QUIXARÁ, BAIRRO BOA VISTA-FARIAS BRITO/CE.	5.846,76	100,00% 5.846,76			100,00% 5.846,76
4	REFORMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - SEDE - FARIAS BRITO/CE.	34.866,46	100,00% 34.866,46			100,00% 34.866,46
5	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE QUINTINO F. DE OLIVEIRA - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA- FARIAS BRITO/CE.	32.808,63	100,00% 32.808,63			100,00% 32.808,63
6	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PASTORA HOLANDA - DISTRITO DE CARIUTABA - FARIAS BRITO/CE.	43.812,31		100,00% 43.812,31		100,00% 43.812,31
7	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES LIMA - SÍTIO SÃO JOÃO - FARIAS BRITO/CE.	26.196,66		100,00% 26.196,66		100,00% 26.196,66
8	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE TEREZINHA ALMEIDA DE MENEZES - VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE.	22.862,84	100,00% 22.862,84			100,00% 22.862,84
9	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA - SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE.	21.804,20	100,00% 21.804,20			100,00% 21.804,20
10	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ GONÇALVES PRIMO - SÍTIO SOUZA - FARIAS BRITO/CE.	24.636,29	100,00% 24.636,29			100,00% 24.636,29
11	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDA LEANDRO DOS SANTOS - SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE.	22.096,34		100,00% 22.096,34		100,00% 22.096,34
12	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MELQUIADES PEREIRA DA SILVA - VILA UMARI - FARIAS BRITO/CE.	16.934,18		100,00% 16.934,18		100,00% 16.934,18
13	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CELSO PEREIRA - DISTRITO DE QUINCUNCA- FARIAS BRITO/CE.	17.408,05		100,00% 17.408,05		100,00% 17.408,05
14	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - VILA LAGOA SECA- FARIAS BRITO/CE.	13.115,98		100,00% 13.115,98		100,00% 13.115,98
15	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO ANTERO DA SILVA- VILA BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE.	40.195,16		100,00% 40.195,16		100,00% 40.195,16
16	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NERIVALDO FRANCELINO RIBEIRO - VILA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	20.300,89		100,00% 20.300,89		100,00% 20.300,89
17	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RITA LEANDRO DA SILVA- SÍTIO BARAUNAS- FARIAS BRITO/CE.	69.964,86			100,00% 69.964,86	100,00% 69.964,86
18	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA - VILA MONTE PIO - FARIAS BRITO/CE.	76.533,97			100,00% 76.533,97	100,00% 76.533,97
19	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO GONÇALVES SILVEIRA - VILA CARÁS - FARIAS BRITO/CE.	72.703,58			100,00% 72.703,58	100,00% 72.703,58
		624.024,62	204.762,64	200.059,57	219.202,41	624.024,62
			204.762,64	404.822,21	624.024,62	

IMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Jucresse Alves de Moraes
Sócio Administrador
CPF: 139.908.008-26

Manoel Vital de Oliveira
Eng. Civil
Reg. CREA-CE 160191744-9
CPF: 219.141.504-06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE	DATA:	22/02/2022	BDI:	28,82%
	DESCRIÇÃO:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Município de Farias Brito/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	Município de Farias Brito/CE	SINAPI	202 M08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%
						REF. 05/2021 10/2021

4466

1.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03650000	20,7700
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,56800000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					6,439
VALOR:					6,43
VALOR ENCARGOS (83,85%):					4,12
VALOR BDI (28,82%):					1,85

1.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10200000	20,7700
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	1,02000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					18,014
VALOR:					18,01
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,55
VALOR BDI (28,82%):					5,19

1.1.3. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09400000	20,7700
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,94900000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					16,7291
VALOR:					16,73
VALOR ENCARGOS (83,85%):					10,74
VALOR BDI (28,82%):					4,82

1.2.1. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,43800000	20,7700
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,43800000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					15,8092
VALOR:					22,38
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,72
VALOR BDI (28,82%):					6,45

1.2.2. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,52560000	20,7700
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,52560000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					19,0898
VALOR:					55,41
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,85
VALOR BDI (28,82%):					15,97

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,73000000	20,7700
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,83950000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					28,2193
VALOR:					31,36
VALOR ENCARGOS (83,85%):					17,57
VALOR BDI (28,82%):					9,04

1.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,43800000	20,7700
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,43800000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					15,8092
VALOR:					22,38
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,72
VALOR BDI (28,82%):					6,45

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,4800
TOTAL MATERIAL:					8,8800

Manoel Vital de Oliveira
Eng. Civil
Reg. CREA-CE 160191744-9
CPF: 219.141.504-06

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Júlio César Azeiteiro de Moraes
Sócio Administrador
CPF: 139.906.008-26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE	DATA: 22/02/2022		BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Município de Farias Brito/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,79%
	CLIENTE:	Município de Farias Brito/CE	SEINFRA	202.108 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,79%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
16498	CERÂMICA FISMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - P1-5/P1-4	SEINFRA	M2	1,10000000	24,9500	27,4450
TOTAL MATERIAL:					36,3250	
VALOR:					92,23	
VALOR ENCARGOS (83,85%):					9,88	
VALOR BDI (28,82%):					15,05	

1.4.1. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,46000000	16,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,46000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					37,5400
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	33,5800
TOTAL MATERIAL:					33,5800
VALOR:					88,39
VALOR ENCARGOS (83,85%):					33,36
VALOR BDI (28,82%):					25,47

1.5.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80300000	20,7700
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,80300000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					36,3200
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,5000
TOTAL MATERIAL:					3,1200
VALOR:					32,29
VALOR ENCARGOS (83,85%):					18,12
VALOR BDI (28,82%):					9,31

1.6.1. C4820 - TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47450000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47450000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:					37,0900
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2000
19100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1168)	SEINFRA	UN	1,00000000	55,7700
TOTAL MATERIAL:					55,9700
VALOR:					73,43
VALOR ENCARGOS (83,85%):					19,63
VALOR BDI (28,82%):					21,16

1.6.2. C4636 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,40900000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,40900000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:					37,0900
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	12,9300
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2000
18637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	SEINFRA	UN	1,00000000	130,3500
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	5,4800
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	94,1700
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"x 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	26,3600
TOTAL MATERIAL:					267,9600
VALOR:					377,31
VALOR ENCARGOS (83,85%):					53,96
VALOR BDI (28,82%):					108,74

1.6.3. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,19000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,19000000	20,3200
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,82500000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					52,6400
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	54,5500
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,8000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,4100
10884	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4300
10885	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,2800
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,6400

Eng. Civil
Reg. CREA-CE 160191744-9
CPF: 219.141.504-06

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Socios: Aluísio de Moraes
Sócio Administrador
CPF: 139.906.008-26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
		OBRA:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE			DATA: 22/02/2022		BDI: 28,82%			
		DESCRIÇÃO:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
		LOCAL:	Município de Farias Brito/CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		CLIENTE:	Município de Farias Brito/CE			SINAPI	202.108 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021	
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					0,00%	0,00%
11412	LUBA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1300	2,2600					
11426	LUBA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,1600	2,1600					
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4300	2,4300					
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,1800	2,6160					
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	4,9000	24,5000					
						TOTAL MATERIAL:		48,8018			
						VALOR:		156,41			
						VALOR ENCARGOS (83,85%):		67,42			
						VALOR BDI (28,82%):		45,08			

1.6.4. C4602 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,19000000	16,7700	36,7263
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,19000000	20,3200	44,5008
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,82500000	15,5500	28,3788
					TOTAL MAO DE OBRA:	
					109,6059	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	54,5500	0,2182
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	21,9000	21,9000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,8000	2,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,4100	1,2300
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,0100	2,0200
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	2,8500	4,2750
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,00000000	4,8500	9,7000
					TOTAL MATERIAL:	
					41,7432	
					VALOR:	
					151,35	
					VALOR ENCARGOS (83,85%):	
					67,42	
					VALOR BDI (28,82%):	
					43,62	

1.6.5. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,19000000	16,7700	36,7263
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,19000000	20,7700	45,4863
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,82500000	15,5500	28,3788
					TOTAL MAO DE OBRA:	
					110,5914	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,4300	17,1600
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2800	1,2800
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,4500	7,4500
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4700	1,4700
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	6,9400	0,6940
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,5600	7,6800
11105	ESPALHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100	1,9100
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,5000	1,5000
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7700	16,7700
11409	LUBA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5400	1,0800
					TOTAL MATERIAL:	
					58,9946	
					VALOR:	
					167,59	
					VALOR ENCARGOS (83,85%):	
					68,41	
					VALOR BDI (28,82%):	
					48,30	

1.7.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,7700	2,4484
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,21900000	20,7700	4,5486
					TOTAL MAO DE OBRA:	
					6,9970	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4000	0,1600
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,1300	1,4910
					TOTAL MATERIAL:	
					1,6510	
					VALOR:	
					8,65	
					VALOR ENCARGOS (83,85%):	
					4,25	
					VALOR BDI (28,82%):	
					2,49	

1.7.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25500000	16,7700	4,2847
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29200000	20,7700	6,0648
					TOTAL MAO DE OBRA:	
					10,3495	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4000	0,1000
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	8,8200	1,0584
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	15,5100	2,6367
					TOTAL MATERIAL:	
					3,7951	

Eng. Civil
Reg. CREA-CE 160191744-9
CPF: 219.141.504-06

JMC CONCEITO CONSTRUÇÕES
Jussélio Alves de Moraes
Sócio Administrador
CPF: 139.906.008-26

4468

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE	DATA: 22/02/2022		BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Município de Farias Brito/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,79%
	CLIENTE:	Município de Farias Brito/CE	SNAPI	202.108 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,79%
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%
					VALOR:	14,14
					VALOR ENCARGOS (83,85%):	6,29
					VALOR BDI (28,82%):	4,08

1.7.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,13140000	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,14600000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					3,2380
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUILBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	12,5200
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,4000
TOTAL MATERIAL:					6,4090
VALOR:					11,65
VALOR ENCARGOS (83,85%):					3,19
VALOR BDI (28,82%):					3,36

1.7.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25550000	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29200000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					10,5480
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,5500
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4000
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	8,6900
12097	TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	L	0,17000000	17,9500
TOTAL MATERIAL:					4,8210
VALOR:					15,17
VALOR ENCARGOS (83,85%):					6,29
VALOR BDI (28,82%):					4,37

1.7.5. C2476 - TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,38700000	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,38700000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					37,5400
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	1,50000000	1,2300
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,80000000	3,4900
11856	SELADOR ACRILICO	SEINFRA	L	0,30000000	9,7200
11890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,08000000	29,1300
12093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,35000000	36,3500
TOTAL MATERIAL:					22,6800
VALOR:					74,67
VALOR ENCARGOS (83,85%):					31,69
VALOR BDI (28,82%):					21,52

1.7.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,58400000	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,58400000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					37,5400
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,5500
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	18,2400
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,2300
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	16,4800
TOTAL MATERIAL:					5,8410
VALOR:					27,86
VALOR ENCARGOS (83,85%):					13,34
VALOR BDI (28,82%):					7,94

1.7.7. COMP. 01 FB - ABERTURA DE LETREIRO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	8,03000000	16,77
12395	PINTOR	SEINFRA	H	11,68000000	20,77
TOTAL MAO DE OBRA:					37,54
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12425	SOLVENTE	SEINFRA	L	1,00000000	9,85
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,52000000	14,43
TOTAL MATERIAL:					98,84
VALOR:					437,89
VALOR ENCARGOS (83,85%):					229,11


 Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06


 Jussébe Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE	DATA:	22/02/2022	BDI:	28,82%
	DESCRIÇÃO:	Reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Município de Farias Brito/CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	Município de Farias Brito/CE	SINAPI	202 U09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%
VALOR BDI (28,82%):						126,20

4470

1.8.1. C4096 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,75200000	20,7700	36,3800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,50400000	15,5500	54,4872
TOTAL MAO DE OBRA:					90,8672
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	54,5500	0,2182
I0799 CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	2,3900	1,6730
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	0,4100	0,6560
I7917 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	M2	1,00000000	253,5200	253,5200
I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	2,3100	3,0030
TOTAL MATERIAL:					358,0702
VALOR:					349,95
VALOR ENCARGOS (83,85%):					57,15
VALOR BDI (28,82%):					109,86

1.8.2. COMP. 02 FB - LIMPEZA GERAL DA OBRA- M2 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10950000	15,55	1,70
TOTAL MAO DE OBRA:					1,70
VALOR:					1,70
VALOR ENCARGOS (83,85%):					1,10
VALOR BDI (28,82%):					0,49

2.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03650000	20,7700	0,7581
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,36500000	15,5500	5,6758
TOTAL MAO DE OBRA:					6,4339
VALOR:					6,43
VALOR ENCARGOS (83,85%):					4,12
VALOR BDI (28,82%):					1,85

2.1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09490000	20,7700	1,9711
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,94900000	15,5500	14,7570
TOTAL MAO DE OBRA:					16,7281
VALOR:					16,73
VALOR ENCARGOS (83,85%):					10,74
VALOR BDI (28,82%):					4,82

2.2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,73000000	20,7700	15,1621
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,81760000	15,5500	12,7137
TOTAL MAO DE OBRA:					27,8758
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	49,2600	0,7389
I0443 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,8000	1,7440
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,4100	0,8938
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,5000	12,5000
TOTAL MATERIAL:					15,8767
VALOR:					43,75
VALOR ENCARGOS (83,85%):					17,35
VALOR BDI (28,82%):					12,61

2.2.2. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,43800000	20,7700	9,0973
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,43800000	15,5500	6,8109
TOTAL MAO DE OBRA:					15,9082
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	258,7200	6,4680
TOTAL SERVICO:					6,4680
VALOR:					22,38
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,72
VALOR BDI (28,82%):					6,45

2.3.1. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,73000000	20,7700	15,1621


 Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06


 Jucilene Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26