



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.

DATA: 18/02/2022 BDI: 28,82%

LOCAL: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA RCF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
18.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	102,79	29,62	132,41	397,23
18.4.2	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	7,00	379,25	109,30	488,55	3.419,85
18.5	COBERTURA								11.518,34
18.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,61	37,51	10,81	48,32	416,04
18.5.2	C0803	COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	29,63	52,71	15,19	67,90	2.011,88
18.5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	74,53	94,68	27,29	121,97	9.090,42
18.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICA								813,09
18.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	1,00	85,40	24,61	110,01	110,01
18.6.2	I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00	24,58	7,08	31,66	31,66
18.6.3	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	1,28	60,18	17,34	77,52	99,23
18.6.4	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	SEINFRA	UN	1,00	187,30	53,98	241,28	241,28
18.6.5	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	20,67	5,96	26,63	79,89
18.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	194,86	56,16	251,02	251,02
18.7	PINTURA								56.438,81
18.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,63	10,07	2,90	12,97	501,03
18.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	937,26	16,45	4,74	21,19	19.860,54
18.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	679,86	13,55	3,91	17,46	11.870,36
18.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	690,13	17,64	5,08	22,72	15.679,75
18.7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	170,80	6,25	1,80	8,05	1.374,94
18.7.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	122,85	17,60	5,07	22,67	2.785,01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAUDE NA SEDE, DISTRITOS E SITIOS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA :		18/02/2022	BDI :		28,82%
LOCAL:	MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA R\$F.	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2021/09 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	10/2021	
		COMPOSICOES PROPRIAS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
18.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,10	32,06	9,24	41,30	541,03
18.7.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	241,55	12,30	3,54	15,84	3.826,15
18.8	DIVERSOS								786,04
18.8.1	COMP. 02	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	308,25	1,98	0,57	2,55	786,04
19	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO GONÇALVES SILVEIRA - VILA CARAS - FARIAS BRITO/CE.								84.539,61
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.549,40
19.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	75,30	7,48	2,16	9,64	725,89
19.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	34,53	19,45	5,61	25,06	865,32
19.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	35,00	20,95	6,04	26,99	944,65
19.1.4	COMP. 06	RETIRADA DE RUFOS (CHAPIM) DANIFICADOS	PRÓPRIA	M	298,10	2,64	0,76	3,40	1.013,54
19.2	REVESTIMENTOS								3.736,69
19.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	75,30	26,04	7,50	33,54	2.525,56
19.2.2	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SEINFRA	M2	4,50	208,93	60,21	269,14	1.211,13
19.3	PISOS								4.194,05
19.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	35,00	32,28	9,30	41,58	1.455,30
19.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	35,00	60,74	17,51	78,25	2.738,75
19.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								4.799,60
19.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	5,00	102,79	29,62	132,41	662,05
19.4.2	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	4,00	379,25	109,30	488,55	1.954,20
19.4.3	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	1,87	275,85	79,50	355,35	664,50



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: REFORMA NOS POSTOS DE SAUDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.

DATA : 18/02/2022 BDI : 28,82%

LOCAL: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
19.4.4	I1632	PERFIL METÁLICO 'I', H=200MM (30,50KG/M)	SEINFRA	M	5,80	203,28	58,59	261,87	1.518,85
19.5	COBERTURA								11.518,34
19.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,61	37,51	10,81	48,32	416,04
19.5.2	C0803	COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	29,63	52,71	15,19	67,90	2.011,88
19.5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	74,53	94,68	27,29	121,97	9.090,42
19.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS								1.227,46
19.6.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	2,00	48,42	13,95	62,37	124,74
19.6.2	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	24,58	7,08	31,66	63,32
19.6.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	8,76	2,52	11,28	11,28
19.6.4	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	SEINFRA	UN	3,00	187,30	53,98	241,28	723,84
19.6.5	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	20,67	5,96	26,63	53,26
19.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	194,86	56,16	251,02	251,02
19.7	PINTURA								54.728,03
19.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	75,30	10,07	2,90	12,97	976,64
19.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	937,26	16,45	4,74	21,19	19.860,54
19.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	679,86	13,55	3,91	17,46	11.870,36
19.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	690,13	17,64	5,08	22,72	15.679,75
19.7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	170,80	6,25	1,80	8,05	1.374,94
19.7.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	122,85	17,60	5,07	22,67	2.785,01
19.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,10	32,06	9,24	41,30	541,03
19.7.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	103,52	12,30	3,54	15,84	1.639,76



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAUDE NA SEDE, DISTRITOS E SITIOS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA :	18/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
19.8	DIVERSOS								786,04
19.8.1	COMP. 02	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	308,25	1,98	0,57	2,55	786,04
VALOR TOTAL:									725.716,15
Setecentos e Vinte e Cinco Mil Setecentos e Dezesséis reais e Quinze centavos									

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.803-25
TITULAR

José de Almeida Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE-14164-D
RNP: 0601803000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 18/02/2022		BDI : 28,82%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SEDE II (CLAUDENOR FRANCELINO RIBEIRO) - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	4,42	32.048,63	100,00	32.048,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE PAULO SARAZATE - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO, BAIRRO BOA VISTA - FARIAS BRITO/CE.	5,51	39.993,88	100,00	39.993,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REFORMA NA PINTURA DA FACHADA E RETELHAMENTO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOSÉ PERREIRA GOMES - RUA TRAVESSA QUIXARÁ, BAIRRO BOA VISTA - FARIAS BRITO/CE.	0,94	6.798,64	100,00	6.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	REFORMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - SEDE - FARIAS BRITO/CE.	5,59	40.552,40	100,00	40.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE QUINTINO F. DE OLIVEIRA - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - FARIAS BRITO/CE.	5,26	38.157,03	100,00	38.157,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PASTORA HOLANDA - DISTRITO DE CARIUTABA - FARIAS BRITO/CE.	7,02	50.960,28	0,00	0,00	100,00	50.960,28	0,00	0,00
7	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES LIMA - SÍTIO SÃO JOÃO - FARIAS BRITO/CE.	4,20	30.468,45	0,00	0,00	100,00	30.468,45	0,00	0,00
8	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE TEREZINHA ALMEIDA DE MENEZES - VILA LAMAJU - FARIAS BRITO/CE.	3,66	26.591,04	100,00	26.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA - SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE.	3,49	25.359,78	100,00	25.359,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ GONÇALVES PRIMO - SÍTIO SOUZA - FARIAS BRITO/CE.	3,95	28.653,75	100,00	28.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDA LEANDRO DOS SANTOS - SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE.	3,54	25.699,52	0,00	0,00	100,00	25.699,52	0,00	0,00
12	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MELQUIADES PEREIRA DA SILVA - VILA UMARÍ - FARIAS BRITO/CE.	2,71	19.694,27	0,00	0,00	100,00	19.694,27	0,00	0,00
13	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CELSO PEREIRA - DISTRITO DE QUINCUNCA - FARIAS BRITO/CE.	2,79	20.246,40	0,00	0,00	100,00	20.246,40	0,00	0,00
14	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - VILA LAGOA SECA - FARIAS BRITO/CE.	2,10	15.255,11	0,00	0,00	100,00	15.255,11	0,00	0,00
15	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO ANTERO DA SILVA - VILA BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE.	6,44	46.747,95	0,00	0,00	100,00	46.747,95	0,00	0,00
16	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NERIVALDO FRANCELINO RIBEIRO - VILA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	3,25	23.610,86	0,00	0,00	100,00	23.610,86	0,00	0,00
17	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RITA LEANDRO DA SILVA - SÍTIO BARAÚNAS - FARIAS BRITO/CE.	11,21	81.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	81.359,97
18	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA - VILA MONTE PIO - FARIAS BRITO/CE.	12,26	88.978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	88.978,58
19	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO GONÇALVES SILVEIRA - VILA CARAS - FARIAS BRITO/CE.	11,65	84.539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	84.539,61
725.716,15				32,82	238.155,15	32,06	232.682,84	35,12	254.878,16
				32,82	238.155,15	64,88	470.837,99	100,00	725.716,15



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 18/02/2022		BDI : 28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021
					10/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SEDE II (CLAUDENOR FRANCELINO RIBEIRO) - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	4,42	32.048,63	100,00	32.048,63
2	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE PAULO SARAZATE - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO, BAIRRO BOA VISTA - FARIAS BRITO/CE.	5,51	39.993,88	100,00	39.993,88
3	REFORMA NA PINTURA DA FACHADA E RETELHAMENTO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOSÉ PERREIRA GOMES - RUA TRAVESSA QUIXARÁ, BAIRRO BOA VISTA - FARIAS BRITO/CE.	0,94	6.798,64	100,00	6.798,64
4	REFORMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - SEDE - FARIAS BRITO/CE.	5,59	40.552,40	100,00	40.552,40
5	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE QUINTINO F. DE OLIVEIRA - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - FARIAS BRITO/CE.	5,26	38.157,03	100,00	38.157,03
6	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PASTORA HOLANDA - DISTRITO DE CARIUTABA - FARIAS BRITO/CE.	7,02	50.960,28	100,00	50.960,28
7	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES LIMA - SÍTIO SÃO JOÃO - FARIAS BRITO/CE.	4,20	30.468,45	100,00	30.468,45
8	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE TEREZINHA ALMEIDA DE MENEZES - VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE.	3,66	26.591,04	100,00	26.591,04
9	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA - SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE.	3,49	25.359,78	100,00	25.359,78
10	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ GONÇALVES PRIMO - SÍTIO SOUZA - FARIAS BRITO/CE.	3,95	28.653,75	100,00	28.653,75
11	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDA LEANDRO DOS SANTOS - SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE.	3,54	25.699,52	100,00	25.699,52
12	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MELQUIADES PEREIRA DA SILVA - VILA UMARÍ - FARIAS BRITO/CE.	2,71	19.694,27	100,00	19.694,27
13	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CELSO PEREIRA - DISTRITO DE QUINCUNCA - FARIAS BRITO/CE.	2,79	20.246,40	100,00	20.246,40
14	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE VILA LAGOA SECA - FARIAS BRITO/CE.	2,10	15.255,11	100,00	15.255,11
15	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO ANTERO DA SILVA - VILA BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE.	6,44	46.747,95	100,00	46.747,95
16	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NERIVALDO FRANCELINO RIBEIRO - VILA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	3,25	23.610,86	100,00	23.610,86
17	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RITA LEANDRO DA SILVA - SÍTIO BARAÚNAS - FARIAS BRITO/CE.	11,21	81.359,97	100,00	81.359,97
18	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA - VILA MONTE PIO - FARIAS BRITO/CE.	12,26	88.978,58	100,00	88.978,58
19	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO GONÇALVES SILVEIRA - VILA CARAS - FARIAS BRITO/CE.	11,65	84.539,61	100,00	84.539,61
			725.716,15		725.716,15

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Apivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25

TITULAR

S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME - CNPJ: 18.413.043/0001-64
RUA DA GLÓRIA 485 - CENTRO - CEP: 63010108 - JUAZEIRO DO NORTE-CE - FONE: (88) 3571-1743

José de Animateira Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14184-D
RNP: 0601803000



COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 18/02/2022		BDI : 28,82%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
AD	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96

DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Animateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000



S&T

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 18/02/2022		BDI : 28,82%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A+B+C+D

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.686.603-25

José de Arimateia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0501803000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE		DATA : 18/02/2022		BDI : 28,82%	
MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE		FORTE	VERSÃO	HORA	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

OBRA:
 LOCAL:
 AJUDANTE
 PINTOR
 SOLVENTE
 TINTA ÓLEO

COMP. 02 - LIMPEZA GERAL DA OBRA (M2)	MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,20	1,98
TOTAL MAO DE OBRA:						1,98
VALOR SEM ENCARGOS:						0,70
VALOR ENCARGOS (83,85%):						1,28
VALOR COM ENCARGOS:						1,98
VALOR BDI (28,82%):						0,57
VALOR COM BDI:						2,55

COMP. 03 - REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (UN)

COMP. 04 - RETIRADA, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC (M2)	MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	ARMADOR	SEINFRA	H	0,08500000	17,63	1,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,95000000	13,20	12,54
TOTAL MAO DE OBRA:						14,04
VALOR SEM ENCARGOS:						5,03
VALOR ENCARGOS (83,85%):						9,01
VALOR COM ENCARGOS:						14,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 18/02/2022		BDI : 28,82%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/02/21
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/02/21
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR BDI (28,82%):	4,05
VALOR COM BDI:	18,09

COMP. 05 - PILAR PARA SUSTENTAÇÃO DE GRADIL (M3)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	18,95
TOTAL EQUIPAMENTO:					18,95

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	14,24
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	17,63
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	17,63
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	13,20
TOTAL MAO DE OBRA:					885,66

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	8,53
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	57,31
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	8,07
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	64,69
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,48
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	10,71
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	11,72
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	8,50
TOTAL MATERIAL:					816,99

VALOR SEM ENCARGOS:	1.046,56
VALOR ENCARGOS (83,85%):	369,22
VALOR COM ENCARGOS:	1.415,78
VALOR BDI (28,82%):	408,03
VALOR COM BDI:	1.823,81

COMP. 06 - RETIRADA DE RUFOS (CHAPIM) DANIFICADOS (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	13,20
TOTAL MAO DE OBRA:					2,64

VALOR SEM ENCARGOS:	0,93
VALOR ENCARGOS (83,85%):	1,71
VALOR COM ENCARGOS:	2,64
VALOR BDI (28,82%):	0,76
VALOR COM BDI:	3,40

 S&T	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	DATA:	18/02/2022	BDI:	28.82%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/02/21
			SEINFRA	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	10/02/21
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	0.00%		

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0.05000000	17,63	0,88
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.50000000	13,20	6,60
TOTAL MAO DE OBRA:					7,48
VALOR SEM ENCARGOS:					2,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):					4,80
VALOR COM ENCARGOS:					7,48
VALOR BDI (28.82%):					2,16
VALOR COM BDI:					9,64

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0.14000000	17,63	2,47
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1.40000000	13,20	18,48
TOTAL MAO DE OBRA:					20,95
VALOR SEM ENCARGOS:					7,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):					13,44
VALOR COM ENCARGOS:					20,95
VALOR BDI (28.82%):					6,04
VALOR COM BDI:					26,99

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0.13000000	17,63	2,29
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1.30000000	13,20	17,16
TOTAL MAO DE OBRA:					19,45
VALOR SEM ENCARGOS:					6,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):					12,48
VALOR COM ENCARGOS:					19,45
VALOR BDI (28.82%):					5,61
VALOR COM BDI:					25,06

C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0.60000000	17,63	10,58
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.60000000	13,20	7,92
TOTAL MAO DE OBRA:					18,50
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0.02500000	301,53	7,54
TOTAL SERVICO:					7,54
VALOR SEM ENCARGOS:					12,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):					13,63



OBRA:

REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE

LOCAL:

MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE

DATA:

18/02/2022

BDI:

28.82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/02/21
SEINFRA	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	10/02/21
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	0.00%	

VALOR COM ENCARGOS:	26,04
VALOR BDI (28.82%):	7,50
VALOR COM BDI:	33,54

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0.72000000	17,63	12,69
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.72000000	13,20	9,50
TOTAL MAO DE OBRA:					22,19
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6.00000000	1,72	10,32
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1.10000000	29,02	31,92
TOTAL MATERIAL:					42,24

VALOR SEM ENCARGOS:	50,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,77
VALOR COM ENCARGOS:	64,43
VALOR BDI (28.82%):	18,57
VALOR COM BDI:	83,00

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1.00000000	17,63	17,63
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1.15000000	13,20	15,18
TOTAL MAO DE OBRA:					32,81
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.01820000	57,31	1,04
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5.48000000	0,48	2,63
TOTAL MATERIAL:					3,67

VALOR SEM ENCARGOS:	16,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,43
VALOR COM ENCARGOS:	36,48
VALOR BDI (28.82%):	10,51
VALOR COM BDI:	46,99

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0.60000000	17,63	10,58
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.60000000	13,20	7,92
TOTAL MAO DE OBRA:					18,50
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6.00000000	1,72	10,32
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1.10000000	29,02	31,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
S&T	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	DATA : 18/02/2022	BDI : 28,82%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	VERSIÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/02/21
			SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/02/21
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

TOTAL MATERIAL:	54,47
VALOR SEM ENCARGOS:	103,53
VALOR ENCARGOS (83,85%):	78,41
VALOR COM ENCARGOS:	181,94
VALOR BDI (28,82%):	52,44
VALOR COM BDI:	234,38

C4602 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	14,24	42,72
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	17,25	51,75
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,20	33,00
TOTAL MAO DE OBRA:					127,47

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	63,44	0,25
I0435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	25,47	25,47
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,93	2,79
I0905 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,48	1,44
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,18	2,36
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5686)	SEINFRA	M	1,50000000	3,32	4,98
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5686)	SEINFRA	M	2,00000000	5,65	11,30
TOTAL MATERIAL:					48,59
VALOR SEM ENCARGOS:					97,65
VALOR ENCARGOS (83,85%):					78,41
VALOR COM ENCARGOS:					176,06
VALOR BDI (28,82%):					50,74
VALOR COM BDI:					226,80

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	14,24	42,72
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	17,63	52,89
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,20	33,00
TOTAL MAO DE OBRA:					128,61

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,66	19,92
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,49	1,49
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,67	8,67
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,71	1,71
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	8,07	0,81
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,97	8,91
I1105 JOELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,22	2,22
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,70	2,10
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	18,92	18,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
S&T	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	DATA : 18/02/2022	BDI : 28,82%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	VERSIÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/02/21
			SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/02/21
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,75	1,50
TOTAL MATERIAL:						66,25
VALOR SEM ENCARGOS:						115,31
VALOR ENCARGOS (83,85%):						79,56
VALOR COM ENCARGOS:						194,86
VALOR BDI (28,82%):						56,16
VALOR COM BDI:						251,02

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,24	2,85
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,63	5,29
TOTAL MAO DE OBRA:					8,14

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,47	0,19
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,48	1,74
TOTAL MATERIAL:					1,93
VALOR SEM ENCARGOS:					5,13
VALOR ENCARGOS (83,85%):					4,94
VALOR COM ENCARGOS:					10,07
VALOR BDI (28,82%):					2,90
VALOR COM BDI:					12,97

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,24	4,98
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,63	7,05
TOTAL MAO DE OBRA:					12,03

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,47	0,12
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,26	1,23
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	18,04	3,07
TOTAL MATERIAL:					4,42
VALOR SEM ENCARGOS:					9,14
VALOR ENCARGOS (83,85%):					7,31
VALOR COM ENCARGOS:					16,45
VALOR BDI (28,82%):					4,74
VALOR COM BDI:					21,19

C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	14,24	2,56
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	17,63	3,53
TOTAL MAO DE OBRA:					6,09

S&T	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	DATA : 18/02/2022	BDI : 28.82%	
S&T	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	FORTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85% 47.76% 05/2021
			SINAPI	202.108 COM DESONERAÇÃO	83.85% 47.76% 10/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00% 0.00%

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIDILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0.48000000	14.56
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1.00000000	0.47
TOTAL MATERIAL:					7.46
VALOR SEM ENCARGOS:					9.84
VALOR ENCARGOS (83.85%):					3.71
VALOR COM ENCARGOS:					13.55
VALOR BDI (28.82%):					3.91
VALOR COM BDI:					17.46

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.35000000	14.24
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	17.63
TOTAL MAO DE OBRA:					12.03

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.05000000	14.59
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.25000000	0.47
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0.12000000	10.11
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0.17000000	20.88
TOTAL MATERIAL:					5.61

VALOR SEM ENCARGOS:					10.33
VALOR ENCARGOS (83.85%):					7.31
VALOR COM ENCARGOS:					17.64
VALOR BDI (28.82%):					5.08
VALOR COM BDI:					22.72

C2476 - TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1.90000000	14.24
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1.90000000	17.63
TOTAL MAO DE OBRA:					60.56

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	1.50000000	1.43
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0.80000000	4.06
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0.30000000	11.31
11890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0.08000000	33.88
12093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0.35000000	42.28
TOTAL MATERIAL:					28.30

VALOR SEM ENCARGOS:					50.00
VALOR ENCARGOS (83.85%):					36.86
VALOR COM ENCARGOS:					86.86
VALOR BDI (28.82%):					25.03
VALOR COM BDI:					111.89

S&T	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	DATA : 18/02/2022	BDI : 28.82%	
S&T	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	FORTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85% 47.76% 05/2021
			SINAPI	202.108 COM DESONERAÇÃO	83.85% 47.76% 10/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00% 0.00%

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.80000000	14.24
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.80000000	17.63
TOTAL MAO DE OBRA:					25.49

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.03000000	14.59
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0.16000000	21.22
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0.30000000	1.43
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0.12000000	19.17
TOTAL MATERIAL:					6.57

VALOR SEM ENCARGOS:					16.55
VALOR ENCARGOS (83.85%):					15.51
VALOR COM ENCARGOS:					32.06
VALOR BDI (28.82%):					9.24
VALOR COM BDI:					41.30

COMP. 01 - ABERTURA DE LETREIRO (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	11.00000000	14.24
12395	PINTOR	SEINFRA	H	16.00000000	17.63
TOTAL MAO DE OBRA:					438.72

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12425	SOLVENTE	SEINFRA	L	1.00000000	11.45
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3.52000000	16.78
TOTAL MATERIAL:					70.52

VALOR SEM ENCARGOS:					242.82
VALOR ENCARGOS (83.85%):					266.42
VALOR COM ENCARGOS:					509.24
VALOR BDI (28.82%):					146.76
VALOR COM BDI:					656.00

C4096 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2.40000000	17.63
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	4.80000000	13.20
TOTAL MAO DE OBRA:					105.67

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.00400000	63.44
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0.70000000	2.78
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1.60000000	0.48
17917	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	M2	1.00000000	294.85
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1.30000000	2.68
TOTAL MATERIAL:					3.48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		DATA:	19/02/2022	BDI: 28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
			SEINFRA	022.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	202.108 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

TOTAL MATERIAL:	301,30
VALOR SEM ENCARGOS:	340,52
VALOR ENCARGOS (83,85%):	66,45
VALOR COM ENCARGOS:	406,97
VALOR BDI (28,82%):	117,29
VALOR COM BDI:	524,26

COMP. 02 - LIMPEZA GERAL DA OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,20	1,98
TOTAL MAO DE OBRA:					1,98

VALOR SEM ENCARGOS:	0,70
VALOR ENCARGOS (83,85%):	1,28
VALOR COM ENCARGOS:	1,98
VALOR BDI (28,82%):	0,57
VALOR COM BDI:	2,55

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,63	17,63
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	13,20	14,78
TOTAL MAO DE OBRA:					32,41

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	57,31	0,86
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,93	2,03
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,48	1,05
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,58	14,50
TOTAL MATERIAL:					18,44

VALOR SEM ENCARGOS:	30,68
VALOR ENCARGOS (83,85%):	20,17
VALOR COM ENCARGOS:	50,85
VALOR BDI (28,82%):	14,65
VALOR COM BDI:	65,50

C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	14,24	7,12
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	17,25	4,31
TOTAL MAO DE OBRA:					11,43

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,24	0,07
11865 PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,17	9,17
TOTAL MATERIAL:					9,24

VALOR SEM ENCARGOS:	13,73
---------------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		DATA:	19/02/2022	BDI: 28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
			SEINFRA	022.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	202.108 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

VALOR ENCARGOS (83,85%):	6,94
VALOR COM ENCARGOS:	20,67
VALOR BDI (28,82%):	5,96
VALOR COM BDI:	26,63

C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	17,63	52,89
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	13,20	39,60
TOTAL MAO DE OBRA:					92,49

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	57,31	0,46
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,93	0,53
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,48	1,36
11222 GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	83,73	83,73
TOTAL MATERIAL:					86,08

VALOR SEM ENCARGOS:	121,12
VALOR ENCARGOS (83,85%):	57,45
VALOR COM ENCARGOS:	178,57
VALOR BDI (28,82%):	51,46
VALOR COM BDI:	230,03

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	14,24	37,02
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	17,25	44,85
TOTAL MAO DE OBRA:					81,87

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10416 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	27,17	27,17
11092 ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,63	4,63
12192 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	13,91	13,91
TOTAL MATERIAL:					45,71

VALOR SEM ENCARGOS:	78,14
VALOR ENCARGOS (83,85%):	49,44
VALOR COM ENCARGOS:	127,58
VALOR BDI (28,82%):	36,77
VALOR COM BDI:	164,35

C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	14,24	21,36
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	17,25	25,88
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	13,20	16,50
TOTAL MAO DE OBRA:					63,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		DATA:	18/02/2022
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		BDI:	28,82%
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,001700000	63,44	0,11
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,250000000	0,93	1,16
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,250000000	0,48	0,60
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,000000000	0,50	0,50
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,000000000	1,49	1,49
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,000000000	4,23	4,23
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,000000000	1,32	1,32
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,000000000	2,51	2,51
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,000000000	2,83	2,83
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,200000000	2,54	3,05
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,200000000	5,70	6,84
TOTAL MATERIAL:					24,64

VALOR SEM ENCARGOS:	49,18
VALOR ENCARGOS (83,85%):	39,20
VALOR COM ENCARGOS:	88,38
VALOR BDI (28,82%):	25,47
VALOR COM BDI:	113,85

C3550 - MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,330000000	17,63	5,82
TOTAL MAO DE OBRA:					5,82

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353 HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,350000000	0,98	0,34
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,200000000	0,47	0,09
TOTAL MATERIAL:					0,43

VALOR SEM ENCARGOS:	2,75
VALOR ENCARGOS (83,85%):	3,50
VALOR COM ENCARGOS:	6,25
VALOR BDI (28,82%):	1,80
VALOR COM BDI:	8,05

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,350000000	14,24	4,98
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,400000000	17,63	7,05
TOTAL MAO DE OBRA:					12,03

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,040000000	14,59	0,58
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,160000000	21,22	3,40
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,130000000	10,77	1,40
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,400000000	0,47	0,19
TOTAL MATERIAL:					5,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		DATA:	18/02/2022
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		BDI:	28,82%
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

VALOR SEM ENCARGOS:	10,29
VALOR ENCARGOS (83,85%):	7,31
VALOR COM ENCARGOS:	17,60
VALOR BDI (28,82%):	5,07
VALOR COM BDI:	22,67

C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	2,550000000	14,24	36,31
10498 CARPINTERO	SEINFRA	H	2,550000000	17,63	44,96
TOTAL MAO DE OBRA:					81,27

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,000000000	16,70	50,10
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,000000000	44,57	44,57
18273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,000000000	110,46	110,46
TOTAL MATERIAL:					205,13

VALOR SEM ENCARGOS:	236,93
VALOR ENCARGOS (83,85%):	49,47
VALOR COM ENCARGOS:	286,40
VALOR BDI (28,82%):	82,64
VALOR COM BDI:	369,04

C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,200000000	14,24	17,09
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,200000000	17,25	20,70
TOTAL MAO DE OBRA:					37,79

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,50M	SEINFRA	M	1,030000000	17,98	18,52
11725 PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,090000000	13,19	1,19
11784 REBITES	SEINFRA	KG	0,040000000	49,49	1,98
11873 SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,040000000	61,16	2,45
TOTAL MATERIAL:					24,14

VALOR SEM ENCARGOS:	39,11
VALOR ENCARGOS (83,85%):	22,82
VALOR COM ENCARGOS:	61,93
VALOR BDI (28,82%):	17,85
VALOR COM BDI:	79,78

COMP. 03 - REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERC REPAROS DE CAIXA SANITÁRIA	PRÓPRIA	UN	1,000000000	55,19	55,19
TOTAL MAO DE OBRA:					55,19

VALOR SEM ENCARGOS:	55,19
---------------------	-------

6266

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
S&T	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	DATA: 18/02/2022	BDI: 28,82%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	FORTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	55,19
VALOR BDI (28,82%):	15,91
VALOR COM BDI:	71,10

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	17,25	4,31
TOTAL MAO DE OBRA:					4,31

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796 CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,37	4,37
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,24	0,08
TOTAL MATERIAL:					4,45

VALOR SEM ENCARGOS:	6,21
VALOR ENCARGOS (83,85%):	2,55
VALOR COM ENCARGOS:	8,76
VALOR BDI (28,82%):	2,52
VALOR COM BDI:	11,28

C4521 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18345 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	264,64	264,64
TOTAL MATERIAL:					264,64

VALOR SEM ENCARGOS:	264,64
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	264,64
VALOR BDI (28,82%):	76,27
VALOR COM BDI:	340,91

C2673 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12252 VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	173,57	173,57
TOTAL MATERIAL:					173,57

VALOR SEM ENCARGOS:	173,57
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	173,57
VALOR BDI (28,82%):	50,02
VALOR COM BDI:	223,59

C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	17,63	22,92
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	17,63	22,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
S&T	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	DATA: 18/02/2022	BDI: 28,82%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE	FORTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%

TOTAL MAO DE OBRA:	45,84
--------------------	-------

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10876 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,20000000	31,96	6,39
16234 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,40000000	67,84	27,14
11950 TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,60000000	42,49	25,49
12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	SEINFRA	M	2,70000000	60,30	162,81
TOTAL MATERIAL:					221,83

VALOR SEM ENCARGOS:	240,09
VALOR ENCARGOS (83,85%):	27,58
VALOR COM ENCARGOS:	267,67
VALOR BDI (28,82%):	77,14
VALOR COM BDI:	344,81

C4741 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	6,50000000	14,24	92,56
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	17,63	70,52
TOTAL MAO DE OBRA:					163,08

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,50000000	8,07	28,25
10869 CORTE DE SUPERFÍCIE C/DISCO DIAMANTADO	SEINFRA	M2	1,00000000	0,48	0,48
19056 INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA	SEINFRA	KG	0,32000000	53,49	17,12
TOTAL MATERIAL:					45,85

VALOR SEM ENCARGOS:	109,36
VALOR ENCARGOS (83,85%):	99,57
VALOR COM ENCARGOS:	208,93
VALOR BDI (28,82%):	60,21
VALOR COM BDI:	269,14

COMP. 04 - RETIRADA, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,08500000	17,63	1,50
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,95000000	13,20	12,54
TOTAL MAO DE OBRA:					14,04

VALOR SEM ENCARGOS:	5,03
VALOR ENCARGOS (83,85%):	9,01
VALOR COM ENCARGOS:	14,04
VALOR BDI (28,82%):	4,05
VALOR COM BDI:	18,09

C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTeiro	SEINFRA	H	0,30000000	14,24	4,27
10498 CARPINTeiro	SEINFRA	H	0,30000000	17,63	5,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOCE		DATA: 18/02/2022	BDI: 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOCE			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

TOTAL MAO DE OBRA: 9,54

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	104,81
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,23
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	13,19
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	1,00000000	1,17

TOTAL MATERIAL: 23,12

VALOR SEM ENCARGOS: 26,87

VALOR ENCARGOS (83,85%): 5,81

VALOR COM ENCARGOS: 32,68

VALOR BDI (28,82%): 9,42

VALOR COM BDI: 42,10

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	18,95

TOTAL EQUIPAMENTO: 6,68

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	17,63
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,10000000	13,20

TOTAL MAO DE OBRA: 21,57

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	57,31
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	64,69
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,48

TOTAL MATERIAL: 10,03

VALOR SEM ENCARGOS: 18,30

VALOR ENCARGOS (83,85%): 13,98

VALOR COM ENCARGOS: 32,28

VALOR BDI (28,82%): 9,30

VALOR COM BDI: 41,58

COMP. 05 - PILAR PARA SUSTENTAÇÃO DE GRADIL (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	18,95

TOTAL EQUIPAMENTO: 13,53

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	14,24
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	17,63
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	17,63
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,63
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	12,00000000	13,20

TOTAL MAO DE OBRA: 585,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOCE		DATA: 18/02/2022	BDI: 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOCE			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	8,53
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	57,31
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	8,07
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	64,69
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,48
11591	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	10,71
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	11,72
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	8,50

TOTAL MATERIAL: 816,59

VALOR SEM ENCARGOS: 1.046,56

VALOR ENCARGOS (83,85%): 369,22

VALOR COM ENCARGOS: 1.415,78

VALOR BDI (28,82%): 408,03

VALOR COM BDI: 1.823,81

C1364 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	14,24

TOTAL MAO DE OBRA: 4,98

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11162	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	SEINFRA	UN	1,00000000	12,74
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"x10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,13

TOTAL MATERIAL: 13,52

VALOR SEM ENCARGOS: 15,43

VALOR ENCARGOS (83,85%): 3,07

VALOR COM ENCARGOS: 18,50

VALOR BDI (28,82%): 5,33

VALOR COM BDI: 23,83

C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	14,24
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	17,63

TOTAL MAO DE OBRA: 81,27

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	16,70
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	39,05
18271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	95,68

TOTAL MATERIAL: 184,83

VALOR SEM ENCARGOS: 216,63

VALOR ENCARGOS (83,85%): 49,47

VALOR COM ENCARGOS: 266,10

VALOR BDI (28,82%): 76,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:		REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		DATA: 18/02/2022		BDI: 28,82%
LOCAL:		MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		FORTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/02/21
		SINAPI	202.109 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/02/21
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI: 342,79

C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	17,63	17,63
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	17,63	6,17
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,20	3,30
TOTAL MAO DE OBRA:					27,10

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	63,44	0,06
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,48	0,07
16727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	299,23	299,23
TOTAL MATERIAL:					299,36

VALOR SEM ENCARGOS: 310,01

VALOR ENCARGOS (83,85%): 16,45

VALOR COM ENCARGOS: 326,46

VALOR BDI (28,82%): 94,09

VALOR COM BDI: 420,55

11925 - TAMPA PLASTICA PARA BACIA (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	24,58
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	24,58
VALOR BDI (28,82%):	7,08
VALOR COM BDI:	31,66

COMP. 06 - RETIRADA DE RUFOS (CHAPIM) DANIFICADOS (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	13,20	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:					2,64

VALOR SEM ENCARGOS: 0,93

VALOR ENCARGOS (83,85%): 1,71

VALOR COM ENCARGOS: 2,64

VALOR BDI (28,82%): 0,76

VALOR COM BDI: 3,40

90823 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002432 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	27,89	83,67
0001008 PARAFUSO ROSÇA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,08	1,58
0001059 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	256,37	256,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:		REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		DATA: 18/02/2022		BDI: 28,82%
LOCAL:		MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		FORTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/02/21
		SINAPI	202.109 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/02/21
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

TOTAL MATERIAL: 341,62

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	16,07	26,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	12,70	10,66
TOTAL SERVICO:					37,63

VALOR SEM ENCARGOS: 367,42

VALOR ENCARGOS (83,85%): 11,83

VALOR COM ENCARGOS: 379,25

VALOR BDI (28,82%): 109,30

VALOR COM BDI: 488,55

C0803 - COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27% (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	14,24	3,13
12070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	17,63	3,88
TOTAL MAO DE OBRA:					7,01

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10136 ARRUELA DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	1,42000000	0,93	1,32
11216 GANCHO DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	1,42000000	3,65	5,18
12061 TELHA ONDULADA DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	M2	1,15000000	34,09	39,20
TOTAL MATERIAL:					45,70

VALOR SEM ENCARGOS: 48,44

VALOR ENCARGOS (83,85%): 4,27

VALOR COM ENCARGOS: 52,71

VALOR BDI (28,82%): 15,19

VALOR COM BDI: 67,90

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	18,95	0,38
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,38

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	17,63	14,10
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	17,63	12,34
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,63	5,29
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	13,20	14,52
TOTAL MAO DE OBRA:					46,25

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,53	0,17
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	63,44	2,54
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	8,07	10,89
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	20,21	20,21
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,48	8,33

6269

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:		REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		DATA: 18/02/2022		BDI: 28,82%
LOCAL:		MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		FORTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/02/21
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/02/21
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	62,74	5,65
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	13,19	0,26
TOTAL MATERIAL:					48,05	

VALOR SEM ENCARGOS:	66,01
VALOR ENCARGOS (83,85%):	28,67
VALOR COM ENCARGOS:	94,68
VALOR BDI (28,82%):	27,29
VALOR COM BDI:	121,97

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,24
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,63
TOTAL MAO DE OBRA:					31,87

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	11,31
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	6,48
TOTAL MATERIAL:					17,79

VALOR SEM ENCARGOS:	7,36
VALOR ENCARGOS (83,85%):	4,94
VALOR COM ENCARGOS:	12,30
VALOR BDI (28,82%):	3,54
VALOR COM BDI:	15,84

C4772 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M (M2)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,05000000	36,91
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,50000000	10,80
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05000000	337,15
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. SX	SEINFRA	M2	0,10750000	81,43
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,05000000	114,46
TOTAL SERVIÇO:					60,18

VALOR SEM ENCARGOS:	46,97
VALOR ENCARGOS (83,85%):	13,21
VALOR COM ENCARGOS:	60,18
VALOR BDI (28,82%):	17,34
VALOR COM BDI:	77,52

C2684 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	14,24
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	17,25
TOTAL MAO DE OBRA:					31,49

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:		REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		DATA: 18/02/2022		BDI: 28,82%
LOCAL:		MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOICE		FORTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/02/21
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/02/21
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,24	0,45
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	0,60000000	41,81	25,09
12267	VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	98,78	98,78
TOTAL MATERIAL:					124,32	

VALOR SEM ENCARGOS:	149,26
VALOR ENCARGOS (83,85%):	38,04
VALOR COM ENCARGOS:	187,30
VALOR BDI (28,82%):	53,98
VALOR COM BDI:	241,28

C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	13,20
TOTAL MAO DE OBRA:					30,83

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01300000	57,31
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,96000000	0,93
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,58000000	0,48
11703	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	239,86
TOTAL MATERIAL:					243,70

VALOR SEM ENCARGOS:	258,85
VALOR ENCARGOS (83,85%):	20,00
VALOR COM ENCARGOS:	278,85
VALOR BDI (28,82%):	79,50
VALOR COM BDI:	358,35

I1632 - PERFIL METÁLICO 'I', H=200MM (30,50KG/M) (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	203,28
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	203,28
VALOR BDI (28,82%):	58,59
VALOR COM BDI:	261,87

C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	14,24
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	17,25
TOTAL MAO DE OBRA:					31,49

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,24
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	27,88
TOTAL MATERIAL:					28,12

6270

 S&T	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOCE	DATA : 18/02/2022																					
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOCE	BDI : 28,82%																					
			<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th><th>REF.</th></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>83,85%</td><td>47,78%</td><td>09/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td><td>83,85%</td><td>47,78%</td><td>10/2021</td></tr><tr><td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr></table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	09/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	10/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	09/2021																				
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	10/2021																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																					

VALOR SEM ENCARGOS:	36,05
VALOR ENCARGOS (83,85%):	12,37
VALOR COM ENCARGOS:	48,42
VALOR BDI (28,82%):	13,95
VALOR COM BDI:	62,37

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimateia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14564-D
RNP: 0601003000



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

6272

CARTA-PROPOSTA

Juazeiro do Norte-CE, 22 de fevereiro de 2021.

À

Prefeitura Municipal de Farias Brito - Ceará

Comissão Permanente de Licitação

Farias Brito - Ceará

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.03.1

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.03.1**, cujo objeto é Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE, pelo Valor Global de R\$ 749.545,53 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco reais e Cinquenta e Três centavos), com prazo de execução conforme edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). Francisco Pinto de Macedo Junior, portador (a) da carteira de Identidade nº. 303320596 e CPF nº 938.784.863-91. Como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Eco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

6273

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 22/02/2022		BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
1	A - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SEDE II (CLAUDENOR FRANCELINO RIBEIRO) - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.			33.260,85	4,44
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			854,92	0,11
1.2	REVESTIMENTOS			1.422,99	0,19
1.3	PISOS			1.184,68	0,16
1.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS			135,24	0,02
1.5	COBERTURA			435,29	0,06
1.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS			1.331,96	0,18
1.7	PINTURA			27.347,29	3,65
1.8	DIVERSOS			548,48	0,07
2	B - REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE PAULO SARAZATE - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO, BAIRRO BOA VISTA - FARIAS BRITO/CE.			43.342,38	5,78
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			5.103,29	0,68
2.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS			9.898,79	1,32
2.3	PISOS			4.244,08	0,57
2.4	COBERTURA			522,79	0,07
2.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS			503,59	0,07
2.6	PINTURA			22.578,96	3,01
2.7	DIVERSOS			490,88	0,07
3	C - REFORMA NA PINTURA DA FACHADA E RETELHAMENTO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOSÉ PERREIRA GOMES - RUA TRAVESSA QUIXARÁ, BAIRRO BOA VISTA - FARIAS BRITO/CE.			7.234,55	0,97
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			85,13	0,01
3.2	REVESTIMENTOS			279,00	0,04
3.3	COBERTURA			473,81	0,06
3.4	PINTURA			6.396,61	0,85
4	D - REFORMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - SEDE - FARIAS BRITO/CE.			42.058,97	5,61
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			497,95	0,07
4.2	REVESTIMENTOS			954,55	0,13
4.3	PISOS			852,56	0,09
4.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS			1.117,24	0,15
4.5	COBERTURA			576,71	0,08
4.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS			906,38	0,12
4.7	PINTURA			36.830,55	4,91
4.8	DIVERSOS			523,05	0,07
5	E - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE QUINTINO F. DE OLIVEIRA - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - FARIAS BRITO/CE.			39.845,00	5,32

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

6274

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	634,36	0,08
5.2	REVESTIMENTOS	1.483,91	0,20
5.3	PISOS	328,16	0,04
5.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	270,48	0,04
5.5	COBERTURA	532,14	0,07
5.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	190,18	0,03
5.7	PINTURA	35.825,51	4,78
5.8	DIVERSOS	580,26	0,08
6	F- REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PASTORA HOLANDA - DISTRITO DE CARIUTABA - FARIAS BRITO/CE.	53.862,15	7,19
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.807,40	0,37
6.2	REVESTIMENTOS	8.904,19	1,19
6.3	PISOS	163,82	0,02
6.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	786,52	0,10
6.5	COBERTURA	2.778,86	0,37
6.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	427,95	0,06
6.7	PINTURA	37.413,15	4,99
6.8	DIVERSOS	580,26	0,08
7	G - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES LIMA - SÍTIO SÃO JOÃO -FARIAS BRITO/CE.	31.241,57	4,17
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.760,67	0,23
7.2	REVESTIMENTOS	618,64	0,08
7.3	PISOS	2.319,11	0,31
7.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	596,12	0,08
7.5	COBERTURA	476,56	0,06
7.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	1.605,45	0,21
7.7	PINTURA	23.369,45	3,12
7.8	DIVERSOS	495,57	0,07
8	H - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE TEREZINHA ALMEIDA DE MENEZES - VILA LAMAJÚ -FARIAS BRITO/CE.	27.065,99	3,61
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	508,94	0,07
8.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS	1.296,21	0,17
8.3	PISOS	251,86	0,03
8.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	800,27	0,11
8.5	COBERTURA	452,90	0,06
8.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	2.047,24	0,27
8.7	PINTURA	19.715,57	2,63
8.8	DIVERSOS	1.993,00	0,27

A.I.L.

CONSTRUTORA

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

6275

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

9	I - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA - SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE.	26.221,99	3,50
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	431,76	0,06
9.2	REVESTIMENTOS	958,27	0,13
9.3	PISOS	251,86	0,03
9.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	866,60	0,12
9.5	COBERTURA	501,87	0,07
9.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	1.761,97	0,24
9.7	PINTURA	20.878,52	2,79
9.8	DIVERSOS	571,14	0,08
10	J - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ GONÇALVES PRIMO - SÍTIO SOUZA - FARIAS BRITO/CE.	29.718,37	3,96
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	487,21	0,07
10.2	REVESTIMENTOS	1.253,27	0,17
10.3	PISOS	189,43	0,03
10.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.434,32	0,32
10.5	COBERTURA	237,18	0,03
10.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	1.647,01	0,22
10.7	PINTURA	22.874,09	3,05
10.8	DIVERSOS	595,86	0,08
11	K - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDA LEANDRO DOS SANTOS - SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE.	26.518,07	3,54
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	153,00	0,02
11.2	REVESTIMENTOS	501,46	0,07
11.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	489,60	0,07
11.4	COBERTURA	237,18	0,03
11.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	1.666,88	0,22
11.6	PINTURA	22.874,09	3,05
11.7	DIVERSOS	595,86	0,08
12	L - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MELQUIADES PEREIRA DA SILVA - VILA UMARÍ - FARIAS BRITO/CE.	20.534,21	2,74
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	307,36	0,04
12.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS	1.253,80	0,17
12.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	351,34	0,05
12.4	COBERTURA	550,85	0,07
12.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.415,69	0,19
12.6	PINTURA	16.096,06	2,15
12.7	DIVERSOS	559,11	0,07
13	M - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CELSO PEREIRA - DISTRITO DE QUINCUNCA - FARIAS BRITO/CE.	21.420,96	2,86

A.I.L.

CONSTRUTORA

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

6276

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	784,06	0,10
13.2	REVESTIMENTOS	2.569,78	0,34
13.3	COBERTURA	411,07	0,05
13.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	523,04	0,07
13.5	PINTURA	16.677,88	2,23
13.6	DIVERSOS	455,13	0,06
14	N - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - VILA LAGOA SECA - FARIAS BRITO/CE.	16.040,45	2,14
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.179,28	0,16
14.2	REVESTIMENTOS	720,94	0,10
14.3	COBERTURA	264,14	0,04
14.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	385,28	0,05
14.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	357,64	0,05
14.6	PINTURA	12.989,17	1,73
14.7	DIVERSOS	144,00	0,02
15	O - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO ANTERO DA SILVA - VILA BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE.	48.062,00	6,41
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	889,10	0,12
15.2	REVESTIMENTOS	889,45	0,12
15.3	PISOS	1.678,93	0,22
15.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.057,59	0,27
15.5	COBERTURA	609,73	0,08
15.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	1.071,29	0,14
15.7	PINTURA	39.958,74	5,33
15.8	DIVERSOS	907,17	0,12
16	P - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NERIVALDO FRANCELINO RIBEIRO - VILA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	23.901,30	3,19
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.085,35	0,14
16.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS	606,41	0,08
16.3	PISOS	2.492,16	0,33
16.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.448,31	0,33
16.5	COBERTURA	547,00	0,07
16.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.238,93	0,17
16.7	PINTURA	15.240,77	2,03
16.8	DIVERSOS	242,37	0,03
17	Q - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RITA LEANDRO DA SILVA - SÍTIO BARAÚNAS - FARIAS BRITO/CE.	82.863,14	11,06
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.099,63	0,55
17.2	REVESTIMENTOS	1.272,24	0,17

A.I.L.

CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

6277

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

17.3	PISOS	7.703,04	1,03
17.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.452,30	0,19
17.5	COBERTURA	10.917,69	1,46
17.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	499,15	0,07
17.7	PINTURA	55.994,34	7,47
17.8	DIVERSOS	924,75	0,12
18	R- REFORMA DO POSTO DE SAÚDE VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA - VILA MONTE PIO-FARIAS BRITO/CE.	90.370,25	12,06
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.477,66	0,60
18.2	REVESTIMENTOS	3.096,90	0,41
18.3	PISOS	8.496,00	1,13
18.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.163,30	0,42
18.5	COBERTURA	10.917,69	1,46
18.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	767,80	0,10
18.7	PINTURA	58.524,35	7,81
18.8	DIVERSOS	924,75	0,12
19	S- REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO GONÇALVES SILVEIRA - VILA CARÁS -FARIAS BRITO/CE.	85.983,33	11,47
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.182,36	0,56
19.2	REVESTIMENTOS	4.118,18	0,55
19.3	PISOS	3.964,80	0,53
19.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.955,38	0,53
19.5	COBERTURA	10.917,69	1,46
19.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS	1.144,80	0,15
19.7	PINTURA	56.775,57	7,57
19.8	DIVERSOS	924,75	0,12
VALOR TOTAL:		749.545,53	100,00

Setecentos e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco reais e Cinquenta e Três centavos

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		REFORMA NOS POSTOS DE SAUDE NA SEDE, DISTRITOS E SITIOS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.					DATA : 22/02/2022		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:		REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO -CE					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
							SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
							COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
1		A - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SEDE II (CLAUDENOR FRANCELINO RIBEIRO) - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.								33.260,85	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES								854,92	
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	24,07	8,81	2,54	11,35	273,19		
1.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	10,84	24,68	7,11	31,79	344,60		
1.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	8,03	22,92	6,61	29,53	237,13		
1.2		REVESTIMENTOS								1.422,99	
1.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	24,07	28,88	8,32	37,20	895,40		
1.2.2	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,00	58,51	16,86	75,37	527,59		
1.3		PISOS								1.184,68	
1.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	8,03	41,42	11,94	53,36	428,48		
1.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	10,84	54,15	15,61	69,76	756,20		
1.4		ESQUADRIAS E FERRAGENS								135,24	
1.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	104,98	30,26	135,24	135,24		
1.5		COBERTURA								435,29	
1.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,91	42,72	12,31	55,03	435,29		
1.6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS								1.331,96	
1.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	1,00	73,82	21,27	95,09	95,09		
1.6.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	378,80	109,17	487,97	487,97		
1.6.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	191,81	55,28	247,09	247,09		
1.6.4	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	187,33	53,99	241,32	241,32		

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

6278



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

1.6.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	202,21	58,28	260,49	260,49
1.7	PINTURA								27.347,29
1.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,00	11,05	3,18	14,23	213,45
1.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	312,54	17,56	5,06	22,62	7.069,65
1.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	312,54	12,88	3,71	16,59	5.185,04
1.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	148,26	18,48	5,33	23,81	3.530,07
1.7.5	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	85,25	91,47	26,36	117,83	10.045,01
1.7.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	11,76	35,07	10,11	45,18	531,32
1.7.7	COMP01PMF	ABERTURA DE LETREIRO		UN	1,00	599,87	172,88	772,75	772,75
1.8	DIVERSOS								548,48
1.8.1	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	0,13	355,16	102,36	457,52	59,48
1.8.2	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	163,00	2,33	0,67	3,00	489,00
2	B- REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE PAULO SARAZATE - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO, BAIRRO BOA VISTA - FARIAS BRITO/CE.								43.342,38
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								5.103,29
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	259,70	8,81	2,54	11,35	2.947,60
2.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	73,00	22,92	6,61	29,53	2.155,69
2.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS								9.898,79
2.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,68	52,20	15,04	67,24	112,96
2.2.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	263,06	28,88	8,32	37,20	9.785,83
2.3	PISOS								4.244,08
2.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	73,00	41,42	11,94	53,36	3.895,28
2.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,00	54,15	15,61	69,76	348,80
2.4	COBERTURA								522,79
2.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,50	42,72	12,31	55,03	522,79
2.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS								503,59
2.5.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	73,82	21,27	95,09	190,18
2.5.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	20,54	5,92	26,46	52,92

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

6279



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

2.5.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	202,21	58,28	260,49	260,49
2.6	PINTURA								22.578,96
2.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	8,02	11,05	3,18	14,23	114,12
2.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	322,55	17,56	5,06	22,62	7.296,08
2.6.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	200,52	12,88	3,71	16,59	3.326,63
2.6.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	269,46	18,48	5,33	23,81	6.415,84
2.6.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	103,00	35,07	10,11	45,18	4.653,54
2.6.6	COMP01PMF	ABERTURA DE LETREIRO		UN	1,00	599,87	172,88	772,75	772,75
2.7	DIVERSOS								490,88
2.7.1	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	0,25	355,16	102,36	457,52	114,38
2.7.2	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	125,50	2,33	0,67	3,00	376,50
3	C - REFORMA NA PINTURA DA FACHADA E RETELHAMENTO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOSÉ PERREIRA GOMES - RUA TRAVESSA QUIXARÁ, BAIRRO BOA VISTA - FARIAS BRITO/CE.								7.234,56
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								85,13
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	7,50	8,81	2,54	11,35	85,13
3.2	REVESTIMENTOS								279,00
3.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	7,50	28,88	8,32	37,20	279,00
3.3	COBERTURA								473,81
3.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,61	42,72	12,31	55,03	473,81
3.4	PINTURA								6.396,61
3.4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	221,48	18,48	5,33	23,81	5.273,44
3.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	24,86	35,07	10,11	45,18	1.123,17
4	D - REFORMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - SEDE - FARIAS BRITO/CE.								42.058,97
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								497,96
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	25,66	8,81	2,54	11,35	291,24
4.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	7,00	22,92	6,61	29,53	206,71
4.2	REVESTIMENTOS								954,55
4.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	25,66	28,88	8,32	37,20	954,55

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

6230



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

4.3	PISOS								652,56
4.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	7,00	41,42	11,94	53,36	373,52
4.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	4,00	54,15	15,61	69,76	279,04
4.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								1.117,24
4.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	104,98	30,26	135,24	135,24
4.4.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	4,36	174,84	50,39	225,23	982,00
4.5	COBERTURA								576,71
4.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	10,48	42,72	12,31	55,03	576,71
4.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELETRICAS								906,36
4.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	73,82	21,27	95,09	95,09
4.6.2	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	131,42	37,88	169,30	169,30
4.6.3	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	93,92	27,07	120,99	120,99
4.6.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	202,21	58,28	260,49	520,98
4.7	PINTURA								36.830,55
4.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	28,52	11,05	3,18	14,23	405,84
4.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	556,46	17,56	5,06	22,62	12.587,13
4.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	556,46	12,88	3,71	16,59	9.231,67
4.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	226,43	18,48	5,33	23,81	5.391,30
4.7.5	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	42,90	91,47	26,36	117,83	5.054,91
4.7.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	51,50	35,07	10,11	45,18	2.326,77
4.7.7	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	61,20	7,18	2,07	9,25	568,10
4.7.8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	53,34	18,44	5,31	23,75	1.268,83
4.8	DIVERSOS								523,05
4.8.1	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	174,35	2,33	0,67	3,00	523,05
5	E - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE QUINTINO F. DE OLIVEIRA - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - FARIAS BRITO/CE.								39.845,00
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								634,36
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	39,89	8,81	2,54	11,35	452,75

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

6281



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

5.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	6,15	22,92	6,61	29,53	181,61
5.2	REVESTIMENTOS								1.483,91
5.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	39,89	28,88	8,32	37,20	1.483,91
5.3	PISOS								328,16
5.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	6,15	41,42	11,94	53,36	328,16
5.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								270,48
5.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	104,98	30,26	135,24	270,48
5.5	COBERTURA								532,14
5.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,67	42,72	12,31	55,03	532,14
5.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								190,18
5.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MOVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	73,82	21,27	95,09	190,18
5.7	PINTURA								35.825,51
5.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,34	11,05	3,18	14,23	616,73
5.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	604,00	17,56	5,06	22,62	13.662,48
5.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	433,44	12,88	3,71	16,59	7.190,77
5.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	509,30	18,48	5,33	23,81	12.126,43
5.7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	61,32	18,44	5,31	23,75	1.456,35
5.7.6	COMP01PMF	ABERTURA DE LETREIRO		UN	1,00	599,87	172,88	772,75	772,75
5.8	DIVERSOS								580,26
5.8.1	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	193,42	2,33	0,67	3,00	580,26
6	F- REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PASTORA HOLANDA - DISTRITO DE CARIUTABA - FARIAS BRITO/CE.								53.862,15
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.807,40
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	239,36	8,81	2,54	11,35	2.716,74
6.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,07	22,92	6,61	29,53	90,66
6.2	REVESTIMENTOS								8.904,19
6.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	239,36	28,88	8,32	37,20	8.904,19

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

6282



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

6.3	PISOS									163,82
6.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	3,07	41,42	11,94	53,36		163,82
6.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS									786,52
6.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	104,98	30,26	135,24		135,24
6.4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	2,00	252,79	72,85	325,64		651,28
6.5	COBERTURA									2.778,86
6.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	13,64	42,72	12,31	55,03		750,61
6.5.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	25,00	62,98	18,15	81,13		2.028,25
6.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS									427,95
6.6.1	COMP03PMF	REPARO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA		UN	2,00	65,00	18,73	83,73		167,46
6.6.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	202,21	58,28	260,49		260,49
6.7	PINTURA									37.413,15
6.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	154,91	11,05	3,18	14,23		2.204,37
6.7.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	604,00	17,56	5,06	22,62		13.662,48
6.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	433,44	12,88	3,71	16,59		7.190,77
6.7.4	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	509,30	18,48	5,33	23,81		12.126,43
6.7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	61,32	18,44	5,31	23,75		1.456,35
6.7.6	COMP01PMF	ABERTURA DE LETREIRO		UN	1,00	599,87	172,88	772,75		772,75
6.8	DIVERSOS									580,26
6.8.1	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	193,42	2,33	0,67	3,00		580,26
7	G - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES LIMA - SÍTIO SÃO JOÃO - FARIAS BRITO/CE.									31.241,57
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									1.760,67
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,63	8,81	2,54	11,35		188,75
7.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,81	22,92	6,61	29,53		171,57
7.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	44,05	24,68	7,11	31,79		1.400,35
7.2	REVESTIMENTOS									618,64
7.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,63	28,88	8,32	37,20		618,64

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

7.3	PISOS								2.319,11
7.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	5,81	41,42	11,94	53,36	310,02
7.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	28,80	54,15	15,61	69,76	2.009,09
7.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								596,12
7.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	104,98	30,26	135,24	270,48
7.4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	252,79	72,85	325,64	325,64
7.5	COBERTURA								476,56
7.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,66	42,72	12,31	55,03	476,56
7.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS								1.605,45
7.6.1	COMP03PMF	REPARO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA		UN	2,00	65,00	18,73	83,73	167,46
7.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MOVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	73,82	21,27	95,09	190,18
7.6.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	8,49	2,45	10,94	10,94
7.6.4	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	378,80	109,17	487,97	487,97
7.6.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	191,81	55,28	247,09	247,09
7.6.6	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	187,33	53,99	241,32	241,32
7.6.7	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	202,21	58,28	260,49	260,49
7.7	PINTURA								23.369,45
7.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	442,19	17,56	5,06	22,62	10.002,34
7.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	442,19	12,88	3,71	16,59	7.335,93
7.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	157,38	18,48	5,33	23,81	3.747,22
7.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	63,63	18,44	5,31	23,75	1.511,21
7.7.5	COMP01PMF	ABERTURA DE LETREIRO		UN	1,00	599,87	172,88	772,75	772,75
7.8	DIVERSOS								495,57
7.8.1	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	165,19	2,33	0,67	3,00	495,57
8	H - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE TEREZINHA ALMEIDA DE MENEZES - VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE.								27.065,99
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								508,94
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	32,56	8,81	2,54	11,35	369,56

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

8.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,72	22,92	6,61	29,53	139,38
8.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS								1.296,21
8.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	0,60	52,20	15,04	67,24	40,34
8.2.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	33,76	28,88	8,32	37,20	1.255,87
8.3	PISOS								251,86
8.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	4,72	41,42	11,94	53,36	251,86
8.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								800,27
8.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	4,00	104,98	30,26	135,24	540,96
8.4.2	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,60	202,61	58,39	261,00	156,60
8.4.3	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E=4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,60	132,89	38,30	171,19	102,71
8.5	COBERTURA								452,90
8.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA - ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,23	42,72	12,31	55,03	452,90
8.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS								2.047,24
8.6.1	COMP03PMF	REPARO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA		UN	4,00	65,00	18,73	83,73	334,92
8.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	5,00	73,82	21,27	95,09	475,45
8.6.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	378,80	109,17	487,97	487,97
8.6.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	191,81	55,28	247,09	247,09
8.6.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	187,33	53,99	241,32	241,32
8.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	202,21	58,28	260,49	260,49
8.7	PINTURA								19.715,57
8.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	358,46	17,56	5,06	22,62	8.108,37
8.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	358,46	12,88	3,71	16,59	5.946,85
8.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	136,06	18,48	5,33	23,81	3.239,59
8.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	69,39	18,44	5,31	23,75	1.648,01
8.7.5	COMP01PMF	ABERTURA DE LETREIRO		UN	1,00	599,87	172,88	772,75	772,75
8.8	DIVERSOS								1.993,00
8.8.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	5,20	223,82	64,50	288,32	1.499,26

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

8.8.2	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	164,58	2,33	0,67	3,00	493,74
9	I - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA - SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE.								26.221,99
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								431,76
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	25,76	8,81	2,54	11,35	292,38
9.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,72	22,92	6,61	29,53	139,38
9.2	REVESTIMENTOS								958,27
9.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	25,76	28,88	8,32	37,20	958,27
9.3	PISOS								251,86
9.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	4,72	41,42	11,94	53,36	251,86
9.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								866,60
9.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	4,00	104,98	30,26	135,24	540,96
9.4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	252,79	72,85	325,64	325,64
9.5	COBERTURA								501,87
9.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,12	42,72	12,31	55,03	501,87
9.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELETRICAS								1.761,97
9.6.1	COMP03PMF	REPARO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA		UN	4,00	65,00	18,73	83,73	334,92
9.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	73,82	21,27	95,09	190,18
9.6.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUMNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	378,80	109,17	487,97	487,97
9.6.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	191,81	55,28	247,09	247,09
9.6.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	187,33	53,99	241,32	241,32
9.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	202,21	58,28	260,49	260,49
9.7	PINTURA								20.878,52
9.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	371,42	17,56	5,06	22,62	8.401,52
9.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	371,42	12,88	3,71	16,59	6.161,86
9.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	136,06	18,48	5,33	23,81	3.239,59
9.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	96,96	18,44	5,31	23,75	2.302,80
9.7.5	COMP01PMF	ABERTURA DE LETREIRO		UN	1,00	599,87	172,88	772,75	772,75

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

6286



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

9.8	DIVERSOS								571,14
9.8.1	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	190,38	2,33	0,67	3,00	571,14
10	J - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ GONÇALVES PRIMO - SÍTIO SOUZA - FARIAS BRITO/CE.								29.716,37
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								487,21
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	33,69	8,81	2,54	11,35	382,38
10.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,55	22,92	6,61	29,53	104,83
10.2	REVESTIMENTOS								1.253,27
10.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	33,69	28,88	8,32	37,20	1.253,27
10.3	PISOS								189,43
10.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	3,55	41,42	11,94	53,36	189,43
10.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								2.434,32
10.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	18,00	104,98	30,26	135,24	2.434,32
10.5	COBERTURA								237,18
10.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,31	42,72	12,31	55,03	237,18
10.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELETRICAS								1.647,01
10.6.1	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		UN	3,00	65,00	18,73	83,73	251,19
10.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	73,82	21,27	95,09	95,09
10.6.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	8,49	2,45	10,94	10,94
10.6.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	20,54	5,92	26,46	52,92
10.6.5	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	378,80	109,17	487,97	487,97
10.6.6	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	191,81	55,28	247,09	247,09
10.6.7	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	187,33	53,99	241,32	241,32
10.6.8	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	202,21	58,28	260,49	260,49
10.7	PINTURA								22.874,09
10.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	369,48	17,56	5,06	22,62	8.357,64
10.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	369,48	12,88	3,71	16,59	6.129,67
10.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	194,57	18,48	5,33	23,81	4.632,71

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

10.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,56	18,44	5,31	23,75	2.412,05
10.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,60	35,07	10,11	45,18	569,27
10.7.6	COMP01PMF	ABERTURA DE LETREIRO		UN	1,00	599,87	172,88	772,75	772,75
10.8	DIVERSOS								595,86
10.8.1	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	198,62	2,33	0,67	3,00	595,86
11	K - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDA LEANDRO DOS SANTOS - SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE.								26.516,07
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								153,00
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	13,48	8,81	2,54	11,35	153,00
11.2	REVESTIMENTOS								501,46
11.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	13,48	28,88	8,32	37,20	501,46
11.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								489,60
11.3.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	104,98	30,26	135,24	270,48
11.3.2	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,28	132,89	38,30	171,19	219,12
11.4	COBERTURA								237,18
11.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,31	42,72	12,31	55,03	237,18
11.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS								1.666,88
11.5.1	COMP03PMF	REPARO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA		UN	4,00	65,00	18,73	83,73	334,92
11.5.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	73,82	21,27	95,09	95,09
11.5.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUMNA SUSPENSÃO E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	378,80	109,17	487,97	487,97
11.5.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	191,81	55,28	247,09	247,09
11.5.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	187,33	53,99	241,32	241,32
11.5.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	202,21	58,28	260,49	260,49
11.6	PINTURA								22.874,09
11.6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	369,48	17,56	5,06	22,62	8.357,64
11.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	369,48	12,88	3,71	16,59	6.129,67
11.6.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	194,57	18,48	5,33	23,81	4.632,71
11.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,56	18,44	5,31	23,75	2.412,05

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210, E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

11.6.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,60	35,07	10,11	45,18	569,27
11.6.6	COMP01PMF	ABERTURA DE LETREIRO		UN	1,00	599,87	172,88	772,75	772,75
11.7	DIVERSOS								595,86
11.7.1	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	198,62	2,33	0,67	3,00	595,86
12	L - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MELQUIADES PEREIRA DA SILVA - VILA UMARI - FARIAS BRITO/CE.								20.534,21
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								307,36
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	27,08	8,81	2,54	11,35	307,36
12.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS								1.263,80
12.2.1	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1-2-8)	SEINFRA	M2	0,50	52,20	15,04	67,24	33,62
12.2.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	28,08	28,88	8,32	37,20	1.044,58
12.2.3	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SEINFRA	M2	0,60	227,19	65,48	292,67	175,60
12.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								351,34
12.3.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	104,98	30,26	135,24	135,24
12.3.2	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,50	202,61	58,39	261,00	130,50
12.3.3	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MÁSSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,50	132,89	38,30	171,19	85,60
12.4	COBERTURA								550,85
12.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	10,01	42,72	12,31	55,03	550,85
12.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								1.415,69
12.5.1	COMP03PMF	REPARO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA		UN	1,00	65,00	18,73	83,73	83,73
12.5.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	73,82	21,27	95,09	95,09
12.5.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	378,80	109,17	487,97	487,97
12.5.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	191,81	55,28	247,09	247,09
12.5.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	187,33	53,99	241,32	241,32
12.5.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	202,21	58,28	260,49	260,49
12.6	PINTURA								16.096,06
12.6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MÁSSA	SEINFRA	M2	151,00	17,56	5,06	22,62	3.415,62
12.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	151,00	12,88	3,71	16,59	2.505,09

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

6289



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

12.6.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	300,38	18,48	5,33	23,81	7.152,05
12.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	94,76	18,44	5,31	23,75	2.250,55
12.6.5	COMP01PMF	ABERTURA DE LETREIRO		UN	1,00	599,87	172,88	772,75	772,75
12.7	DIVERSOS								559,11
12.7.1	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	186,37	2,33	0,67	3,00	559,11
13	M - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CELSO PEREIRA - DISTRITO DE QUINCUNCA - FARIAS BRITO/CE.								21.420,96
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								784,06
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	69,08	8,81	2,54	11,35	784,06
13.2	REVESTIMENTOS								2.569,78
13.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	69,08	28,88	8,32	37,20	2.569,78
13.3	COBERTURA								411,07
13.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,47	42,72	12,31	55,03	411,07
13.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS								523,04
13.4.1	COMP03PMF	REPARO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA		UN	2,00	65,00	18,73	83,73	167,46
13.4.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	73,82	21,27	95,09	95,09
13.4.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	202,21	58,28	260,49	260,49
13.5	PINTURA								16.677,88
13.5.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	169,12	17,56	5,06	22,62	3.825,48
13.5.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	169,12	12,88	3,71	16,59	2.805,70
13.5.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	303,79	18,48	5,33	23,81	7.233,24
13.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	54,65	18,44	5,31	23,75	1.297,94
13.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	16,44	35,07	10,11	45,18	742,76
13.5.6	COMP01PMF	ABERTURA DE LETREIRO		UN	1,00	599,87	172,88	772,75	772,75
13.6	DIVERSOS								455,13
13.6.1	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	151,71	2,33	0,67	3,00	455,13
14	N - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - VILA LAGOA SECA - FARIAS BRITO/CE.								16.040,45
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.179,28

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

6290



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	13,78	8,81	2,54	11,35	156,40
14.1.2	COMP04 PMF	RETIRADA, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC		M2	48,00	16,54	4,77	21,31	1.022,88
14.2	REVESTIMENTOS								720,94
14.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	19,38	28,88	8,32	37,20	720,94
14.3	COBERTURA								264,14
14.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,80	42,72	12,31	55,03	264,14
14.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								385,28
14.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	104,98	30,26	135,24	135,24
14.4.2	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	6,70	28,97	8,35	37,32	250,04
14.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								357,64
14.5.1	COMP03PMF	REPARO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA		UN	2,00	65,00	18,73	83,73	167,46
14.5.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	73,82	21,27	95,09	190,18
14.6	PINTURA								12.989,17
14.6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	187,91	17,56	5,06	22,82	4.250,52
14.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	187,91	12,88	3,71	16,59	3.117,43
14.6.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	87,60	18,48	5,33	23,81	2.085,76
14.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	40,08	18,44	5,31	23,75	951,90
14.6.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	40,08	35,07	10,11	45,18	1.810,81
14.6.6	COMP01PMF	ABERTURA DE LETREIRO		UN	1,00	599,87	172,88	772,75	772,75
14.7	DIVERSOS								144,00
14.7.1	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	48,00	2,33	0,67	3,00	144,00
15	O - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO ANTERO DA SILVA - VILA BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE.								48.062,00
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								889,10
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,91	8,81	2,54	11,35	271,38
15.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	8,00	22,92	6,61	29,53	236,24
15.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,00	24,68	7,11	31,79	381,48
15.2	REVESTIMENTOS								889,45

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

15.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	23,91	28,88	8,32	37,20	889,49
15.3	PISOS								1.678,93
15.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	8,00	33,78	9,74	43,52	348,16
15.3.2	COMP.05PMF	PILAR PARA SUSTENTAÇÃO DE GRADIL		M3	0,23	1.666,14	480,18	2.146,32	493,65
15.3.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	12,00	54,15	15,61	69,76	837,12
15.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								2.057,59
15.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	104,98	30,26	135,24	270,48
15.4.2	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	SEINFRA	UN	2,00	16,23	4,68	20,91	41,82
15.4.3	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	237,25	68,38	305,63	305,63
15.4.4	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	4,28	261,12	75,25	336,37	1.439,66
15.5	COBERTURA								609,73
15.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,08	42,72	12,31	55,03	609,73
15.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS								1.071,29
15.6.1	COMP03PMF	REPARO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA		UN	1,00	65,00	18,73	83,73	83,73
15.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA. ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MOVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	73,82	21,27	95,09	190,18
15.6.3	I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	18,82	5,42	24,24	48,48
15.6.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO; MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	191,81	55,28	247,09	247,09
15.6.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	187,33	53,99	241,32	241,32
15.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	202,21	58,28	260,49	260,49
15.7	PINTURA								39.958,74
15.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	17,96	11,05	3,18	14,23	255,57
15.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	815,87	17,56	5,06	22,62	18.454,98
15.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	598,52	12,88	3,71	16,59	9.929,45
15.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	297,78	18,48	5,33	23,81	7.090,14
15.7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	172,25	7,18	2,07	9,25	1.593,31
15.7.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	70,25	18,44	5,31	23,75	1.668,44
15.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,40	35,07	10,11	45,18	966,85
15.8	DIVERSOS								907,17

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

6292



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

15.8.1	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	0,53	355,16	102,36	457,52	242,49
15.8.2	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	221,56	2,33	0,67	3,00	664,68
16	P - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NERIVALDO FRANCELINO RIBEIRO - VILA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.								23.901,30
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.085,35
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,59	8,81	2,54	11,35	120,20
16.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,00	22,92	6,61	29,53	265,77
16.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	22,00	24,68	7,11	31,79	699,38
16.2	ALVENARIA/REVESTIMENTOS								606,41
16.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,50	52,20	15,04	67,24	100,86
16.2.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	13,59	28,88	8,32	37,20	505,55
16.3	PISOS								2.492,16
16.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	22,00	33,78	9,74	43,52	957,44
16.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	22,00	54,15	15,61	69,76	1.534,72
16.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								2.448,31
16.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	104,98	30,26	135,24	135,24
16.4.2	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m) C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	237,25	68,38	305,63	305,63
16.4.3	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m) C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	3,00	252,79	72,85	325,64	976,92
16.4.4	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	2,10	261,12	75,25	336,37	706,38
16.4.5	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	202,61	58,39	261,00	195,75
16.4.6	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	132,89	38,30	171,19	128,39
16.5	COBERTURA								547,00
16.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,94	42,72	12,31	55,03	547,00
16.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								1.238,93
16.6.1	COMP03PMF	REPARO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA		UN	2,00	65,00	18,73	83,73	167,46
16.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	73,82	21,27	95,09	95,09
16.6.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	378,80	109,17	487,97	487,97
16.6.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	191,81	55,28	247,09	247,09

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

6293



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

16.6.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	187,33	53,99	241,32	241,32
16.7	PINTURA								15.240,77
16.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	229,05	17,56	5,06	22,62	5.181,11
16.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	229,05	12,88	3,71	16,59	3.799,94
16.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	124,08	18,48	5,33	23,81	2.954,34
16.7.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	64,65	7,18	2,07	9,25	598,01
16.7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	30,00	18,44	5,31	23,75	712,50
16.7.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	27,05	35,07	10,11	45,18	1.222,12
16.7.7	COMP01PMF	ABERTURA DE LETREIRO		UN	1,00	599,87	172,88	772,75	772,75
16.8	DIVERSOS								242,37
16.8.1	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	80,79	2,33	0,67	3,00	242,37
17	Q - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RITA LEANDRO DA SILVA - SÍTIO BARAÚNAS - FARIAS BRITO/CE.								82.863,14
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								4.099,63
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	34,20	8,81	2,54	11,35	388,17
17.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,00	22,92	6,61	29,53	354,36
17.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	68,00	24,68	7,11	31,79	2.161,72
17.1.4	COMP06PMF	RETIRADA DE RUFOS (CHAPIM) DANIFICADOS		M3	298,10	3,11	0,90	4,01	1.195,38
17.2	REVESTIMENTOS								1.272,24
17.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	34,20	28,88	8,32	37,20	1.272,24
17.3	PISOS								7.703,04
17.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	68,00	33,78	9,74	43,52	2.959,36
17.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	68,00	54,15	15,61	69,76	4.743,68
17.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								1.452,30
17.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	104,98	30,26	135,24	270,48
17.4.2	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	3,00	305,81	88,13	393,94	1.181,82
17.5	COBERTURA								10.917,69
17.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,61	42,72	12,31	55,03	473,81

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

6294



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

17.5.2	C0803	COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	29,63	43,27	12,47	55,74	1.651,58
17.5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	74,53	91,58	26,39	117,97	8.792,30
17.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELETRICAS								499,15
17.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	2,00	73,82	21,27	95,09	190,18
17.6.2	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	18,82	5,42	24,24	48,48
17.6.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	202,21	58,28	260,49	260,49
17.7	PINTURA								55.994,34
17.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	20,40	11,05	3,18	14,23	290,29
17.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	937,26	17,56	5,06	22,62	21.200,82
17.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	679,86	12,88	3,71	16,59	11.278,88
17.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	690,13	18,48	5,33	23,81	16.432,00
17.7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	170,80	7,18	2,07	9,25	1.579,90
17.7.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	122,85	18,44	5,31	23,75	2.917,69
17.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,10	35,07	10,11	45,18	591,86
17.7.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	103,52	12,77	3,68	16,45	1.702,90
17.8	DIVERSOS								924,75
17.8.1	COMP 02 PMF	LIMPEZA GERAL DA OBRA		M2	308,25	2,33	0,67	3,00	924,75
18	R- REFORMA DO POSTO DE SAÚDE VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA - VILA MONTE PIO-FARIAS BRITO/CE.								90.370,25
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								4.477,66
18.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	47,90	8,81	2,54	11,35	543,67
18.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,00	22,92	6,61	29,53	354,36
18.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	75,00	24,68	7,11	31,79	2.384,25
18.1.4	COMP06PMF	RETIRADA DE RUFOS (CHAPIM) DANIFICADOS		M3	298,10	3,11	0,90	4,01	1.195,38
18.2	REVESTIMENTOS								3.098,90
18.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	47,90	28,88	8,32	37,20	1.781,88
18.2.2	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SEINFRA	M2	4,50	227,19	65,48	292,67	1.317,02
18.3	PISOS								8.496,00
18.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	75,00	33,78	9,74	43,52	3.264,00

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D